

Przedmiar robót

Inwestycja BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO – SZATNIOWEGO DLA LZS RADŁÓW

Roboty budowlane

Adres: Radłów, dz. nr ewid. 848, 849, 1135

Inwestor: Gmina Radłów
ul. Oleska 3 46-331 Radłów

Data opracowania: 20.04.2026

Inwestor

Wykonawca

[illegible]

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1.4.3	KNR 2-31 0407-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2,365*2+3,24	m m	 7,970	7,970
1.4.4	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2,365*3,24	m2 m2	 7,663	7,663
1.4.5	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 2,365*3,24	m2 m2	 7,663	7,663
1.4.6	KNR 2-31 0511-0100	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce z mialu kamiennego 2,365*3,24	m2 m2	 7,663	7,663