

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w Rudzie Wieczyńskiej w kierunku Łęgu
ADRES INWESTYCJI : Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - Gizalki, obręb Ruda Wieczyńska dz. nr: 342, 344/3, 345/2
INWESTOR : Gmina Gizalki
ADRES INWESTORA : ul. Kaliska 28 63-308 Gizalki
BRANŻA : drogowa

Stawka roboczogodziny :
POZIOM CEN :

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	% Mwł
Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(Mwł)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (wraz z inwentaryzacją geodezyjną) 0,367	km km	 0,367	
				RAZEM	0,367
2 d.1	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
2		Roboty ziemne			
3 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2,212 <tabela> (130-72+210-170+285-245+340-305)*0,45 <mulda>	m ³ m ³ m ³	 2,212 77,850	
				RAZEM	80,062
4 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (z zakupem i dostarczeniem piasku) 48,947 <tabela robót ziemnych>	m ³ m ³	 48,947	
				RAZEM	48,947
5 d.2	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III poz.4	m ³ m ³	 48,947	
				RAZEM	48,947
3		Jezdnia			
6 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 31 <jezdnia> 31*0,14 <stopniowanie nawierzchni>	m ² m ² m ²	 31,000 4,340	
				RAZEM	35,340
7 d.3	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 MPa grubość po zagęszczeniu 15 cm poz.6	m ² m ²	 35,340	
				RAZEM	35,340
8 d.3	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.7	m ² m ²	 35,340	
				RAZEM	35,340
9 d.3	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 162,468	m ³ m ³	 162,468	
				RAZEM	162,468
10 d.3	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową w il. 0,5 kg/m2 podbudowy z kruszywa 1481,09 <jezdnia> 134,16 <połączenie z drogą w m. Łęg> 733*0,06 <stopniowanie nawierzchni>	m ² m ² m ² m ²	 1 481,090 134,160 43,980	
				RAZEM	1 659,230
11 d.3	D-05.03.05B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) poz.10	m ² m ²	 1 659,230	
				RAZEM	1 659,230
12 d.3	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową w il. 0,3 kg/m2 podbudowy z kruszywa 1481,09 <jezdnia> 134,16 <połączenie z drogą w m. Łęg>	m ² m ² m ²	 1 481,090 134,160	
				RAZEM	1 615,250
13 d.3	D-05.03.05A	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) poz.12	m ² m ²	 1 615,250	
				RAZEM	1 615,250
4		Pobocza			
14 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 741*0,75	m ² m ²	 555,750	
				RAZEM	555,750
15 d.4	D-04.04.02	Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm poz.14	m ² m ²	 555,750	
				RAZEM	555,750
5		Roboty wykończeniowa			
16 d.5	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm (130-72+210-170+285-245+340-305)*1,9 <mulda>	m ² m ²	 328,700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	328,700

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (wraz z inwentaryzacją geodezyjną)	km	0,367		
2 d.1	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	4,000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
2		Roboty ziemne				
3 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	80,062		
4 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (z zakupem i dostarczeniem piasku)	m ³	48,947		
5 d.2	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	48,947		
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Jezdnia				
6 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	35,340		
7 d.3	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 MPa grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	35,340		
8 d.3	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	35,340		
9 d.3	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	162,468		
10 d.3	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową w il. 0,5 kg/m2 podbudowy z kruszywa	m ²	1 659,230		
11 d.3	D-05.03.05B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1 659,230		
12 d.3	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową w il. 0,3 kg/m2 podbudowy z kruszywa	m ²	1 615,250		
13 d.3	D-05.03.05A	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1 615,250		
Razem dział: Jezdnia						
4		Pobocza				
14 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	555,750		
15 d.4	D-04.04.02	Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 10 cm	m ²	555,750		
Razem dział: Pobocza						
5		Roboty wykończeniowa				
16 d.5	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	328,700		
Razem dział: Roboty wykończeniowa						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe							
2	Roboty ziemne							
3	Jezdnia							
4	Pobocza							
5	Roboty wykończeniowa							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: