

KOSZTORYS OFERTOWY

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA OKNA PCV 0,9 W/m2K - budynek Szkoły Podstawowej

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2. 1	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych	m	193.59		
1.2. 2	KNR 4-01 0535-07 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy - podokienniki zewnętrzne	m ²	39.53		
1.2. 3	KNR 0-19 0929-0501	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0 m ²	m ²	7.51		
1.2. 4	KNR 0-19 0929-0801	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m	m ²	6.43		
1.2. 5	KNR 0-19 0929-0901	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m ²	m ²	75.62		
1.2. 6	KNR 0-19 0929-1001	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m ²	m ²	18.91		
1.2. 7	KNR 0-19 0929-1101	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m ²	m ²	152.82		
1.2. 8	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wew. o długości ponad 1 m - Podokienniki - PCV+ zakończenia; szer. 20 cm l= 28,07 m	szt	18.00		
1.2. 9	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m - PCV szer. 20 cm + zakończenia l=1,36 m	szt	2.00		
1.2. 10	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m - PCV szer. 25 cm + zakończenia l=0,81 m	szt	1.00		
1.2. 11	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m - PCV szer. 30 cm + zakończenia l=3,49 m	szt	4.00		
1.2. 12	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wew. o długości ponad 1 m - Podokienniki - PCV+ zakończenia; szer. 25 cm l=23,55 m	szt	13.00		
1.2. 13	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wew. o długości ponad 1 m - Podokienniki - PCV+ zakończenia; szer. 30 cm l= 75,91 m	szt	39.00		
1.2. 14	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wew. o długości ponad 1 m - Podokienniki - PCV+ zakończenia; szer. 35 cm l= 43,16 m	szt	32.00		
1.2. 15	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wew. o długości ponad 1 m - Podokienniki - PCV+ zakończenia; szer. 40 cm l=17,28 m	szt	9.00		
1.2. 16	KNR 4-01 0708-0101	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15 cm.	m	88.91		
1.2. 17	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	245.20		
1.2. 18	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	186.30		
1.2. 19	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłogi z tynku	m ²	132.03		
1.2. 20	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m ²	132.03		

KOSZTORYS OFERTOWY

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA OKNA PCV 0,9 W/m²K - budynek Szkoły Podstawowej

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2. 21	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki zew. + zatyczki boczne PCV	m ²	35.17		
1.2. 22	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki zew. + zatyczki boczne PCV	m ²	4.32		
1.2. 23	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	92.30		
1.2. 24	KNR 0-23 0931-01	Nalóżenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	196.38		
1.2. 25	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - ościeża + opaska szer. 20 cm	m ²	196.38		
1.2. 26	KNR 4-04 1101-03	Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym - zdemontowane okna	m ³	18.29		
1.2. 27	KNR 4-04 1101-06	Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem dostawczym - do 10 km Krotność = 9	m ³	18.29		
1.2. 28	kalk. własna	Rusztowania zewnętrzne do wymiany stolarki okiennej (170 rbg/kpl)	kpl	1.00		
Razem dział: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA OKNA PCV 0,9 W/m ² K - budynek Szkoły Podstawowej						

Kosztorys netto:

VAT 23%:

Kosztorys brutto: