

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku magazynu OLiOC wraz z instalacjami doziemnymi i zbiornikiem na nieczystości ciekłe o poj. 10m3
ADRES INWESTYCJI : Jednostka ewidencyjna Siemiatycze 201009_2, obręb ewidencyjny Turna Duża 0041, działka o nr ewidencyjnym 419/2
INWESTOR : Powiat Siemiatycki
ADRES INWESTORA : ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2026

CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45421146-9 Instalowanie sufitów
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej i szpachlowania
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45432113-9 Kładzenie podłóg
45443000-4 Roboty elewacyjne
44220000-8 Stolarka budowlana
45331210-1 Instalowanie wentylacji
44411000-4 Wyroby sanitarne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.08.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0215-04	wykop fundamenty	m ³	191,462	
		wykop podwaliny	m ³	57,090	
		wykop posadzka	m ³	126,944	
				RAZEM	375,496
2	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0307-02	Ręczne pogłębienie wykopu	m ³	5,376	
	ST1	((1,40+0,10*2)*(2,60+0,10*2)*12)*0,10	m ³	0,980	
	ST2	((1,20+0,10*2)*(1,20+0,10*2)*5)*0,10	m ³	0,431	
	ST3	((1,20+0,10*2)*(1,34+0,10*2)*2)*0,10	m ³	2,936	
	BP1	(2,77*2+3,94+2,91*2+3,94+4,60*10)*(0,25+0,10*2)*0,10	m ³		
				RAZEM	9,723
3	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1	0222-01	wykop	m ³	375,496	
		poz.1	m ³	9,723	
		poz.2			
		chudy beton	m ³	-9,723	
		stopy fund.	m ³	-17,472	
		stopy fund.	m ³	-2,880	
		stopy fund.	m ³	-1,286	
		podwaliny+ słupy+docieplenie	m ³	-26,406	
		posadzka	m ³	-165,947	
		opaska	m ³	-14,960	
				RAZEM	146,545
4	KNR 2-01	Zagęszczanie po zasypianiu wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	poz.3	m ³	146,545	
				RAZEM	146,545
2		WYWIEZIE NIE			
5	KNR-W 2-01	Zaladowanie gruntu z wykopów ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w haldach; grunt kat. III	m ³		
d.2	0232-02	poz.1	m ³	375,496	
		poz.2	m ³	9,723	
		zasypanie wykopu	m ³	-146,545	
				RAZEM	238,674
6	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.2	0210-04	Krotność = 8	m ³	238,674	
		poz.5			
				RAZEM	238,674
3		ROBOTY FUNDAMENTOWE			
7	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton pod fundamentami gr.10cm	m ³		
d.3	1101-01	- Beton C12/15 (B-15)	m ³	5,376	
	ST1	((1,40+0,10*2)*(2,60+0,10*2)*12)*0,10	m ³	0,980	
	ST2	((1,20+0,10*2)*(1,20+0,10*2)*5)*0,10	m ³	0,431	
	ST3	((1,20+0,10*2)*(1,34+0,10*2)*2)*0,10	m ³	2,936	
	BP1	(2,77*2+3,94+2,91*2+3,94+4,60*10)*(0,25+0,10*2)*0,10	m ³		
				RAZEM	9,723
8	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - stopa ST1 - 140x260x40cm - Beton C20/25 (B-25)	m ³		
d.3	0204-02	ST1	m ³	17,472	
				RAZEM	17,472
9	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - stopa ST2 - 120x120x40cm - Beton C20/25 (B-25)	m ³		
d.3	0204-02	ST2	m ³	2,880	
				RAZEM	2,880
10	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - stopa ST3 - 120x134x40cm - Beton C20/25 (B-25)	m ³		
d.3	0204-02	ST3	m ³	1,286	
				RAZEM	1,286

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 2-02 d.3 0208-03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwo- du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - stopy, słupy ST1; ST2 - 40x40cm - Beton C20/25 (B-25) 1,00*0,40*0,40*12	m ³		
	ST1	1,00*0,40*0,40*5	m ³	1,920	
	ST2		m ³	0,800	
				RAZEM	2,720
12	KNR 2-02 d.3 0208-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwo- du do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu - stopa, słupy ST3 - 40x54cm - Beton C20/25 (B-25) 1,00*0,40*0,54*2	m ³		
	ST3		m ³	0,432	
				RAZEM	0,432
13	KNR 2-02 d.3 0207-01	Ściany (belki podwalinowe) żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m (grubość całkowita 25cm - 8cm grubości) - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton C25/30 (B-30) W6 (4,27*2+4,74+4,41*2+4,74+5,60*10)*1,00	m ²		
	BP1		m ²	82,840	
				RAZEM	82,840
14	KNR 2-02 d.3 0207-07	Ściany (belki podwalinowe) żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian (grubość całkowita 25cm - 17cm grubości) - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton C25/30 (B-30) W6 Krotność = 17 poz.13	m ²		
			m ²	82,840	
				RAZEM	82,840
4		ROBOTY ZBROJARSKIE			
15	KNR 2-02 d.4 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
	ST1; ST2; ST3; BP1	289,47*0,001	t	0,289	
				RAZEM	0,289
16	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
	ST1; ST2; ST3; BP1	1888,83*0,001	t	1,889	
				RAZEM	1,889
5		IZOLACJE FUNDAMENTY			
17	KNR 2-02 d.5 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa (1,40*2+2,60*2)*0,40*12+(1,20*2*2)*0,40*5+(1,20*2+1,34*2)*0,40*2 (30,40*2+15,15*2)*1,00	m ²		
	stopy fund. podwalina fund. zew. podwalina fund. wew.	(29,90*2+14,65*2+0,15*24)*1,00	m ²	52,064	
			m ²	91,100	
			m ²	92,700	
				RAZEM	235,864
18	KNR 2-02 d.5 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga warstwa poz.17	m ²		
			m ²	235,864	
				RAZEM	235,864
19	KNR 2-02 d.5 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (1,40*2,60-0,40*0,40-0,50*0,25-1,10*0,25)*4+(1,40*2,60-0,40*0,40-0,50*0,25*2)* 8+(1,20*1,20-0,40*0,40-0,40*0,25*2)*2+(1,20*1,20-0,40*0,40)*3+(1,20*1,34-0,40* 0,54-0,40*0,25*2)*2	m ²		
	stopy fund.		m ²	46,544	
				RAZEM	46,544
20	KNR 2-02 d.5 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa poz.19	m ²		
			m ²	46,544	
				RAZEM	46,544
6		DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW			
21	KNR K-04 d.6 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie (30,40*2+15,15*2)*1,00	m ²		
			m ²	91,100	
				RAZEM	91,100
22	KNR 0-17 d.6 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styrodurowymi gr. 5cm (30,50*2+15,25*2)*1,02	m ²		
			m ²	93,330	
				RAZEM	93,330
23	KNR 0-17 d.6 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styrodurowymi metodą lekką-mokrą przy uży- ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.22	m ²		
			m ²	93,330	
				RAZEM	93,330
24	KNR 0-17 d.6 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styrodurowymi metodą lekką-mokrą przy uży- ciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym 1,02*4	m		
			m	4,080	
				RAZEM	4,080

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	NNRNKB d.6 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pomiędzy ociepleniem a płytą warstwową (30,50*2+15,25*2)*0,30	m ² m ²	 27,450	
				RAZEM	27,450
26	KNR K-04 d.6 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie przed wykonanie tynku mozaikowego (30,50*2+15,25*2)*0,22	m ² m ²	 20,130	
				RAZEM	20,130
27	KNR K-04 d.6 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu. Wzór wykończenia i kolor do zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora poz.26	m ² m ²	 20,130	
				RAZEM	20,130
7		POSADZKA			
28	KNR 2-31 d.7 0103-02 analogia	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod posadzkę poz.35	m ² m ²	 436,703	
				RAZEM	436,703
29	KNR 2-02 d.7 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym. Podsypka z piasku pod posadzkę gr.20cm poz.35*0,20 (3,57*5,24+6,02*8,95+18,31*12,65-0,40*0,11*3-0,29*0,11-0,29*0,09)*0,10	m ³ m ³ m ³	 87,341 30,402	
				RAZEM	117,743
30	KNR 2-02 d.7 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - z zastosowaniem pompy do betonu - chudy beton pod posadzką gr.10cm - Beton C12/15 (B-15) poz.35*0,10 (3,42+4,14+4,75+5,24+3,28+3,42+24,33+12,65+18,31-0,10*6)*0,10*0,10	m ³ m ³ m ³	 43,670 0,789	
				RAZEM	44,459
31	KNR 2-02 d.7 0616-01 analogia	Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa poz.35 (29,90*2+14,65*2+0,15*24)*(0,10+0,18)	m ² m ² m ²	 436,703 25,956	
				RAZEM	462,659
32	KNR 2-02 d.7 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na sucho - jedna warstwa gr.10cm 10,60*4,70+4,57*4,70+(5,24+24,33+14,65+18,31)*1,00-0,15*0,15*4-0,40*0,15*10-0,54*0,15*2-0,40*0,29-0,31*0,29-0,29*0,29	m ² m ²	 132,687	
				RAZEM	132,687
33	KNR 2-02 d.7 0616-01 analogia	Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa na ociepleniu poz.32 (3,42+4,14+4,75+5,24+3,28+3,42+24,33+12,65+18,31)*0,10	m ² m ² m ²	 132,687 7,954	
				RAZEM	140,641
34	KNR 2 d.7 1201-01 analogia	Posadzka przemysłowa gr.18cm - z użyciem pompy do betonu - Beton C20/25 (B-25) ze zbrojeniem rozproszonym. Rodzaj i ilość zbrojenia rozproszonego zgodnie z dokumentacją projektową poz.35*0,18	m ³ m ³	 78,607	
				RAZEM	78,607
35	KNR 2-02 d.7 1914-04	Zatarcie powierzchni posadzki przemysłowej na gładko 29,90*14,65-0,40*0,40*3-0,15*0,15*4-0,54*0,15*2-0,40*0,15*10	m ² m ²	 436,703	
				RAZEM	436,703
8		KONSTRUKCJA STALOWA			
36	kalk. własna	Koszt zakupu i transportu wytworzonej konstrukcji stalowej ocynkowanej. Dokładne parametry konstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora poz.38*1000 poz.39*1000 poz.40*1000 poz.41*1000 poz.42*1000 poz.43*1000 poz.44*1000 poz.45*1000 poz.46*1000	kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg	 4 715,000 5 888,000 1 594,000 898,000 1 341,000 1 230,000 1 683,000 188,000 87,000	
				RAZEM	17 624,000
37	KNR 2-13 d.8 1009-02	Obsadzenie kotew fundamentowych słupów stalowych 2*12 2*15 2*4	szt. szt. szt. szt.	 24,000 30,000 8,000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	62,000
38	KNR 2-05 d.8 0101-01 S1	Hale typu lekkiego - słupy główne ram z kształtownika IPE300 - montaż 4715,46*0,001	t t	 4,715	
				RAZEM	4,715
39	KNR 2-05 d.8 0102-01 analogia R1	Hale typu lekkiego - rygle ram głównych z kształtowników IPE 300 - montaż 5888,17*0,001	t t	 5,888	
				RAZEM	5,888
40	KNR 2-05 d.8 0101-01	Hale typu lekkiego - słupy szczytowe z kształtowników RK 140x140x5; RK 100x100x5 - montaż 1594,29*0,001	t t	 1,594	
				RAZEM	1,594
41	KNR 2-05 d.8 0102-05 ST1	Hale typu lekkiego - stężenia podłużne dachowe z kształtowników RK70x70x5 - montaż 898,11*0,001	t t	 0,898	
				RAZEM	0,898
42	KNR 2-05 d.8 0101-06	Hale typu lekkiego - belki nadprożowe z kształtowników RK 140x140x5; RK 100x100x5 - montaż 1340,65*0,001	t t	 1,341	
				RAZEM	1,341
43	KNR 2-05 d.8 0115-04 analogia	Podciągi z kształtowników IPE 270 - montaż 1229,85*0,001	t t	 1,230	
				RAZEM	1,230
44	KNR 2-05 d.8 0115-06 analogia	Belki stropowe z kształtowników CE200 - montaż 1683,15*0,001	t t	 1,683	
				RAZEM	1,683
45	KNR 2-05 d.8 0102-06	Hale typu lekkiego - montaż - stężenia połaciowe z pręta fi 16 - montaż 187,75*0,001	t t	 0,188	
				RAZEM	0,188
46	KNR 2-05 d.8 0102-04	Hale typu lekkiego - montaż - tężnik między płatwiowy z kształtowników L35x35x4 - montaż 87,21*0,001	t t	 0,087	
				RAZEM	0,087
47	KNR 2-05 d.8 0102-04	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników Z200x68/60x2,0 - montaż i materiał 2506,02*0,001	t t	 2,506	
				RAZEM	2,506
9		POKRYCIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OBRÓBKİ BLACHARSKIE			
48	KNR 2-05 d.9 1002-01 analogia	Obudowa ścian zewnętrznych osłonowych z płyt warstwowych rdzeń PIR gr. 10cm. Parametry płyty warstwowej, grubość, kolor oraz model zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 30,35*5,58-5,00*4,50*3-1,50*1,10*4 30,35*5,58-1,50*1,10*2 15,25*5,58+0,5*15,25*2,04-5,00*4,50-1,20*2,15-0,90*1,10*2-1,50*1,10 15,25*5,58+0,5*15,25*2,04-5,00*4,50-1,20*2,15	m ² m ² m ² m ² m ²	 95,253 166,053 71,940 75,570	
				RAZEM	408,816
49	NNRNKB d.9 202 0541-01 wrota wew. i zew. drzwi wew. i zew. okna wew. i zew.	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25cm - okna i drzwi. Parametry blachy, grubość, kolor zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora (5,00+4,50*2)*5*0,15*2 (1,20+2,15*2)*2*0,15*2 ((0,90+1,10*2)*2+(1,50+1,10*2)*7)*0,15*2	m ² m ² m ² m ²	 21,000 3,300 9,630	
				RAZEM	33,930
50	NNRNKB d.9 202 0541-02 pionowe zew. poziome zew. pionowe wew. poziome wew.	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25cm - naroża. Parametry blachy, grubość, kolor zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 5,58*4*0,30 (30,35*2+7,89*2*2)*0,30 5,60*4*0,30 (30,15*2+7,79*2*2)*0,30	m ² m ² m ² m ²	 6,696 27,678 6,720 27,438	
				RAZEM	68,532

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.9	NNRNBK 202 0541-01 parapety wew. i zew.	Wykonanie i montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej. Parametry blachy, grubość, kolor zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora (0,90*2+1,50*7)*0,20*2	m ² m ²	 4,920	
				RAZEM	4,920
10		POKRYCIE DACHU ORAZ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE			
52 d.10	KNR 2-05 1004-03 analogia	Pokrycie dachu o nachyleniu powyżej 10% z płyt warstwowych rdzeń PIR gr. 12cm. Parametry płyty warstwowej, grubość, kolor oraz model zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 31,15*8,31*2	m ² m ²	 517,713	
				RAZEM	517,713
53 d.10	KNR-W 2-02 0511-03 okap	Pokrycie dachów blachą - blachy okapowe pas podrynnowy i nadrynnowy. Parametry blachy, grubość, kolor zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 31,15*2	m m	 62,300	
				RAZEM	62,300
54 d.10	KNR-W 2-02 0511-04 szczyt	Pokrycie dachów blachą - wiatrownice boczne. Parametry blachy, grubość, kolor zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 8,31*2*2	m m	 33,240	
				RAZEM	33,240
55 d.10	KNR-W 2-02 0511-02 kalenica	Pokrycie dachów blachą - gąsior. Parametry blachy, grubość, kolor zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 31,15	m m	 31,150	
				RAZEM	31,150
11		ORYNNOWANIE			
56 d.11	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z blachy powlekanej łączone na uszczelki, półokrągłe o śr. 150mm. Parametry orywnowania, grubość blachy, kolor oraz model zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 31,15*2	m m	 62,300	
				RAZEM	62,300
57 d.11	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z blachy powlekanej łączone na uszczelki - leje spustowe do rynien. Parametry orywnowania, grubość blachy, kolor oraz model zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
58 d.11	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o śr. 100 mm. Parametry orywnowania, grubość blachy, kolor oraz model zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora (0,20+0,45+5,35)*8	m m	 48,000	
				RAZEM	48,000
12		ŚCINAKI DZIAŁOWE			
59 d.12	NNRNBK 202 2023-03 analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm na rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym płytą g-k z profili CW/UW gr. 18cm (w pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna) (2,91+4,73)*2,85-1,00*2,15	m ² m ²	 19,624	
				RAZEM	19,624
60 d.12	NNRNBK 202 2023-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm na rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym płytą g-k z profili CW/UW gr. 12cm (w pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna) (1,79+2,55+2,73)*2,62-1,00*2,15	m ² m ²	 16,373	
				RAZEM	16,373
61 d.12	NNRNBK 202 2023-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm na rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym płytą g-k z profili CW/UW gr.6cm (w pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna) (1,71+1,10)*2,62-0,90*2,15	m ² m ²	 5,427	
				RAZEM	5,427
13		STROPY			
62 d.13	KNR 0-21 4007-03	Podłogi z płyt OSB3 22mm 4,70*4,90 10,70*4,90	m ² m ² m ²	 23,030 52,430	
				RAZEM	75,460
63 d.13	KNR 2 0604-02 analogia	Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja w stropie poz.62	m ² m ²	 75,460	
				RAZEM	75,460
64 d.13	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - pierwsza warstwa. Izolacja termiczna stropu gr.20cm	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,52*4,73	m ²	21,380	
				RAZEM	21,380
65 d.13	KNR 2-02 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja w stropie poz.64	m ² m ²	 21,380	
				RAZEM	21,380
66 d.13	KNR 2-02 2007-03 0/1 sufit 0/3 sufit 0/4 sufit	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach 1,79*1,65+1,79*0,25 1,79*1,07+4,52*2,06 1,65*1,10+0,90*1,16+2,61*1,39	m ² m ² m ² m ²	 3,401 11,227 6,487	
				RAZEM	21,115
67 d.13	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm pojedyncze na stropach na rusztach (w pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna) poz.66	m ² m ²	 21,115	
				RAZEM	21,115
14		ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNĘTRZNE			
68 d.14	KNR 2-02 0815-04 0/1 ściany 0/2 ściany 0/3 ściany 0/4 ściany	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach. (1,79+1,65)*2,60 (2,91+4,90)*2,85 (1,79+1,07+2,73+2,06)*2,60 (1,65*2+1,10*2+1,39+1,71+1,16+0,90+2,55+2,61)*(2,60-2,00)	m ² m ² m ² m ² m ²	 8,944 22,259 19,890 9,492	
				RAZEM	60,585
69 d.14	KNR 2-02 0815-06 0/1 sufit 0/3 sufit 0/4 sufit	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach 1,79*1,65+1,79*0,25 1,79*1,07+4,52*2,06 1,65*1,10+0,90*1,16+2,61*1,39	m ² m ² m ² m ²	 3,401 11,227 6,487	
				RAZEM	21,115
70 d.14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe Gruntowanie przed ułożeniem płytek - ściany poz.76	m ² m ²	 26,560	
				RAZEM	26,560
71 d.14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe Gruntowanie przed ułożeniem płytek - ściany cokoliki poz.75*0,10	m ² m ²	 1,444	
				RAZEM	1,444
72 d.14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome Gruntowanie przed ułożeniem płytek na podłodze poz.73 poz.74	m ² m ² m ²	 6,841 11,227	
				RAZEM	18,068
73 d.14	NNRNKB 202 1118-06 0/4 podłoga podłogi - wnęki drzwio- we	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych/terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2. Rozmiar, kolor, wzór płytek zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 1,65*1,10+0,90*1,16+2,61*1,39+0,90*0,06 1,00*0,18+1,00*0,12	m ² m ² m ²	 6,541 0,300	
				RAZEM	6,841
74 d.14	NNRNKB 202 1119-06 0/3 podłoga	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych/terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2. Rozmiar, kolor, wzór płytek zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 1,79*1,07+4,52*2,06	m ² m ²	 11,227	
				RAZEM	11,227
75 d.14	NNRNKB 202 1123-03 0/3 cokoliki	Cokoliki z płytek gresowych/terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2. Rozmiar, kolor, wzór płytek zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 1,79+1,07+2,73+2,06+4,52+3,13-1,00+0,07*2	m m	 14,440	
				RAZEM	14,440
76 d.14	KNR 2-02 0822-06 0/4 ściany	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi. Rozmiar, kolor, wzór płytek zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora (Na ścianach z płyty warstwowej nie ma okładziny z płytek) (1,65*2+1,10*2+1,39+1,71+1,16+0,90+2,55+2,61)*2,00-1,00*2,00-0,90*2,00*2+2,00*2*0,07+2,00*2*0,03*2	m ² m ²	 26,560	
				RAZEM	26,560
77 d.14	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem ścian. Rodzaj farby i kolor zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora poz.68	m ² m ²	 60,585	
				RAZEM	60,585

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78 d.14	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem sufitu Rx1,2. Rodzaj farby i kolor zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora poz.69	m ²		
			m ²	21,115	
				RAZEM	21,115
15		STOLARKA - OKNA			
79 d.15	KNR 0-19 1022-05	Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.0 m ² - okno 90x110. Parametry stolarki, kolor, rodzaj wykończenia, wyposażenie oraz model zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 0,90*1,10*2	m ²		
			m ²	1,980	
				RAZEM	1,980
80 d.15	KNR 0-19 1022-09	Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 2.0 m ² - okno 150x110. Parametry stolarki, kolor, rodzaj wykończenia, wyposażenie oraz model zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 1,50*1,10*7	m ²		
			m ²	11,550	
				RAZEM	11,550
16		STOLARKA - DRZWI ZEWNĘTRZNE			
81 d.16	KNR 0-19 1022-12 analogia	Drzwi PCV zewnętrzne z ościeżnicą bez obróbki osadzenia - drzw 120x215. Parametry stolarki, kolor, rodzaj wykończenia, wyposażenie oraz model zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 1,20*2,15*2	m ²		
			m ²	5,160	
				RAZEM	5,160
17		STOLARKA - WROTA ZEWNĘTRZNE			
82 d.17	KNR 2-02 1205-01 analogia	Wrota z ościeżnicą segmentowe fabrycznie wykończone - 500x450. Parametry stolarki, kolor, rodzaj wykończenia, wyposażenie oraz model zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 5,00*4,50*5	m ²		
			m ²	112,500	
				RAZEM	112,500
18		STOLARKA - DRZWI WEWNĘTRZNE			
83 d.18	KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych płycinowych fabrycznie wykończone - 90x210. Parametry stolarki, kolor, rodzaj wykończenia, wyposażenie oraz model zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.18	KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych płycinowych fabrycznie wykończone - 80x210. Parametry stolarki, kolor, rodzaj wykończenia, wyposażenie oraz model zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.18	KNR 2-02 1019-01	Drzwi płycinowych wewnętrzne zwykle fabrycznie wykończone - 90x210. Parametry stolarki, kolor, rodzaj wykończenia, wyposażenie oraz model zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 0,90*2,10	m ²		
			m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
86 d.18	KNR 2-02 1019-01	Drzwi płycinowych wewnętrzne łazienkowe fabrycznie wykończone - 80x210. Parametry stolarki, kolor, rodzaj wykończenia, wyposażenie oraz model zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 0,80*2,10	m ²		
			m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
87 d.18	KNR 0-19 1022-12 analogia	Drzwi PCV wewnętrzne z ościeżnicą bez obróbki osadzenia - drzw 100x215. Parametry stolarki, kolor, rodzaj wykończenia, wyposażenie oraz model zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora 1,00*2,15	m ²		
			m ²	2,150	
				RAZEM	2,150
19		WENTYLACJA			
88 d.19	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 2*3,14*0,10*(0,15*9+3,93+1,80+3,99+1,80)	m ²		
			m ²	8,082	
				RAZEM	8,082
89 d.19	KNR 2-17 0138-01 0/2	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w przewodach stalowych 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
90 d.19	KNR 2-17 0138-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w przewodach stalowych ze wspomaganie mechanicznym	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	0/4	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.19	NNRNKB 202 0521-10	Montaż wywiewek wentylacyjnych i kanalizacyjnych w dachach krytych blachą	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
92 d.19	KNR 2-02 0515-08 analogia	Obróbki wywiewek wentylacyjnych i kanalizacyjnych w dachach krytych blachą	szt.		
		poz.91	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
20		WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK			
93 d.20	KNR 2-15 0223-02	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z drzwiami prysznicowymi. Parametry wyposażenia łazienek zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora	kpl.		
	0/4	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.20	KNR 0-31 0111-06 0/4	Baterie prysznicowe. Parametry wyposażenia łazienek zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.20	KNR 2-15 0224-03	Ustępy (sedesy) z płuczką ustępową typu "kompakt". Parametry wyposażenia łazienek zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora	kpl.		
	0/4	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.20	KNR 2-15 0225-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym. Parametry wyposażenia łazienek zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora	kpl.		
	0/4	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.20	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym. Parametry wyposażenia łazienek zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora	szt.		
	0/4	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.20	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe. Parametry wyposażenia łazienek zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Projektanta i Inwestora	szt.		
		poz.97	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21		RUSZTOWANIA			
99 d.21	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m ²		
		480,00	m ²	480,000	
				RAZEM	480,000
100 d.21	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy (poz.:48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58)	m-g		
				RAZEM	490,258
22		OPASKA			
101 d.22	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich gr.20cm pod opaskę z płyt betonowych - podbudowa z kruszywa naturalnego pod opaskę	m ³		
		poz.102*0,20	m ³	9,350	
				RAZEM	9,350
102 d.22	KNR 2-31 0502-04 analogia	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem piaskiem - opaska z płyt betonowych	m ²		
		(31,50*2+15,25*2)*0,50	m ²	46,750	
				RAZEM	46,750