
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa utwardzenia działek nr ewid. 517/11, 517/17, 517/18 obręb 5 m. Koluszki
ADRES INWESTYCJI: działki nr ewid. 517/11, 517/17, 517/18, 364 obręb 5 m. Koluszki
NAZWA INWESTORA: Gmina Koluszki
ADRES INWESTORA: 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65
DATA OPRACOWANIA: 8.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
8.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa utwardzenia działek 517/11, 517/17, 517/18 obręb 5 m. Koluszki						
1			Prace geodezyjne i rozbiórkowe			
1 d.1	kalk. własna		Obsługa geodezyjna	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 2-01 0103-04		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
3 d.1	KNNR 1 0104-04		Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
4 d.1	kalk. własna		Rozbiórka stropu komory węglowej wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki 14x20m	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1	KNPnRPDE 69-171d		Rozbiórka słupów z betonu zbrojonego wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki	szt		
			15	szt	15,000	
					RAZEM	15,000
6 d.1	kalk. własna		Rozbiórka ścian z betonu zbrojonego komory węglowej wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki 18x2,6+12,5*2,6+16*2,6+3,5*2,6+15*2,6=169m2	m2		
			169	m2	169,000	
					RAZEM	169,000
7 d.1	kalk. własna		Zasypanie komory węglowej piaskiem	m3		
			65	m3	65,000	
					RAZEM	65,000
8 d.1	kalk. własna		Rozbiórka istniejącej konstrukcji fontanny	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1	KNK 2-06 0806-02		Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej z trylinki	m2		
			420	m2	420,000	
					RAZEM	420,000
10 d.1	KNK 2-06 0806-02		Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt i kostki betonowej	m2		
			120	m2	120,000	
					RAZEM	120,000
11 d.1	KNK 2-06 0806-02		Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2		
			275	m2	275,000	
					RAZEM	275,000
12 d.1	KNK 2-06 0806-02		Rozbiórka istniejących krawężników i obrzeży wraz z ławą betonową	m		
			320	m	320,000	
					RAZEM	320,000
13 d.1	KNR 19-01 0118-13		Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na odl. do 10 km	m3		
			175	m3	175,000	
					RAZEM	175,000
14 d.1	kalk. własna		Zamurowanie wejścia do komory węglowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
15 d.1	kalk. własna		Demontaż i montaż nowej lampy oświetleniowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Roboty ziemne			
16 d.2	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
			750	m2	750,000	
					RAZEM	750,000
17 d.2	KNR 19-01 0118-01		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 10 km, grunt kat. I-II	m3		
			750 * 0,15	m3	112,500	
					RAZEM	112,500
18 d.2	KNNR 1 0205-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi z transp.urobku na odl. 10 km sam.samowylad. (koryto pod chodnik)	m3		
			145 * 0,15	m3	21,750	
					RAZEM	21,750
19 d.2	KNNR 1 0205-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi z transp.urobku na odl. 10 km sam.samowylad. (koryto pod utwardzenia jezdne)	m3		
			(609 + 317) * 0,35	m3	324,100	
					RAZEM	324,100
20 d.2	KNK 2-06 0113-01		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2.5MPa grubość po zagęszczeniu 15cm (utwardzenia jezdne)	m3		
			(609 + 317) * 0,15	m3	138,900	
					RAZEM	138,900
21 d.2	KNNR 6 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm (utwardzenia jezdne)	m2		
			609 + 317	m2	926,000	
					RAZEM	926,000
22 d.2	KNNR 6 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm (chodnik)	m2		
			145	m2	145,000	
					RAZEM	145,000
3			Prace brukarskie			
23 d.3	KNR 2-31 0402-04		Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		
			115 * 0,04	m3	4,600	
					RAZEM	4,600
24 d.3	KNR 2-31 0403-03		Obrzeża betonowe wystające o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			115	m	115,000	
					RAZEM	115,000
25 d.3	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-02		Ława pod oporniki betonowe z oporem 76-130 pojazdów na godzinę	m3		
			240 * 0,055	m3	13,200	
					RAZEM	13,200
26 d.3	KNKRB 6 0402-01		Oporniki betonowe o wymiarach 15x25cm na podsypce piaskowej	m		
			240	m	240,000	
					RAZEM	240,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.3	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-02		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 76-130 pojazdów na godzinę	m3		
			80 * 0,07	m3	5,600	
					RAZEM	5,600
28 d.3	KNKRB 6 0402-01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce piaskowej	m		
			80	m	80,000	
					RAZEM	80,000
29 d.3	KNR 2-31 0511-04		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szara na podsypce cementowo piaskowej 1:4	m2		
			145	m2	145,000	
					RAZEM	145,000
30 d.3	KNR 2-31 0511-04		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm grafitowa na podsypce cementowo piaskowej 1:4	m2		
			609 + 317	m2	926,000	
					RAZEM	926,000
31 d.3	KNR 2-31 1406-05		Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych z wymianą ram oraz pokryw na typ ciężki zgodnie z PZT	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
32 d.3	KNR 2-31 1406-05		Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych z wymianą ram oraz pokryw na typ lekki zgodnie z PZT	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
33 d.3	KNNR-W 9 0814-02		Zabezpieczenie istniejących kabli	m		
			35	m	35,000	
					RAZEM	35,000
4			Prace porządkowe humusowanie			
34 d.4	KNNR 1 0507-01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm -(warstwa 15 cm). Krotność = 2	m2		
			625	m2	625,000	
					RAZEM	625,000
35 d.4	KNR AT-64 0304-03		Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
36 d.4	KNR 2-31 1406-04		Regulacja pionowa zasuw dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000