

Przedmiar robót

Rodzaj robót	Wymiana ogrodzenia panelowego boiska
Lokalizacja	ul. Fryderyka Chopina 4, 76-150 Darłowo
Inwestor	ZESPOŁ SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE DARŁOWO UL. SZPITALNA 1

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 ROBOTY REMONTOWE BOISKA		
			1.1 Wymiana ogrodzenia panelowego boiska na słupach stalowych 80x80x2,0mm, H=4,8m, z wypełnieniem panel stalowy ocynkowany, malowany proszkowo z drutu fi5mm, wysokość panelu 4m. Łączna długość ogrodzenia 240mb.		
1	KNR 2-25 0307/03		Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych		
			240*4	m2	960
			razem	m2	960
2	KNR 4-04 1101/02		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku		
			96*0,06	m3	5,76
			razem	m3	5,76
3	KNR 4-04 1107/01		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym		
				t	12
4	Pozycja złożona		KNR 2-23 0401/01 + KNR 2-23 0401/02 Wykonanie i montaż ogrodzenia boiska sportowego z siatki z drutu stalowego zgrzewanego, pręty gr. 5mm, ocynkowanego, powlekanego w kolorze, H=4m. Montaż do słupów stalowych 80x80x2,0mm o rozstawie 2,5m i wysokości 4,85m, z wykonaniem fundamentów betonowych - beton B20 W8		
			240	m	240
			razem	m	240
5	KNR 2-25 0312/01		Brama z wypełnieniem panelowym ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych		
			4*1,9	m2	7,6
			razem	m2	7,6
6	KNR 2-25 0313/01		Furtka stalowa z wypełnieniem panelowym ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych		
			1*1,9	m2	1,9
			razem	m2	1,9
			1.2 Wymiana piłkochwytu		
7	KNR 2-25 0307/03		Rozebranie piłkochwytu z siatki propylenowej na słupkach metalowych obetonowanych		
			18*6	m2	108
			razem	m2	108
8	KNR 4-04 1101/02		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku		
			7*0,07	m3	0,49
			razem	m3	0,49
9	KNR 4-04 1107/01		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym		
				t	0,8
10	Pozycja złożona		KNR 2-23 0401/01 + KNR 2-23 0401/02 Piłkochwyt na boisko do piłki nożnej. Montaż do słupów stalowych 80x80x2,0mm o wysokości 6,8m, z wykonaniem fundamentów betonowych - beton B20 W8. Wypełnienie stanowi siatka syntetyczna o oczku 8x8cm, gr. siatki 5mm. Montaż siatki na słupach za pomocą zawiesi i linek naciagowych. Wysokość siatki 6,0m, o rozstawie słupów co 3,0m		
			18	m	18
			razem	m	18