

Przedmiar robót

Prace remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie

Lokalizacja: **Budynek Sądu Rejonowego w Tarnowie**
ul. Jarosława Dąbrowskiego 27
33-100 Tarnów

Inwestor: **Sąd Rejonowy w Tarnowie**
ul. Jarosława Dąbrowskiego 27
33-100 Tarnów

Data opracowania:

2026-06-01

Przedmiar robót

N r	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Prace remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie		
1	Element	Malowanie pomieszczeń 215, 215A, 216, 217, 218, 219, 229, 230, 231		
1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli i ponowne wniesienie powykonanych pracach - wg pomieszczeń		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	KPL 9,00
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż gniazdek, włączników, opraw oświetleniowych - wg pomieszczeń		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9.00	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	KPL 9,00
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów - wg pomieszczeń		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9.00	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	KPL 9,00
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż grzejników - wg pomieszczeń		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9.00	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	KPL 9,00
5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż desek odbojowych - wg pomieszczeń		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7	7,000000	
		RAZEM:	7,000000	KPL 7,00
6	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien i drzwi, folią polietylenową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,1*2,1*2+1,3*2,3*2	10,600000	
		1,1*2,1*2+1,3*2,3	7,610000	
		1,1*2,1*3+1,3*2,3*2	12,910000	
		1,1*2,1*2+1,3*2,3	7,610000	
		1,1*2,1+1,3*2,3	5,300000	
		1,1*2,1+1,3*2,3	5,300000	
		1,1*2,1+1,3*2,3	5,300000	
		1,1*2,1+1,3*2,3*2	8,290000	
		1,1*2,1+1,3*2,3	5,300000	
		RAZEM:	68,220000	m2 68,22
7	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		35,08+25,15+35,85+17,81+16,3+18,03+16,53+34,63+17,23	216,610000	
		RAZEM:	216,610000	m2 216,61
8	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych / anemostatów		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9.00*2	18,000000	
		RAZEM:	18,000000	szt 18,00
9	KNR 23/2611/1	ANALOGIA - Przygotowanie starego podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie R = 0,100 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		216.61+577.79	794,400000	
		RAZEM:	794,400000	m2 794,40

N r	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome		
	Wyliczenie ilości robót:			
		216.61	216,610000	
		RAZEM:	216,610000	m2
11	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	215	(6,7*2+5,4*2)*3,2	77,440000	
	215A	(6,7*2+3,79*2)*3,2	67,136000	
	216	(6,16*2+5,82*2)*3,2	76,672000	
	217	(3,06*2+5,82*2)*3,2	56,832000	
	218	(2,83*2+5,82*2)*3,2	55,360000	
	219	(3,13*2+5,82*2)*3,2	57,280000	
	229	(2,86*2+5,82*2)*3,2	55,552000	
	230	(5,95*2+5,82*2)*3,2	75,328000	
	231	(2,96*2+5,82*2)*3,2	56,192000	
		RAZEM:	577,792000	m2
12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		577.79	577,790000	
		RAZEM:	577,790000	m2
13	Kalkulacja indywidualna	Montaż desek odbojowych z demontażu - wg pomieszczeń		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7.00	7,000000	
		RAZEM:	7,000000	KPL
14	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		216.61	216,610000	
		RAZEM:	216,610000	m2
15	KNR 401/1206/2 (1)	ANALOGIA - Malowanie LAKIEREM BEZBARWNYM starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		577.79/3,2*1,5	270,839063	
		RAZEM:	270,839063	m2
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż narożników ochronnych przy drzwiach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*8	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	MB
17	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne / anemostatów		
	Wyliczenie ilości robót:			
		18.00	18,000000	
		RAZEM:	18,000000	szt
2	Element	Malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny dywanowej na panele 236, 237, 248		
18	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli i ponowne wniesienie powykonanych pracach - wg pomieszczeń		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	KPL
19	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż gniazdek, włączników, opraw oświetleniowych - wg pomieszczeń		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3.00	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	KPL

N r	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów - wg pomieszczeń		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.00	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	KPL 3,00
21	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż grzejników - wg pomieszczeń		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.00	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	KPL 3,00
22	Kalkulacja indywidualna	Demontaż desek odbojowych - wg pomieszczeń	KPL	1,00
23	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21,22+54,12+16,58	91,920000	
		RAZEM:	91,920000	m2 91,92
24	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		91.92*0,008	0,735360	
		RAZEM:	0,735360	m3 0,735
25	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, na odległość do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.735	0,735000	
		RAZEM:	0,735000	m3 0,735
26	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km Krotność=9		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.735	0,735000	
		RAZEM:	0,735000	m3 0,735
27	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.735	0,735000	
		RAZEM:	0,735000	m3 0,735
28	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien i drzwi, folią polietylenową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,1*2,1*2+1,3*2,3	7,610000	
		1,1*2,1*2+1,3*2,3*3	13,590000	
		1,1*2,1+1,3*2,3	5,300000	
		RAZEM:	26,500000	m2 26,50
29	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		91.92	91,920000	
		RAZEM:	91,920000	m2 91,92
30	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych / anemostatów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.00*2	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	szt 6,00
31	KNR 23/2611/1	ANALOGIA - Przygotowanie starego podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie R = 0,100 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		91.92+214.02	305,940000	
		RAZEM:	305,940000	m2 305,94
32	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome		
		Wyliczenie ilości robót:		
		91.92	91,920000	
		RAZEM:	91,920000	m2 91,92

N r	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		236 (6,63*2+3,2*2)*3,2 62,912000		
		237 (6,38*2+8,47*2)*3,2 95,040000		
		248 (5,93*2+2,83*2)*3,2 56,064000		
		RAZEM: 214,016000	m2	214,02
34	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		214.02 214,020000		
		RAZEM: 214,020000	m2	214,02
35	Kalkulacja indywidualna	Montaż desek odbojowych z demontażu - wg pomieszczeń		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.00 1,000000		
		RAZEM: 1,000000	KPL	1,00
36	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufit wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		91.92 91,920000		
		RAZEM: 91,920000	m2	91,92
37	KNR 401/1206/2 (1)	ANALOGIA - Malowanie LAKIEREM BEZBARWNYM starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		214.02/3,2*1,5 100,321875		
		RAZEM: 100,321875	m2	100,322
38	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż narożników ochronnych przy drzwiach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*10 15,000000		
		RAZEM: 15,000000	MB	15,00
39	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegiel, kratki wentylacyjne / anemostatów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.00 6,000000		
		RAZEM: 6,000000	szt	6,00
40	KNR 202/607/2	ANALOGIA - Podkład pod panele		
		Wyliczenie ilości robót:		
		91.920 91,920000		
		RAZEM: 91,920000	m2	91,920
41	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		91.92 91,920000		
		RAZEM: 91,920000	m2	91,920
42	KNR 23/2612/9	ANALOGIA - Zamocowanie listwy	mb	3,000
43				
3	Element	Malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny dywanowej na panele 406, 408, 409, 410, 411, 414, 418, 420, 421, 422, 424, 425, 427, 428		
44	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli i ponowne wniesienie powykonanych pracach - wg pomieszczeń	KPL	14,00
45	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż gniazdek, włączników, opraw oświetleniowych - wg pomieszczeń		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14.00 14,000000		
		RAZEM: 14,000000	KPL	14,00
46	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów - wg pomieszczeń		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14.00 14,000000		
		RAZEM: 14,000000	KPL	14,00

N r	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
47	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż grzejników - wg pomieszczeń		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14,00	14,000000	
		RAZEM:	14,000000	KPL 14,00
48	Kalkulacja indywidualna	Demontaż desek odbojowych - wg pomieszczeń	KPL	14,00
49	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15,11+15,11+14,65+15,04+14,73+15,57+14,77 +14,85+14,01+15,07+14,25+13,24+15,46+24,8 8	216,740000	
		RAZEM:	216,740000	m2 216,74
50	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		216.74*0,008	1,733920	
		RAZEM:	1,733920	m3 1,734
51	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, na odległość do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.734	1,734000	
		RAZEM:	1,734000	m3 1,734
52	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km Krotność=9		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.734	1,734000	
		RAZEM:	1,734000	m3 1,734
53	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.734	1,734000	
		RAZEM:	1,734000	m3 1,734
54	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien i drzwi, folią polietylenową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,0*2,0+1,32*0,7*2)*13	50,024000	
		428 1,0*2,0+1,32*0,7*3	4,772000	
		RAZEM:	54,796000	m2 54,80
55	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		216.74	216,740000	
		RAZEM:	216,740000	m2 216,74
56	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych / anemostatów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14.00*2	28,000000	
		RAZEM:	28,000000	szt 28,00
57	KNR 23/2611/1	ANALOGIA - Przygotowanie starego podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie R = 0,100 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		216.74+560.54	777,280000	
		RAZEM:	777,280000	m2 777,28
58	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome		
		Wyliczenie ilości robót:		
		216.74	216,740000	
		RAZEM:	216,740000	m2 216,74

N r	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
59	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	406	(4,05*1,2)+(3,75*2+4,05)*2,95	38,932500	
	408	(4,05*1,2)+(3,75*2+4,05)*2,95	38,932500	
	409	(4,05*1,2)+(3,75*2+4,05)*2,95	38,932500	
	410	(4,05*1,2)+(3,75*2+4,05)*2,95	38,932500	
	411	(4,05*1,2)+(3,75*2+4,05)*2,95	38,932500	
	414	(4,05*1,2)+(3,75*2+4,05)*2,95	38,932500	
	418	(4,05*1,2)+(3,75*2+4,05)*2,95	38,932500	
	420	(4,05*1,2)+(3,75*2+4,05)*2,95	38,932500	
	421	(4,05*1,2)+(3,75*2+4,05)*2,95	38,932500	
	422	(4,05*1,2)+(3,75*2+4,05)*2,95	38,932500	
	424	(3,8*1,2)+(3,75*2+3,8)*2,95	37,895000	
	425	(3,8*1,2)+(3,75*2+3,8+0,9*2)*2,95	43,205000	
	427	(4,05*1,2)+(3,75*2+4,05)*2,95	38,932500	
	428	(6,07*1,4)+(4,2*2+6,07)*2,95	51,184500	
		RAZEM:	560,542000	m2 560,54
60	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		560.54	560,540000	
		RAZEM:	560,540000	m2 560,54
61	Kalkulacja indywidualna	Montaż desek odbojowych z demontażu - wg pomieszczeń		
	Wyliczenie ilości robót:			
		14.00	14,000000	
		RAZEM:	14,000000	KPL 14,00
62	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		216.74	216,740000	
		RAZEM:	216,740000	m2 216,74
63	KNR 401/1206/2 (1)	ANALOGIA - Malowanie LAKIEREM BEZBARWNYM starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		560.54/3,2*1,5	262,753125	
		RAZEM:	262,753125	m2 262,753
64	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż narożników ochronnych przy drzwiach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*28	42,000000	
		RAZEM:	42,000000	MB 42,00
65	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne / anemostatów		
	Wyliczenie ilości robót:			
		28.00	28,000000	
		RAZEM:	28,000000	szt 28,00
66	KNR 202/607/2	ANALOGIA - Podkład pod panele		
	Wyliczenie ilości robót:			
		216.740	216,740000	
		RAZEM:	216,740000	m2 216,740
67	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podlogowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		216.74	216,740000	
		RAZEM:	216,740000	m2 216,740
68	KNR 23/2612/9	ANALOGIA - Zamocowanie listwy		
				mb 14,000