

Wartość kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	
Zatwierdzam:	

Przedmiar robót

Obiekt Budowa pojemników półpodziemnych
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa Działki nr 15/18, 15/16, 2/8, 2/10 w obrębie 89 Gdańsk
ul. Podmurze
80-800 Gdańsk
Inwestor Gdańskie Nieruchomości
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk

Gdańsk 23.07.2026 r.

Budowa pojemników półpodziemnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0 Nadzór archeologiczny		
1	Kalkulacja indywidualna	Nadzór archeologiczny	kpl	1,000
		1 Roboty przygotowawcze		
		1.1 Roboty rozbiórkowe		
2	KNR 2-31 0803/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	10,000
3	KNR 2-31 0803/02	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm (Krotność= 5)	m2	10,000
4	KNR 2-31 0801/01	Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2	10,000
5	KNR 2-31 0801/02	Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm (Krotność= 3)	m2	10,000
6	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 10,00*(0,08+0,15)	m3	2,300
		razem	m3	2,300
7	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	2,300
8	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	2,300
		1.2 Roboty ziemne		
9	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 10,00*2,50*1,15	m3	28,750
		razem	m3	28,750
10	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów	m3	12,500
11	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	16,250
12	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 16)	m3	16,250
13	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	m3	16,250
14	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV 10,00*2,50	m2	25,000
		razem	m2	25,000
15	KNR 2-31 0105/01	Warstwy podsypkowe żwirowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	25,000
16	KNR 2-31 0105/02	Warstwy podsypkowe żwirowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotność= 12)	m2	25,000
		2 Pojemniki półpodziemne		
17	KNR 2-18 0613/03	Montaż pojemników dwupodzielnych	szt	3,000
18	KNR 2-18 0613/03	Montaż pojemników trójpodzielnych	szt	1,000
		3 Nawierzchnie		
		3.1 Nowa nawierzchnia		

Budowa pojemników półpodziemnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV 4,54+3,94	m2	8,480
			razem m2	8,480
20	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	8,480
21	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	8,480
22	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m2	8,480
23	KNR 2-31 0510/02	Nawierzchnia z płyt ażurowych z tworzywa sztucznego	m2	4,540
24	KNR 2-31 0202/05	Zasypanie oczek krat żwirem	m2	4,540
25	KNR 2-31 0304/01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej na podsypce piaskowej	m2	3,940
26	KNR 2-31 0401/06	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	3,150
27	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki 3,15*0,30*0,10	m3	0,095
			razem m3	0,095
28	KNR 2-31 0404/05	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	3,150
		3.2 Remont nawierzchni		
29	KNR 2-31 1207/03	Remonty częściowe opaski z płyt betonowych o wymiarach 50x50x5cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	1,500
30	KNR 6 0403/06	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x35cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	3,000
31	KNR 2-31 1106/01	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszką mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową zamkniętą 10,00*0,08*2,50	t	2,000
			razem t	2,000

Budowa pojemników półpodziemnych

Nr	Opis robót	Wartość
0	Nadzór archeologiczny	0,00
1	Roboty przygotowawcze	0,00
1.1	Roboty rozbiórkowe	0,00
1.2	Roboty ziemne	0,00
2	Pojemniki półpodziemne	0,00
3	Nawierzchnie	0,00
3.1	Nowa nawierzchnia	0,00
3.2	Remont nawierzchni	0,00
	Razem	0,00