

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TREBIŃ DZ. NR 77

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Poszcz.	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+008 do km 0+535 Obmiar: 0,527 km	km	0,53	
				RAZEM	0,53
2 PODBUDOWA					
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta o śr. głębokości 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdnia 527,00 x 4,00 = 2108,00 pobocza (527,00 x 0,50) x 2 = 527,00 Obmiar: 2108,00 + 527,00 = 2635,00 m ²	m ²	2 635,00	
				RAZEM	2 635,00
3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Obmiar: 2108,00 + 527,00 = 2635,00 m ²	m ²	2 635,00	
				RAZEM	2 635,00
4	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm przy użyciu rozścielacza grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Obmiar: 2108,00 + 527,00 = 2635,00 m ²	m ²	2 635,00	
				RAZEM	2 635,00
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5	D-02.03.00	Uzupełnienie i uformowanie skarp poboczy gruntem niewysadzinowym wraz z plantowaniem gruntu Obmiar: 48,00 m ³	m ³	48,00	
				RAZEM	48,00

inż. Szczepan Miroński
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 - Specjalność Ogólna
 NF-MAZ/0188/WBD/17