

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PRZEBUDOWA BUDYNKU SPICHLERZA DWORSKIEGO W NOWYM SIOLE - ETAP V - IZOLACJA FUNDAMENTÓW , DRENAŻ OPASKOWY		
1	Element	Izolacja ścian fundamentowych		
1	KNR 401/104/2	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5-m w gruncie kategorii III - wraz z odwiezieniem urobku we wskazane miejsce	m3	75,600
2	KNR 401/619/2	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5-m2	m2	126,000
3	KNR 202/901/1	Tynki zwykłe kategorii-II; ściany płaskie i powierzchnie poziome, ręcznie - rapówka	m2	126,000
4	KNR 401/603/3 (1)	Izolacje pionowe murów otynkowanych masą bitumiczna, 1-warstwowe, gruntowanie	m2	126,000
5	KNR 401/603/3 (1)	Izolacje pionowe murów fundamentowych, izolacja masą bitumiczną 2K	m2	126,000
6	KNNRW 3/207/2	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubelkowej	m2	126,000
2	Element	Drenaż opaskowy		
7	KNR 911/101/4 (1)	Geowłóknina wywinięta na cały wykop	m2	185,300
8	KNNR 1/608/2 (1)	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, żwir 8-16		
Wyliczenie ilości robót:		26,56*0,35*0,6*2+10,5*0,35*0,6*2	15,565200	
		RAZEM:	15,565200	m3
9	KNR 228/703/4 (1)	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-100-mm - rura owinięta geowłókniną		
Wyliczenie ilości robót:		28*2+14*2	84,000000	
		RAZEM:	84,000000	m
10	KNNR 4/1417/2 (1)	Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 315-425-mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE	szt	4,000
11	KNNR 4/1414/1 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi-800-mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I-II, głębokość 3-m, kręgi bet. wys. 500-mm	szt	1,000
12	Kalkulacja indywidualna	Zestaw pompowy z przewodnicą i kolanem sprzęgającym.Pompa sciekowa MWQ 50/100 230v IBO ze stopa sprzęgającą DN 50 PN10	KPL	1,000
13	KNR 201/701/2 (1)	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4-m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6-m	m	27,000
14	KSNR 9/802/1	Kable wielożyłowe układane w kanałach odkrywanych, wymiana kabla, masa do 0,5-kg/m	m	27,000
15	KNR 201/704/2 (1)	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.4-m	m	27,000
16	KNR 508/602/11	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120-mm2 na wspornikach na konstrukcji przez spawanie	m	28,000
17	KNR 228/302/1 (1)	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi-63-mm	m	5,000
18	KNR 201/610/2 (1)	Obsypka drenarska z piasku rzecznoego - wypełnie niewykopu aż po kamień opaski	m3	22,240
19	KNR 911/101/4 (1)	Włóknina filtracyjna w poziomiedop kamień opaski, przeciw chwastom		
Wyliczenie ilości robót:		78,12*0,6	46,872000	
		RAZEM:	46,872000	m2
20	KNR 201/223/3	Analogia. Zabezpieczenie skarp rowu przed rozmyciem. Ułożenie kamieni w siatce ocynkowanej na szerokości 4 m, grubość 10 cm	m3	0,400
21	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie niezbędnych sprawdzeń i pomiarów przyłączy energetycznych, skuteczności zerowania.	kpl	1,000
22	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
Wyliczenie ilości robót:		27,56*2+11,5*2	78,120000	
		RAZEM:	78,120000	m

PRZEBUDOWA BUDYNKU SPICHLERZA
DWORSKIEGO W NOWYM SIOLE - ETAP V -
IZOLACJA FUNDAMENTÓW , DRENAŻ
OPASKOWY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 1/608/2 (1)	Wykonanie opaski wokół budynku kamieniem łamanym 32/64		
	Wyliczenie ilości robót:			
		78,12*0,52*0,12		4,874688
		RAZEM:	4,874688	m3
				4,875