

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 108017G od km 0+948,00 do km 1+003,00 wraz z przebudową drogi wewnętrznej od km 1+007,00 do km 1+457,00 w miejscowości Sulicice

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
KOSZTORYS: branża drogowa				
1		BRANŻA DROGOWA		
1.1		Roboty ziemne i przygotowawcze		
1 d 1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,505
2 d 1.1	KNR 2-01 0211-05	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat. I-III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi oraz ustylizacją (usuniecie nasypów niekontrolowanych mineralno-organicznych)	m3	1444,38
Razem dział: Roboty ziemne i przygotowawcze				
1.2		Podbudowy		
1 d 1.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi w gruncie kat. I-II	m2	2584,26
2 d 1.2	KNR 2-31 0109-03	Warstwa ulepszanego podłoża, grunt stabilizowany cementem C1,5/2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	2533,05
3 d 1.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 mm C90/3, kruszywo wapienne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	2470,02
Razem dział: Podbudowy				
1.3		Nawierzchnie		
1 d 1.3	KNR 2-31 0309-05	Nawierzchnia z płyt betonowych typu YOMB na podsypce piaskowej o grubości 10 cm	m2	2283
2 d 1.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia ze ścieku przykrawężnikowego na podsypce betonowej	m2	103,21
3 d 1.3	KNR 2-31 0309-05	Nawierzchnia z płyt ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 4 cm	m2	83,58
4 d 1.3	KNR 2-31 0114-07	Nawierzchnia poboczy, mieszanka niezwiązana 0/31,5 mm C90/3, kruszywo wapienne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	51,21
5 d 1.3	KNR 2-31 0114-07	Nawierzchnia zjazdów, mieszanka niezwiązana 0/31,5 mm C90/3, kruszywo wapienne - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	51,21
Razem dział: Nawierzchnie				
Razem: BRANŻA DROGOWA				