

Remont pomieszczeń w budynku WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Koninie
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Koninie
ADRES INWESTYCJI : UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 3A; 62-510 KONIN
INWESTOR : WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja oświetleniowa - wymiana opraw + AW/EW			
1	KNNR 5 d.1 0503-03	Oprawy oświetleniowe Typ 1	kpl.		
		29	kpl.	29	
				RAZEM	29
2	KNNR 5 d.1 0503-03	Oprawy oświetleniowe Typ 2	kpl.		
		13	kpl.	13	
				RAZEM	13
3	KNNR 5 d.1 0503-03	Oprawy oświetleniowe TYP 3	kpl.		
		4	kpl.	4	
				RAZEM	4
4	KNNR 5 d.1 0503-03	Oprawy oświetleniowe TYP 4	kpl.		
		4	kpl.	4	
				RAZEM	4
5	KNNR 5 d.1 0503-03	Oprawy oświetleniowe TYP 5	kpl.		
		3	kpl.	3	
				RAZEM	3
6	KNNR 5 d.1 0306-02	Czujka obecności	szt		
		11	szt	11	
				RAZEM	11
7	KNNR 5 d.1 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w betonie	szt		
		64	szt	64	
				RAZEM	64
8	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze	szt		
		12	szt	12	
				RAZEM	12
9	KNNR 5 d.1 0306-03	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy IP20	szt		
		9	szt	9	
				RAZEM	9
10	KNNR 5 d.1 0306-03	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - pojedynczy IP20	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
11	KNNR 5 d.1 0205-04	Przewody kabelkowe układane na betonie, przekrój do 7,5 mm ² , Przewód YDY 450/750V 4x1,5 mm ²	m		
		250	m	250.0	
				RAZEM	250.0
12	KNNR 5 d.1 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm ²	szt		
		18	szt	18	
				RAZEM	18
13	KNNR 5 d.1 0207-04	Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, przekrój do 7,5 mm ² , płaskownik przykręcany YDY 3x1,5	m		
		500	m	500.0	
				RAZEM	500.0
14	KNNR 5 d.1 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		800	szt.żył	800.000	
				RAZEM	800.000
15	KNNR 13-21 d.1 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m. kpl.po m.	20.000	
		20			
				RAZEM	20.000
2		Szafy i tablice elektryczne			
16	KNNR 5 d.2 0404-02	Rozdzienienia RP1	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
17	KNNR 5 d.2 0404-02	Rozdzienienia RK1	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
18	KNNR 5 d.2 0715-01	Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 2,0 kg/m- YKY 5x16	m		
		35	m	35.0	
				RAZEM	35.0

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	KNP 18 D13 1327-02	Pomiar linii kablowej 5-żyłowej 2	odc odc	 2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.2	KNP 18 D13 1301-02	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 50 pól 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
3		Trasy kablowe elektryczne i WLZ			
21 d.3	KNR 4-03 1003-20	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 100 mm 14	otw. otw.	 14.000	
				RAZEM	14.000
22 d.3	KNNR 5 1105-07	Koryta kablowe poziome i pionowe szer. 200 mm H42 48	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
4		Instalacja siłowa			
23 d.4	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle 90	szt szt	 90	
				RAZEM	90
24 d.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne zestaw PEL 45+2	szt szt	 47	
				RAZEM	47
25 d.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 końcowe 45	szt szt	 45	
				RAZEM	45
26 d.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 końcowe DATA 2*37	szt szt	 74	
				RAZEM	74
27 d.4	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytych bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2, Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2 2800	m m	 2800.0	
				RAZEM	2800.0
28 d.4	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 22	szt szt	 22.0	
				RAZEM	22.0
29 d.4	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 45+37	pomiar · pomiar ·	 82.000	
				RAZEM	82.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	0.1750		
2.	Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	1.7500		
3.	Puszka p/t'	szt	12.0000		
4.	Ramka pojedyncz	szt	12.0000		
5.	Klawisz biały	szt	12.0000		
6.	Puszka łączeniowa	szt	18.0000		
7.	śruba SGK M6x12'	szt	192.0000		
8.	Puszka łączeniowa'	szt	22.0000		
9.	Plakietka	szt	45.0000		
10.	Kabel YKY 0,6/1kV 5x16 mm ² RE	m	36.4000		
11.	Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm ²	m	520.0000		
12.	Plakietka'	szt	74.0000		
13.	Ramka pojedyncz'	szt	45.0000		
14.	Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów'	szt	1350.0000		
15.	Przewód YDY 450/750V 4x1,5 mm ²	m	260.0000		
16.	Czujnik ruchu	szt	11.0000		
17.	Mechanizm gniazda 2P+Z	szt	45.0000		
18.	Gniazdo 2P+Z DATA	szt	74.0000		
19.	Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm ² "	m	2912.0000		
20.	Rozdzienia RP1	szt	1.0000		
21.	Puszki instalacyjne zestaw PEL	szt	47.0000		
22.	uchwyty do koryt WSS200	szt	48.0000		
23.	Koryto kablowe szer. 200 mm, wys. 42 mm	m	48.0000		
24.	Rozdzienia RK1	szt	1.0000		
25.	kołki UX 12x60'	szt	96.0000		
26.	Łącznik świecznikowy , Mechanizm IP20'	szt	9.0000		
27.	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - pojedynczy IP20	szt	3.0000		
28.	Oprawy oświetleniowe TYP 5	kpl.	3.0000		
29.	Oprawy oświetleniowe TYP 4	kpl.	4.0000		
30.	Oprawy oświetleniowe TYP 3	kpl.	4.0000		
31.	Puszka do oprawy TYP 2	kpl.	13.0000		
32.	Oprawy oświetleniowe TYP 2	kpl.	13.0000		
33.	Oprawy oświetleniowe TYP 1	kpl.	29.0000		
34.	materiały pomocnicze	zł			
35.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: