

Remont pomieszczeń w budynku WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Koninie
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Koninie
ADRES INWESTYCJI : UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 3A; 62-510 KONIN
INWESTOR : WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
BRANŻA : TELEKOMUNIKACJA

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sieć strukturalna kat 6A/klasa EA			
1.1		Kable instalacyjne miedziane - okablowanie poziome			
1 d.1. 0207-01 1	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr. żył Cu-6/Al-12 mm ²) - wciągane do rur lub mocowane w korytkach, drabinkach i w listwach DLP - Kabel instalacyjny Real10, S/FTP, 4P, 600 MHz, kat.6A, LSZH 74*75	m m	 5550.000	
				RAZEM	5550.000
1.2		Trasy kablowe teletechniczne			
2 d.1. 1003-20 2	KNR 4-03 1003-20	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 100 mm	otw. otw.	 14.000	
		14		RAZEM	14.000
3 d.1. 1105-07 2	KNNR 5 1105-07	Koryto kablowe poziome i pionowe szer. 200 mm H42	m m	 43.000	
		43		RAZEM	43.000
4 d.1. 1101-01 2	KNNR 5 1101-01	Obejmy kablowe OZ/OZO	szt. szt.	 120.000	
		120		RAZEM	120.000
5 d.1. 1207-12 2	KNNR 5 1207-12	Wykucie bruzd dla rur RKL32, RS37 w cegle	m m	 111.000	
		3*37		RAZEM	111.000
6 d.1. 0107-02 2	KNR 5-08 0107-02	Rury winidurkowe o śr. do 32 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd przygotowanie pod sieć - przy gniazdach DATA	m m	 111.000	
		3*37		RAZEM	111.000
7 d.1. 1208-05 2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³ m ³	 1.665	
		3*37*3*0.05*0.1		RAZEM	1.665
1.3		Zestawienie kabli krosowych po stronie szaf			
8 d.1. 0105-01 3 analogia	KNR AT-14 0105-01	Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat.6A 0,5mb	szt. szt.	 37.000	
		37		RAZEM	37.000
9 d.1. 0105-01 3 analogia	KNR AT-14 0105-01	Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat.6A 1mb	szt. szt.	 37.000	
		37		RAZEM	37.000
1.4		Zestawienie kabli krosowych po stronie gniazd			
10 d.1. 0105-01 4 analogia	KNR AT-14 0105-01	Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat.6A 2mb	szt. szt.	 37.000	
		37		RAZEM	37.000
11 d.1. 0105-01 4 analogia	KNR AT-14 0105-01	Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 3mb	szt. szt.	 37.000	
		37		RAZEM	37.000
1.5		Zestawienie gniazd abonenckich RJ45			
12 d.1. 0108-05 5	KNR AT-15 0108-05	Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu połączeniowego ekranowanego RJ45/s C6A ISO-fr wraz z puszką natynkową supportem i ramką	szt. szt.	 37.000	
		37		RAZEM	37.000
1.6		Zestawienie szaf teletechnicznych			
1.6.1		Zestawienie elementów w szafie nr. GPD 1, 42U- I piętro			
13 d.1. 0109-01 6.1	KNR AT-15 0109-01	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - 42U 800x1000 - 1 piętro	kpl. kpl.	 1.000	
		1		RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1. 6.1	KNR AT-15 0109-17	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1. 6.1	KNR AT-15 0109-09	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1. 6.1	KNR AT-15 0109-11	Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zintegrowaną półką kablo- wą	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
17 d.1. 6.1	KNR AT-14 0110-04 analogia	Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywą maskującą, czarny 1U,19"	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
18 d.1. 6.1	KNR AT-14 0110-04 analogia	Wieszak HD, pionowy z pokrywą maskującą, czarny 200cm,19"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.1. 6.1	KNR AT-15 0109-11	Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard	kpl.		
		74	kpl.	74.000	
				RAZEM	74.000
20 d.1. 6.1	KNR AT-15 0109-10	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1. 6.1	KNR AT-15 0109-11	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Klucz zabezpieczający HDS Level 3-Plug Guard Key	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.7		Pomiary torów transmisyjnych			
22 d.1. 7	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar		
		74	pomiar	74.000	
				RAZEM	74.000
23 d.1. 7	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - łą- cza światłowodowe	pomiar		
		24+24	pomiar	48.000	
				RAZEM	48.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	śruba SGK M6x12'	szt	172.0000		
2.	uchwyty do koryt WSS200	szt	43.0000		
3.	Koryto kablowe szer. 200 mm, wys. 42 mm	m	43.0000		
4.	Klucz zabezpieczający HDS Level 3-Plug Guard Key'	kpl.	2.0000		
5.	Listwa zasilająca LZI-30/9 440mm z 9 gniazdami 2P+Z	kpl.	2.0000		
6.	Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-białe	kpl.	74.0000		
7.	Wieszak HD, pionowy z pokrywą maskującą, czarny 200cm,19"	szt	2.0000		
8.	Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywą maskującą, czarny1U,19"	szt	6.0000		
9.	PP HD-19" 1U 24xRJ45-C6A ISO/s-bk 1	kpl.	4.0000		
10.	Termostat KTS 1141 (zamykający)'	szt.	1.0000		
11.	Panel wentylacyjny dachowy PWD-4W 380x380mm z 4 wentylatorami'	kpl.	1.0000		
12.	Szafa SZB 19" 42U 800x1000 z drzwiami przednimi szklanymi'	kpl.	1.0000		
13.	Cokół zwykły 100x800x1000mm"	kpl.	1.0000		
14.	Moduł połączeniowy ekranowany RJ45/s C6A ISO-fr 1"	szt	74.0000		
15.	Płytki montażowa 45x45 mm kąтова, biała"	szt	37.0000		
16.	Oślonka przeciwkurzowa gniazda RJ45, biała'	szt	74.0000		
17.	kabel krosowy Pa-C6As-1-gu-st-rj45s-st-rj45s-a-3.0' 1	szt	37.0000		
18.	kabel krosowy Pa-C6As-1-gu-st-rj45s-st-rj45s-a-2.0"	szt	37.0000		
19.	kabel krosowy Pa-C6As-1-gu-st-rj45s-st-rj45s-a-1.0'	szt	37.0000		
20.	kabel krosowy Pa-C6As-1-gu-st-rj45s-st-rj45s-a-1.0"	szt	37.0000		
21.	cement portlandzki CEM 1	t	0.3180		
22.	Piasek natur.do zapr.odm.l.uziar.0-2mm	m ³	1.8315		
23.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.2664		
24.	Rura instalacyjna gładka RB 32 mm	m	115.4400		
25.	Kabel instalacyjny Real10, S/FTP, 4P ,600 MHz , kat.6A, LSZH	m	5772.0000		
26.	kołki UX 12x60'	szt	326.0000		
27.	Obejmy kablowe OZ/OZO	szt.	120.0000		
28.	Puszka podtynkowa 2 modułowa z supportem i ramką	szt	37.0000		
29.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: