

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: malowanie lokalu Prusa 42 m9					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1.1		Ściany			
1 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		36,76 + 50,11 + 37,82 + 68,34 + 44,59 + 12,80 + 22,99 + 24,31 + 17,66	m2	315,38	
				RAZEM	315,38
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 1	m2	315,38	
				RAZEM	315,38
3 d.1.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
1.2		Sufity			
4 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufity	m2		
		10,31 + 19,41 + 10,58 + 34,08 + 13,08 + 1,18 + 3,36 + 7,81 + 2,26	m2	102,07	
				RAZEM	102,07
5 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufity	m2		
		poz. 4	m2	102,07	
				RAZEM	102,07
1.3		Podłogi/wykładziny			
6 d.1.3	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz. 4	m2	102,07	
				RAZEM	102,07
1.4		Stolarka drzwiowa i okienna			
7 d.1.4	KNR-W 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
8 d.1.4	KNR-W 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
1.5		Odpady			
9 d.1.5	KNR-W	Kontener na odpady 4m3	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		ROBOTY SANITARNE			
2.1		Demontaże			
10 d.2.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zlewozmywakowej i umywalkowej	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
11 d.2.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.2.1	KNR 4-02 0132-02 analogia	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
14 d.2.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.2		Biały montaż - urządzenia sanitarne wod-kan			
15 d.2.2	KNR-W 4-02 0124-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
16 d.2.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe i umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
17 d.2.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.2.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
19 d.2.2	KNR 2-15 0110-01	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
3		WENTYLACJA			
20 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
4		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
21 d.4	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik 1 biegunowy)	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
22 d.4	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
23 d.4	KNR 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
24 d.4	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED (plafon IP20) przykręcanych, końcowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
25 d.4	KNR 5-08 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED (plafon bryzgoszczelny IP44) przykręcanych, końcowych - łazienka, kuchnia	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
26 d.4	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	pomi ar.	20,00	
				RAZEM	20,00
27 d.4	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.4	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		19	pomi ar.	19,00	
				RAZEM	19,00
29 d.4	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób .		
		1	prób .	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.4	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób .		
		19	prób .	19,00	
				RAZEM	19,00
31 d.4	KNR 13-21 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00