

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I - Weranda od strony południowo- zachodniej - po pożarze		
		POKRYCIA DACHOWE		
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: ST_01.	m	6,22
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: ST_01.	m	9,2
3	KNR 4-01 0519/04	ANALOGIA Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych- gont bitumiczny Nr ST: ST_01.	m2	22,081
4	KNR 4-01 0519/05	ANALOGIA Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych - gont bitumiczny Nr ST: ST_01.	m2	22,081
5		Utylizacja pokrycia dachowego Nr ST: ST_01.	m2	22,081
6		Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych - zabezpieczenie z papy asfaltowej lub folii	m2	25
7	KNR 0-15t2 0517/01	ANALOGIA Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - wiatroizolacja Nr ST: ST_01.	m2	22,081
8	NNRNKB 202 0618/02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, podkładowej gr. 2 mm Nr ST: ST_01.	m2	22,081
9	KNNR 2 0507/04	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną Nr ST: ST_01.	m2	22,081
10	NNRNKB 202 0541/01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm Nr ST: ST_01.	m2	4,885
11	KNR-W 2-02 0522/02	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy od 15cm z gotowych elementów z blachy stalowej , kolor szary Nr ST: ST_01.	m	6,22
12	KNR-W 2-02 0522/05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej- montaż gotowych elementów Nr ST: ST_01.	szt	1
13	KNR-W 2-02 0529/01	Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym Nr ST: ST_01.	m	9,2
14	TZKNC N-K/Vt1 6/7/b	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. - analiza indywidualna Nr ST: ST_01.	obiekt.	1
		ROBOTY CIESIELSKIE		
15	KNR 4-01 0432/03	Wyjęcie ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 ze ścian drewnianych Nr ST: ST_01.	m2	28,892
16	KNR 4-01 0432/01	Wyjęcie ościeżnic o powierzchni do 1m2 ze ścian drewnianych Nr ST: ST_01.	szt	1
17		Demontaż i ponowy montaż elementów dekoracyjnych, rzeźbionych wewrandy wraz z oszlifowaniem z wierzchnich powłok malarskich i wykonaniem owadobójczej impregancji drewna oraz robót malarskich Nr ST: ST_01.	szt	6
18	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych Nr ST: ST_01.	m2	22,687
19	KNR 4-01 0430/02	Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk Nr ST: ST_01.	m2	22,081
20	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych Nr ST: ST_01.	m2	22,081
21	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych Nr ST: ST_01.	m2	23,674
22		Rozebranie konstrukcji werandy - słupy, belki podłogowe, podwaliny Nr ST: ST_01.	kpl	1
23		Utylizacja elementów werandy Nr ST: ST_01.	kpl	1

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-02 0923/04	Spadki z zaprawy- podlewka cementowa pod izolację Nr ST: ST_01.	m2	2,05
25	KNR 2-02 0407/02	Podwaliny o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej, heblowanej impregnowanej(z zastosowaniem papy termozgrzewalnej) Nr ST: ST_01.	m3	0,262
26	KNR 2-02 0616/02	Izolacje poziome z dwóch warstw papy asfaltowej na sucho Nr ST: ST_01.	m2	2,56
27	KNR 2-02 0407/05	Montaż konstrukcji werandy z tarcicy nasyczonej, heblowanej, impregnowanej Nr ST: ST_01.	m3	3,638
28	KNR 2-02 0408/04	Analiza indywidualna Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej, - z demontażu istniejące po wcześniejszej impregnacji i konserwacji Nr ST: ST_01.	m3	0,454
29	KNR 19-01 0407/08	Ściany drewniane z desek profilowanych grubości 25mm heblowanych impregnowanych Nr ST: ST_01.	m2	22,687
30	KNR 2-02 1110/02	Podłogi z desek struganych o grubości 32mm impregnowanych Nr ST: ST_01.	m2	23,674
31	KNR-W 4-01 0631/01	Malowanie dwukrotne desek, płyt, bali i krawędziaków - farba akrylowa wg kolorystyki projektu Nr ST: ST_01.	m2	250
32	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej impregnowanej Nr ST: ST_01.	m2	22,081
33	KNR 0-15t2 0517/02	Pokrycie dachów - przycięcie i przybicie kontrłat i łat Nr ST: ST_01.	m2	22,081
34	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej gr. 25 mm impregnowanych ze szczelinami 3 cm Nr ST: ST_01.	m2	22,081
35	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m Nr ST: ST_01.	szt	8
36	KNR 4-01 0321/02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m Nr ST: ST_01.	szt	4
37		Dostarczenie podokienników drewnianych wewnętrznych w kolorze naturalnego drewna Nr ST: ST_01.	mb	17,48
38	KNR 4-01 0410/04	Wykonanie podsufitki z desek profilowanych grubości 25mm impregnowanych Nr ST: ST_01.	m2	11,837
39	TZKNC N-K/Vt1 6/7/b	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. - analiza indywidualna Nr ST: ST_01.	obiekt.	1
		ROBOTY STOLARSKIE		
40	KNNR 3 0701/04	Demontaż i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych z zachowaniem kształtu i podziału istniejącej stolarki w naturalnym kolorze drewna 2,17*2,0*2 2,17*2,0*2 1,1*2,0*3 1,1*2,0 1,1*2,0*4	m2 m2 m2 m2 m2	8,68 8,68 6,6 2,2 8,8
		razem	m2	34,96
41		Dostarczenie o montaż drzwiczek piwnicznych w okuciu z żelaza Nr ST: ST_01.	m2	1,19
		ROBOTY TYNKOWE		
		Tynki renowacyjne		
42	KNR BC-02 0121/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku Nr ST: ST_01.	m2	32,441
43	KNR BC-02 0121/02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2cm i oczyszczenie muru Nr ST: ST_01.	m2	32,441
44	KNR 4-01 0621/05	Odgrybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania Nr ST: ST_01.	m2	32,441

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
45	KNR AT-26 0101/09	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej Nr ST: ST_01.	m2	32,441
46	KNR BC-02 0121/03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin Nr ST: ST_01.	m2	32,441
47	KNR BC-02 0122/03	Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych dwuwarstwowych o łącznej grubości 2,5cm - pierwsza warstwa (1cm) +druga warstwa (1,5 cm) Nr ST: ST_01.	m2	32,441
48	KNR BC-02 0122/04	Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych - dodatek za 0,5cm pogrubienia tynku Nr ST: ST_01.	m2	32,441
49	KNR BC-02 0124/01	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków na grubość 3 mm Nr ST: ST_01.	m2	32,441
50	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z kosztami utylizacji Nr ST: ST_01.	m3	1,135
51	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Nr ST: ST_01.	m3	1,135
		ROBOTY MALARSKIE		
		Roboty malarskie		
52	KNR BC-02 0124/03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków Nr ST: ST_01.	m2	32,441
53	KNR BC-02 0124/05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne farbą krzemianową w kolorze białym Nr ST: ST_01.	m2	32,441
		ROBOTY RENOWACYJNE		
		Konserwacja elementów kamiennych		
54	KNR BC-02 0121/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku Nr ST: ST_01.	m2	14,766
55	TZKNBK IV /130	Analiza indywidualna Naprawa pow.murów z kamienia na zaprawie przez wstaw.brak.elem.z wykuciem przy pow.do 0.35 m2 i głęb. do 0.3 m Nr ST: ST_01.	msc	6
56	TZKNBK IV /114	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejsu Nr ST: ST_01.	msc	6
57	TZKNC N-K/Vt1 1/1/b	Analiza indywidualna Mechaniczne usunięcie elementów wtórnych, kitów i uzupełnień, osłabionych spoin z partii wątku Nr ST: ST_01.	m2	14,766
58	TZKNC N-K/Vt1 1/3/b	Usunięcie zbitych nawarstwień atmosferycznych z powierzchni wątków - czyszczenie metodą C.P. ewentualnie chemicznie umycie powierzchni wątków wodą (z detergentami) pod ciśnieniem Nr ST: ST_01. Dopłata 0,1x	dm2	1 476,6
59	TZKNC N-K/Vt1 1/2/b	Dezynfekcja stref skażonych biologicznie Nr ST: ST_01. Dopłata 0,1x	dm2	1 476,6
60	TZKNC N-K/Vt1 1/14/b	Odsolenie partii wątku o wysokim stopniu zasolenia Nr ST: ST_01. Dopłata 0,1x	dm2	1 476,6
61	TZKNC N-K/Vt1 2/3/a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia na bazie tworzyw krzemoorganicznych Nr ST: ST_01. Dopłata 0,4x	dm2	221,49
62	TZKNC N-K/Vt1 3/3/a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne) Nr ST: ST_01. Dopłata 0,4x	dm2	221,49
63	KNR K-04 0403/02	Analiza indywidualna Zastosowanie preparatu przeciw glonom i porostom Nr ST: ST_01.	m2	15,536
64	KNR K-04 0403/03	Analiza indywidualna Impregnacja strukturalna okładzin kamiennych Nr ST: ST_01.	m2	15,536

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
65	KNR BC-02 0129/05	Hydrofobizacja okładzin kamiennych Nr ST: ST_01.	m2	15,536
66	KNNR 2 1808/02	Analiza indywidualna Stopnie proste - okładziny kamienne z piaskowca gr. do 5 cm, szer. stopnia do 50 cm Nr ST: ST_01.	m	1,4
67	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km wraz z utylizacja Nr ST: ST_01.	m3	0,369
68	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km Nr ST: ST_01.	m3	0,369
PIWNICA - ROBOTY REMONTOWE				
Tynki renowacyjne				
69	KNR BC-02 0121/01	Przygotowanie podlozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych - usuniecie z muru odpadajacego tynku Nr ST: ST_01.	m2	20,43
70	KNR BC-02 0121/02	Przygotowanie podlozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych - wykucie spoin na glębokość 2cm i oczyszczenie muru Nr ST: ST_01.	m2	20,43
71	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metoda smarowania Nr ST: ST_01.	m2	20,43
72	KNR AT-26 0101/09	Przygotowanie i naprawa podloza - zamocowanie siatki zbrojacej Nr ST: ST_01.	m2	20,43
73	KNR BC-02 0121/03	Przygotowanie podlozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych - naprawa podloza i wypelnienie spoin Nr ST: ST_01.	m2	20,43
74	KNR BC-02 0122/03	Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych dwuwarstwowych o łącznej grubości 2,5cm - pierwsza warstwa (1cm) +druga warstwa (1,5 cm) Nr ST: ST_01.	m2	20,43
75	KNR BC-02 0122/04	Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych - dodatek za 0,5cm pogrubienia tynku Nr ST: ST_01.	m2	20,43
76	KNR BC-02 0124/01	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków na grubość 3mm Nr ST: ST_01.	m2	20,43
77	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km wraz z utylizacja Nr ST: ST_01.	m3	0,715
78	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km Nr ST: ST_01.	m3	0,715
Roboty malarskie				
79	KNR BC-02 0124/03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków Nr ST: ST_01.	m2	20,43
80	KNR BC-02 0124/05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne farba krzemianowa biala Nr ST: ST_01.	m2	20,43
Roboty posadzkowe				
81	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm Nr ST: ST_01.	m3	1,01
82	KNR 4-01 0106/05	Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z piwnic Nr ST: ST_01.	m3	1,01
83	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 10km Nr ST: ST_01.	m3	1,01
84	KNNR 2 1201/01	Podklady betonowe Nr ST: ST_01.	m3	1,01
85	KNR 9-15 0101/01	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem SBS Nr ST: ST_01.	m2	10,1
86	KNR 9-15 0201/01	Izolowanie powierzchni poziomych masa bitumiczna Izolacja SBS - pierwsza warstwa Nr ST: ST_01.	m2	10,1
87	KNR 9-15 0201/02	Izolowanie powierzchni poziomych masa bitumiczna Izolacja SBS - druga warstwa Nr ST: ST_01.	m2	10,1

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
88	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny, parkiet Nr ST: ST_01.	m2	10,1
89	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 3x	m2	10,1
		RUSZTOWANIA		
90	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 9m Nr ST: ST_01.	m2	103,5
91		Rusztowania - czas pracy rusztowań Nr ST: ST_01.	kpl	1