
PRZEDMIAR

Budowa drogi gminnej nr 410694W ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim

BRANŻA DROGOWA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Nazwa inwestycji: : Budowa drogi gminnej nr 410694W ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim
Adres inwestycji: : drogi gminne: ul. Kapcuka, ul. Widok, ul. Józefa Piłsudskiego (34KDD wg MPZP), ul. bez nazwy (36KDD wg MPZP), m. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie
Inwestor: : Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
Adres inwestora: : ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Sporządził: : XXXXXXXXXX
Data opracowania: : 28.07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.07.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Baza kosztorysu					
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Odhumusowanie			
1.1.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm ze sprzymowa- niem w bliskości robót do wykorzystania przy humusowaniu	m ²		
		554.77	m ²	554.770	
				RAZEM	554.770
1.1.2	KNR 2-01 0126-01 0126-02 + analiza włas- na + KNR 2- 01 0212-05	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm wraz z wywozem na odkład	m ²		
		895.87	m ²	895.870	
				RAZEM	895.870
1.2		Pomiary i inwentaryzacja			
1.2.1	KNR 2-01 0119-03 + analiza włas- na	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów- ninnym	km		
		0.4	km	0.400	
				RAZEM	0.400
1.2.2	KNR 5-12 0101-02 + analiza włas- na	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0.4	km	0.400	
				RAZEM	0.400
1.3		Rozbiórki			
1.3.1		Rozbiórki materiałów sybkich			
1.3.1	KNR 2-31 0804-03 + KNR 2-01 0212-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa o grubości 15 cm wraz z wywo- zem na odkład	m ²		
		1867.68	m ²	1867.680	
				RAZEM	1867.680
1.3.2		Rozbiórki nawierzchni			
1.3.2	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych prefabrykowanych na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m ²		
		1153.81	m ²	1153.810	
				RAZEM	1153.810
1.3.2	KNR 2-31 0805-03+ analiza włas- na + KNR 4- 04 1103-04 1103-05	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem	m ²		
		316.88	m ²	316.880	
				RAZEM	316.880
1.3.3		Rozbiórki elementów liniowych			
1.3.3	KNR AT-03 0107-01	Rozbiórka krawężników i oporników betonowych wraz z ławą betonową z wywo- zem materiału z rozbiórki	m		
		92.12	m	92.120	
				RAZEM	92.120
1.3.3	KNR 2-31 0814-02 + KNR 2-31 0812-03 + KNR 4-04 1103-04 1103-05	Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową z wywozem materiału z rozbiórki	m		
		26.76	m	26.760	
				RAZEM	26.760
1.3.3	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
		43.6	m	43.600	
				RAZEM	43.600
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNR 2-01 0207-01 0214-03	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat I-IV z transportem urobku na odkład	m ³		
		2485.98	m ³	2485.980	
				RAZEM	2485.980

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2	KNR 2-01 0235-01 + KNNR 1 0409-03 + KNR AT-06 0108-01 + KNR AT-06 0108-04	Wykonanie nasypu z pozyskaniem i transportem gruntu	m ³		
		192.00	m ³	192.000	
				RAZEM	192.000
3		D.03.00.00 REGULACJA PIONOWA WŁAZÓW, ZAWORÓW I STUDZIENEK, ELEMENTY ODWODNIENIA			
3.1		Regulacje wysokościowe			
3.1.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3.1.2	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4		D.04.00.00 PODBUDOWY			
4.1		Profilowanie i zagęszczenie podłoża			
4.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (jezdni, chodnik i zjazdy)	m ²		
		4228.19	m ²	4228.190	
				RAZEM	4228.190
4.2		Ulepszone podłoża			
4.2.1	KNNR 6 0111-02	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym drogowym gr. 20 cm C1,5/2 Krotność = 1.33	m ²		
		2482.98	m ²	2482.980	
				RAZEM	2482.980
4.2.2	KNNR 6 0111-02	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym drogowym gr. 25 cm C1,5/2 Krotność = 1.67	m ²		
		1732.73	m ²	1732.730	
				RAZEM	1732.730
4.2.3	KNNR 6 0112-02	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 0/16mm gr. 25 cm	m ²		
		2482.98	m ²	2482.980	
				RAZEM	2482.980
4.3		Podbudowy kruszywowe			
4.3.1	KNNR 6 0112-01 + analiza włas- na	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm wg WT-4, gr. 15 cm Krotność = 0.75	m ²		
		1732.73	m ²	1732.730	
				RAZEM	1732.730
4.3.2	KNNR 6 0112-01 + analiza włas- na	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm wg WT-4, gr. 20 cm	m ²		
		2482.98	m ²	2482.980	
				RAZEM	2482.980
4.4		Oczyszczenie i skropienie			
4.4.1	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z mieszanki niezwiązanej	m ²		
		2963.42	m ²	2963.420	
				RAZEM	2963.420
4.4.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego	m ²		
		2963.42	m ²	2963.420	
				RAZEM	2963.420
4.5		Pobocza			
4.5.1	KNNR 6 0112-01 + analiza włas- na	Warstwa jezdni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm wg WT-4, gr. 15 cm Krotność = 0.75	m ²		
		12.48	m ²	12.480	
				RAZEM	12.480
5		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
5.1		Nawierzchnie z kostki betonowej			
5.1.1	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszy- wowej 1:4 gr. 3 cm koloru szarego	m ²		
		1207.82	m ²	1207.820	
				RAZEM	1207.820
5.2		Nawierzchnie z prefabrykatów betonowych			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.2.1	KSNR 6 0503-03	Wykonanie nawierzchni z płyt z wypustkami o wymiarach 40x40x5 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm koloru żółtego (chodniki) 44.47	m ² m ²	 44.470	
				RAZEM	44.470
5.3		Nawierzchnie asfaltowe			
5.3.1	KNR 2-31 0311-01 z.o.2.13. 9902-02	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W - gr. 4 cm 903.02	m ² m ²	 903.020	
				RAZEM	903.020
5.3.2	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 8 cm 2060.40	m ² m ²	 2060.400	
				RAZEM	2060.400
5.3.3	KNR 2-31 0312-05 + KNR 2-31 0312-06	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm 2060.40	m ² m ²	 2060.400	
				RAZEM	2060.400
5.3.4	KNR 2-31 0312-05 0312-06 + analiza włas- na	Wykonanie warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm 903.02	m ² m ²	 903.020	
				RAZEM	903.020
6		D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
6.1		Przymocowanie tarcz znaków			
6.1.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 31	szt. szt.	 31.000	
				RAZEM	31.000
6.1.2	KNNR 6 0702-04	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu B (II generacji) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
6.1.3	KNNR 6 0702-05	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu D (II generacji) 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
6.1.4	KNNR 6 0702-05	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu U (II generacji) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6.2		Urządzenia BRD			
6.2.1	KNR 2-31 0701-02 + KNR 2-11 0208-01 + analiza włas- na	Bariera dla pieszych U-11a wys. 110cm rurowa z pionowymi szczeblinkami wraz z wykonaniem fundamentów dla słupków 174.78	m m	 174.780	
				RAZEM	174.780
6.3		Oznakowanie poziome			
6.3.1	KNR AT-04 0204-02	Oznakowanie poziome za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe ko- loru białego 113.57	m ² m ²	 113.570	
				RAZEM	113.570
7		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC			
7.1		Krawężniki betonowe 15			
7.1.1	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych zwykłych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 657.62	m m	 657.620	
				RAZEM	657.620
7.1.2	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm 51.10	m m	 51.100	
				RAZEM	51.100
7.1.3	KNNR 6 0403-03	Ustawienie oporników drogowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15:na podsypce cem.-kruszywowa 1:4 gr. 5 cm 109.10	m m	 109.100	
				RAZEM	109.100
7.2		Obrzeża i palisady			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7.2.1	KNNR 6 0404-05 + KNR 2-31 0402-04	Ustawienie obrzeży betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie z betonu C12/15	m		
		687.63	m	687.630	
				RAZEM	687.630
8		D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA			
8.1	KNNR 1 0507-01 + KNR 1 0507-02 + analiza włas- na	Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości warstwy gr. 20 cm z wykorzystaniem wcześniej spryzmowanego humusu	m ²		
		554.77	m ²	554.770	
				RAZEM	554.770