
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi gminnej nr 410694W ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim

BRANŻA SANITARNA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej nr 410694W ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim
ADRES INWESTYCJI : drogi gminne: ul. Kapcuka, ul. Widok, ul. Józefa Piłsudskiego (34KDD wg MPZP), ul. bez nazwy (36KDD wg MPZP), m. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie
INWESTOR : Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. [REDACTED]
DATA OPRACOWANIA : 27.07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.07.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa drogi gminnej nr 410694W ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim					
1		KD			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne tyczenie tras rurociągów (191+318.9+39.5+3+121.7+2.7)/1000	km		
			km	0.677	
				RAZEM	0.677
1.2		Roboty ziemne			
2 d.1.2	KNNR 1 0201-05 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 z transposportem urobku sam.samowylad. (odl. określa Oferent) wraz z montażem i demontażem konstrukcji podwieszę $0.8*((1.6*191*1.45)+(1.4*318.9*2.5)+(1.0*39.5*2.5)+(1.0*(121.7+3+2.9)*1.55)+(13.0*5*3))$	m ³		
			m ³	1640.640	
				RAZEM	1640.640
3 d.1.2	KNNR 1 0301-01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku sam.samowylad. (odl. określa Oferent) wraz z montażem i demontażem konstrukcji podwieszę $0.2*((1.6*191*1.45)+(1.4*318.9*2.5)+(1.0*39.5*2.5)+(1.0*(121.7+3+2.9)*1.55)+(13.0*5*3))$	m ³		
			m ³	410.160	
				RAZEM	410.160
4 d.1.2	KNNR 1 0313-01 analogia	Systemowe umocnienie ścian wykopów; grunt kat. I-IV $2*((191*(1.45+0.15))+(318.9*(2.5+0.15))+(39.5*(2.5+0.15))+(3*(1.55+0.15))+(121.7*(1.55+0.015))+(2.9*(1.55+0.15))+(13*(3+0.15))$	m ²		
			m ²	2993.601	
				RAZEM	2993.601
5 d.1.2	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych wraz z częściową wymianą gruntów. $((1.6*191)+(1.4*318.9)+1*(39.5+3+121.7+2.9))*0.2$	m ³		
			m ³	183.832	
				RAZEM	183.832
6 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08 analogia	Dowóz piasku samochodami samowyladowczymi - podsypka, obsypka, zasypka poz.5	m ³		
			m ³	183.832	
				RAZEM	183.832
7 d.1.2	KNNR 1 0206-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. poz.2+poz.3-poz.5- $((191*3.14*0.8*0.8/4)+(318.9*3.14*0.630*0.630/4)+(39.5*3.14*0.315*0.315/4)+(124.7*3.14*0.160*0.160/4)+(2.9*3.14*0.09*0.09/4))$	m ³		
			m ³	1666.050	
				RAZEM	1666.050
8 d.1.2	KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97 poz.7	m ³		
			m ³	1666.050	
				RAZEM	1666.050
9 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi odległość określa Oferent poz.7+ $(191*3.14*0.8*0.8/4)+(318.9*3.14*0.630*0.630/4)+(39.5*3.14*0.315*0.315/4)+(124.7*3.14*0.160*0.160/4)+(2.9*3.14*0.09*0.09/4)+13*5*3$	m ³		
			m ³	2061.968	
				RAZEM	2061.968
1.3		Roboty montażowe			
10 d.1.3	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 121.7	m		
			m	121.700	
				RAZEM	121.700
11 d.1.3	KNNR 4 1308-02 analogia	Kanały z rur PP SN16 łączonych kielichowo o śr. zewn. 160 mm 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.1.3	KNR 9-20 0103-08 analogia	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PP SN12, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 800 mm 191	m		
			m	191.000	
				RAZEM	191.000
13 d.1.3	KNR 9-20 0102-08	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PP SN8, łączonych kielichowo. Rury długości 6 m o śr. 630 mm 318.9	m		
			m	318.900	
				RAZEM	318.900
14 d.1.3	KNR 9-20 0102-05	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PP SN8, łączonych kielichowo. Rury długości 6 m o śr. 315 mm 39.5	m		
			m	39.500	
				RAZEM	39.500
15 d.1.3	KNNR 4 1009-03 analogia	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.9	m	2.900	
				RAZEM	2.900
16 d.1.3	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m 4	stud. stud.	 4.000	
				RAZEM	4.000
17 d.1.3	KNNR 4 1413-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m 15	stud. stud.	 15.000	
				RAZEM	15.000
18 d.1.3	KNNR 4 1416-01 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m 2	stud. stud.	 2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.1.3	KNNR 4 1416-01 analogia	OSADNIK z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m z deflektorem 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1.3	KNNR 4 1416-01 analogia	Studnie wpadowa z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m wraz z umocnieniem dna i skarp rzeki 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1.3	KNNR 4 1424-02 D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z kręgów betonowych o śr. 500mm, z osadnikiem gł. 0,9m, ze zwieńczeniem żeliwnym kl. D-400, z pierścieniem odcciążającym żelbetowym z betonu szczelnego klasy C35/45, z wpustem ulicznym z zawiasami, z zatraskowym rusztem 27	szt. szt.	 27.000	
				RAZEM	27.000
22 d.1.3	KNNR 4 1413-03 analogia	Zbiornik retencyjny betonowy o wym. wewnętrznych 4x12m i wysokości 3,1m z pompownią wód opadowych i roztopowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1.3	KNNR 4 1430-03 analogia	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy żelbetowe. WYLOT DN800 wg KPED, karta 2.14 wraz z umocnieniem dna i skarp 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1.3	KNNR 4 1606-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm 1	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1.3	kalk. własna	Monitoring kanałów DN800, DN630, DN500, DN400, DN315, wraz z czyszczeniem kanałów 191+318.9+39.5+3+121.7	m m	 674.100	
				RAZEM	674.100