

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Budowa drogi gminnej nr 410694W ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim

### BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych  
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej nr 410694W ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim  
ADRES INWESTYCJI : drogi gminne: ul. Kapcuka, ul. Widok, ul. Józefa Piłsudskiego (34KDD wg MPZP), ul. bez nazwy (36KDD wg MPZP), m. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie  
INWESTOR : Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego  
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. [REDAKTED]  
DATA OPRACOWANIA : 27.07.2026

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.07.2026

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

| Lp.                                                                         | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                         | j.m.             | Poszcz  | Razem   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| <b>Budowa drogi gminnej nr 410694W ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim</b> |                                 |                                                                                                                                                                                           |                  |         |         |
| <b>1</b>                                                                    |                                 | <b>Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Stansat</b>                                                                                                              |                  |         |         |
| 1.1                                                                         | KNR 5-02<br>0201-03             | Wykonanie przepustów rurą dwudzielną fi 160 pod drogami i innymi przeszkodami<br>wykopem otwartym w gruncie kat. III<br>94                                                                | m<br>m           | 94.000  |         |
|                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                           |                  | RAZEM   | 94.000  |
| 1.2                                                                         | KNR 5-01<br>0614-11             | Przekładanie kabła doziemnego o śr. pow. 50 mm w rowie kablowym w gruncie<br>kat. III - pierwszy - analogia przekładanie kanalizacji kablowej<br>96                                       | m<br>m           | 96.000  |         |
|                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                           |                  | RAZEM   | 96.000  |
| 1.3                                                                         | KNR 5-01<br>0505-02             | Wymiana pokryw studni 600x1000<br>1                                                                                                                                                       | szt.<br>szt.     | 1.000   |         |
|                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                           |                  | RAZEM   | 1.000   |
| 1.4                                                                         | KNR 5-01<br>0505-04             | Wymiana ramy studni 600x1000<br>1                                                                                                                                                         | szt.<br>szt.     | 1.000   |         |
|                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                           |                  | RAZEM   | 1.000   |
| 1.5                                                                         | KNR 5-01<br>0505-08             | Obniżenie/podwyższenie o 20 cm wjazdu studni 600x1000 - analogia korekta studni<br>5                                                                                                      | szt.<br>szt.     | 5.000   |         |
|                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                           |                  | RAZEM   | 5.000   |
| <b>2</b>                                                                    |                                 | <b>Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Netfala</b>                                                                                                              |                  |         |         |
| 2.1                                                                         | KNR 5-02<br>0201-03             | Wykonanie przepustów rurą dwudzielną fi 160 pod drogami i innymi przeszkodami<br>wykopem otwartym w gruncie kat. III<br>107                                                               | m<br>m           | 107.000 |         |
|                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                           |                  | RAZEM   | 107.000 |
| 2.2                                                                         | ZN-97/TP<br>S.A.-039<br>0607-01 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych /przełącznica skrzyn-<br>kowa /1 spaj.światłowod - analogia przewieszenie istn. mufy nastupowej i odtwo-<br>rzenie połączenia<br>1 | złącz.<br>złącz. | 1.000   |         |
|                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                           |                  | RAZEM   | 1.000   |
| 2.3                                                                         | KNR 5-01<br>0614-09             | Przekładanie kabła doziemnego o śr. do 50 mm w rowie kablowym w gruncie kat.<br>III - pierwszy - analogia przekładanie rurociągu kablowego<br>1                                           | m<br>m           | 1.000   |         |
|                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                           |                  | RAZEM   | 1.000   |