

SKALA 1:100



-  – oprawa ścienna kinkiet typu LED 7W 500lm 4000K IP54
- F  – istniejąca oprawa LED – poza zakresem opracowania
- UU PWP....  – urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu z sygnalizacją
- US PWP....  – urządzenie sygnalizacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- ZK-3547  – istniejące złącze kablowe
- TG  – istniejąca rozdzielnica główna do przebudowy
- 1TP  – istniejąca rozdzielnica elektryczna parteru
- ZK-GWP  – projektowane złącze kablowe z głównym certyfikowanym wyłącznikiem p.poż. budynku i instalacji fotowoltaicznej
- SP  – szafka pomiarowa budynku Urzędu
- AW1  – oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu natynkowego lub dostropowego typu LED IP20 z autotestem, z optyką M1, do pracy awaryjnej, z akum. 1h, atest CNBOP

UWAGI:

1. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA POWINNY ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P/POŻ. I BHP (POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATYSTY I APROBATY).
3. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZANE W CZĘŚCI RYS. PROJEKTU STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIJSZEGO OPRACOWANIA.
4. PRZED WYKONYWANIEM JAKICHKOLWIEK PRAC WSZYSTKIE WYMIARY, RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI BĄDŹ NIEJASNOŚCI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZGŁOSIĆ TO PROJEKTANTOWI.
5. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ NALEŻY WYKONAĆ DOKŁADNIE WG WYTYCZNYCH I ZALECEŃ PRODUCENTA.
6. KAZDZIE WYKONANIE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH).
7. WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W PROJEKcie SŁUŻĄ USTALENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA OKREŚLENIA WŁAŚCIWOŚCI I WYMÓGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIESZCZENIE ROZWIĄZAŃ W OPARCIU O PRODUKTY (WYROBY) INNYCH PRODUCENTÓW POD WARUNKIEM SPEŁNIANIA TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH.
8. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELANIA POŻAROWEGO WYKONAĆ W KLASIE OPORNOŚCI POŻAROWEJ Z ZASTOSOWANIEM PRZEPUSTÓW P.POŻ.
9. NIEZIDENTYFIKOWANE OBWODY NA ETAPIE PROJEKTU NALEŻY WPŁAĆ DO PROJEKTOWANYCH ROZDZIELNIC.
10. PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE ZASILIĆ Z ISTNIEJĄCYCH OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH.
11. WYKONAĆ POMIARY REZYSTANCJI ISTNIEJĄCYCH OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH, JEŻELI REZYSTANCJA JEST ZBYT MAŁA WYMIENIĆ PRZEWODY.

EPU PROJEKT SP. Z O.O.		SIEDZIBA FIRMY:	
EWELINA GROT PAWEŁ SYLWESTERZAK		UL. SPYCHALSKIEGO 13/208	
TEL.503 010 608 TEL.508 495 542		45-706 OPOLE	
NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa o celu poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Starostwa w Głubczycach.		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Fabryczna 2, 45-100 Głubczyce		
INWESTOR:	Izba Administracji Starostwa w Opolu ul. plk. Winieckiego 2, 45-331 Opole		
PROJEKTANT:	inż. Andrzej Zworniak upr. nr 267/87/Op		
OPRACOWANIE:	mgr inż. Piotr Robota		
inst. elekt.			
inst. elekt.			
NAZWA BUD.	RZUT PARTERU – INSTALACJA ŚCIECZENIA		
SKALA:	1:100	DATA:	01.07.2024 r.
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	NR RYS.:	IE-02