





ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ STOLARKI

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE		Dz1		Dz2		Dz3		Dz4	
SCHEMAT									
		BRAMA GARAŻOWA							
LEWE	PRAWE	L	P	L	P	L	P	L	P
WYMIARY W ŚWETLE OŚCIEŻNICY	S	230		174		80		350	
	H	225		260		200		300	
PIWNICA		-		-		-		-	
PARTER		1		1		-		1	
1 PIĘTRO		-		-		-		-	
RAZEM ILOŚĆ SZTUK		1		1		-		1	
								2	

1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NALEŻY TEŻ POWTÓRNE PRZELICZYĆ ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI.
2. SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI I OKEN USTALIĆ WG. INDYWIDUALNYCH PREFERENCJI INWESTORA.
3. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU OD STRONY ELEWACJI (OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU).
4. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH NA RZUTACH PODANE SĄ W ŚWETLE OŚCIEŻY, WYM. OTWORÓW DRZWIOWYCH – W ŚWETLE OŚCIEŻNICY
5. STOLARKA OKIENNA MUSI BYĆ WPROSĄŻONA W NAMIENIKI POMIĘRZA.
6. STOLARKA OKIENNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE POWINNY POSIADAĆ ODPWIEDNI WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ZAPEWNIĄCY ZENERGOOSZCZĘDNOŚĆ BUDYNKU. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW WG AUDYTU ENERGETYCZNEGO.
7. WYMIARY STOLARKI W ZESTAWIENIU PODANO W CM

EPU PROJEKT SP. Z O.O.		BIURO FIRM:	
EWELINA GROT		PAWEŁ SYLWESTRZAK	
TEL.503 0 0 608		TEL.508 495 542	
		45-716 OPOLĘ	
NAZWA INWESTYCJI:		Przebudowa w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Starostwa w Głubczycach.	
ADRES INWESTYCJI:		ul. Fabryczna 2 48-100 Głubczyce	
INWESTOR:		Ibto Administracji Skarbowej w Opolu ul. plk. Witolda Pileckiego 2, 45-331 Opole	
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Ewelina Grot upr. nr 09/OpKK/20 1	
OPRACOWANIE:		mgr inż. arch. Weronika Brożyna	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. arch. Aleksandra Maria Żagien architektura	
UPR. nr 18/OpKK/20 8			
NAZWA PIS.		ZESTAWIENIE STOLARKI – INWENTARYZACJA	
SKALA:	1:100	DATA:	01.07.2024 r.
ERANŻKA		NR PIS.	ZS-2