



URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU
Wydział Spraw Komunalnych
99-400 Łowicz, Plac Stary Rynek 1
tel. (46) 830-91-53, 830-91-54

Inwestor:
Miasto Łowicz
Pl. Stary Rynek 1
99-400 Łowicz

Pełnomocnik:
Sz. P. Rafał Marciniak
BiProInstal Sp. z o.o.
Złotno 220,
94-411 Łódź

Znak: WSK.7021.8.2025.KW

Dnia 13.06.2025 r.

**Warunki techniczne wykonania projektu przyłącza kanalizacji
odprowadzającej wody deszczowe z parkingu przy Stadionie Pelikan
Łowicz Sp. z o.o. ul. Stefana Starzyńskiego 6/8,
parking od strony ul. Starzyńskiego w Łowiczu na dz. nr ewid. 2335/44,
2336/17, 2336/18, 2336/19, 2336/20, obręb 0008 Śródmieście.**

Parametry techniczne i warunki wykonania, szczególnie średnice głębokości, spadki i usytuowanie zaprojektować zgodnie z Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego, Prawa wodnego i Prawa ochrony środowiska.

Rozwiązania projektowe powinny uwzględniać:

1. Zaprojektowanie nowego przyłącza do sieci deszczowej na działce inwestora i włączenie projektowanego przyłącza do istniejącej studni na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starzyńskiego zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu (kD500).
2. Wykonane urządzenia mogą służyć odprowadzeniu wyłącznie wód gruntowych lub opadowych.
3. Rurociągi należy zaprojektować ze studniami rewizyjnymi na załamaniach.
4. Wykonanie odcinków przyłączy znajdujących się w kolizji z istniejącą infrastrukturą drogową niepodlegającą przebudowie należy wykonać bez naruszenia istniejącej nawierzchni - metodą bezwykopową.
5. Dokumentacja winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
6. Należy złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Wydział Spraw Komunalnych o lokalizację urządzeń w pasie drogowym ul. Starzyńskiego.



7. Przewidziane w projekcie budowlanym wyroby budowlane, szczególnie służące ochronie środowiska winny posiadać Aprobaty Techniczne I.O.Ś. lub inne Europejskie Aprobaty. Producent winien wystawić certyfikat CE (lub certyfikat bezpieczeństwa wyrobu budowlanego) na podstawie badań wg. normy PN-EN 858-1:2005/A1:2007.
8. Zalecane zbiorniki retencyjne (opróżniane pompą) o pojemności, która umożliwi zmagazynowanie całości wody z deszczu nawalnego i nie mniejszej niż 4 m³ na 100 m² powierzchni uszczelnionych z odpowiednim przelewem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starzyńskiego w razie przekroczenia pojemności zbiorników.
9. Zalecane zastosowanie separatora lamelowego z osadnikiem na projektowanym przyłączy kanalizacji deszczowej.
10. Pozostałe parametry wykonania projektu przyłącza kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starzyńskiego zgodne z informacjami zawartymi złożonym przez firmę BiProInstal Sp. z o.o. Pismem z dnia 04.06.2025 r.

Z up. BURMISTRZA
Paweł Gawroński
Naczelnik Wydziału Spraw
Komunalnych

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik: Sz. P. Rafał Marciniak Firma BiProInstal Sp. z o.o., Złotno 220, 94-411 Łódź.
2. A/a.

Opracował:

Kasper Wojciechowski