
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Parking przy ul. Wrocławskiej i Jagiellońskiej w Mirkowie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 348/2, obr. Mirków, gm. Długoleka, pow. wrocławski
INWESTOR : Gmina Długoleka
ADRES INWESTORA : Długoleka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długoleka
BRANŻA : DROGI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Brucko-Stempkowski - projektant
DATA OPRACOWANIA : 20-05-2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20-05-2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze	1	1
2	Roboty rozbiórkowe	2	6
3	Roboty ziemne	7	10
4	Nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej	11	16
5	Miejsca postojowe i jezdnia manewrowa z geokraty	17	21
6	Pobocze chłonne	22	25
7	Krawężniki i obrzeża	26	29
8	Roboty inne	30	37

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1	0121-02	wierzchnie placów postojowych	ha	0.020	
		0.02			
				RAZEM	0.020
2		Roboty rozbiórkowe			
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-	m		
d.2	0813-03	kowej	m	11.000	
		11.0			
				RAZEM	11.000
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0814-02		m	8.000	
		8.0			
				RAZEM	8.000
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.2	0812-03		m ³	0.743	
		poz.2*(0.15*0.15+0.15*0.30)	m ³	0.480	
		poz.3*0.30*0.20			
				RAZEM	1.223
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła-	m ³		
d.2	1103-04	dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m ³	0.495	
	1103-05		m ³	0.192	
		poz.2*0.15*0.30	m ³	1.223	
		poz.3*0.08*0.30			
		poz.4			
				RAZEM	1.910
6		Oplata za składowanie i utylizację gruzu i ziemi	t		
d.2			t	3.820	
		poz.5*2.0			
				RAZEM	3.820
3		Roboty ziemne			
7	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 140 cm głębo-	m ²		
d.3	0102-01	kości koryta	m ²	193.000	
	0102-02	USUNIĘCIE NASYPU NIEKONTROLOWANEGO			
		24.0+153.0+16.0			
				RAZEM	193.000
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 76-130 pojazdów na godzinę	m ²	193.000	
	z.o.2.13.				
	9902-02				
		poz.7			
				RAZEM	193.000
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.3	0206-05	gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość	m ³	270.200	
	0214-04	15 km			
		poz.7*1.40			
				RAZEM	270.200
10		Oplata za składowanie i utylizację gruzu i ziemi	t		
d.3			t	432.320	
		poz.9*1.6			
				RAZEM	432.320
4		Nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej			
11	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi spo-	m ²		
d.4	0201-04	sobem ręcznym	m ²	59.300	
		GEOWŁÓKNINA IGŁOWANA			
		16.0*2+1.3*21.0			
				RAZEM	59.300
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.4	0114-01	niu 100 cm	m ²	16.000	
	0114-02	WYMIANA GRUNTU NA PIASEK			
	analogia				
		16.0			
				RAZEM	16.000
13	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.4	0109-03	WARSTWA MROZOOCHRONNA - MIESZANKA STAB. CEM. 1,5/2=<4,0	m ²	16.000	
	0109-04	MPa			
	analogia				
		16.0			
				RAZEM	16.000
14	KNR 2-31	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i	m ²		
d.4	0118-01	z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	16.000	
		16.0			
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 16.0	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNR 2-31 d.4 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej PODSYPKA Z MIAŁU GRANITOWEGO 16.0	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
5		Miejsca postojowe i jezdnie manewrowa z geokraty			
17	KNR 9-11 d.5 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym GEOWŁÓKNINA IGŁOWANA 153.0*2+27.0*1.3	m ² m ²	 341.100	
				RAZEM	341.100
18	KNR 2-31 d.5 0114-01 0114-02 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 60 cm WYMIANA GRUNTU NA PIASEK 153.0	m ² m ²	 153.000	
				RAZEM	153.000
19	KNR 2-31 d.5 0114-01 0114-02 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 55 cm WARSTWA MROZOCHRONNA Z POSPÓŁKI 0/31,5 153.0	m ² m ²	 153.000	
				RAZEM	153.000
20	KNR 2-31 d.5 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 153.0	m ² m ²	 153.000	
				RAZEM	153.000
21	KNR 2-31 d.5 0511-04 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej NAWIERACHNIA Z GEOKARTATY WYS. MIN. 4 CM, Z WYPEŁNIENIEM ŻWIREM 153.0	m ² m ²	 153.000	
				RAZEM	153.000
6		Pobocze chłonne			
22	KNR 9-11 d.6 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym GEOWŁÓKNINA IGŁOWANA 24.0*3+1.3*21.0	m ² m ²	 99.300	
				RAZEM	99.300
23	KNR 2-31 d.6 0114-01 0114-02 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 60 cm 24.0	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
24	KNR 2-31 d.6 0204-05 0204-06 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 55 cm KRUSZYWO ŁAMANE 31,5/63 24.0	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
25	KNR 2-31 d.6 0204-05 0204-06 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm WIERZCHNIA WARSTWA Z KRUSZYWA GRANITOWEGO ŁAMANEGO 5/31,5 24.0	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
7		Krawężniki i obrzeża			
26	KNR 2-31 d.7 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 34.0	m m	 34.000	
				RAZEM	34.000
27	KNR 2-31 d.7 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej KRAWĘŻNIKI 15X22 CM 29.0	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
28	KNR 2-31 d.7 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		27.0	m	27.000	
				RAZEM	27.000
29	KNR 2-31 d.7 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m ³		
		poz.26*(0.15*0.15+0.15*0.30)	m ³	2.295	
		poz.27*(0.15*0.15+0.15*0.30)	m ³	1.958	
		poz.28*0.20*0.15	m ³	0.810	
				RAZEM	5.063
8		Roboty inne			
30	KNR 2-21 d.8 0218-02 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim ODTWORZENIE TRAWNIKÓW W PASIE PK. 2 M OD GRANICY ROBÓT 32.0*2.0*0.2	m ³		
			m ³	12.800	
				RAZEM	12.800
31	KNR 2-21 d.8 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 32.0*2.0	m ²		
			m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
32	kalk. własna	Zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi 3*15.0	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
33	KNR 2-31 d.8 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-31 d.8 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	kalk. własna	Dostawa i montaż wiaty rowerowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	kalk. własna	Dostawa i montaż stacji naprawy rowerów 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaków rowerowych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000