

<i>koszka betonowa w kolorze jasnoszarym gr. 6 cm</i> <i>podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5 cm</i> <i>kruszywa kamienne, łamane frakcja 0-31,5mm</i> <i>zageszczone do $I_s=0,98$ gr. 12cm</i> <i>piasek zageszczony do $I_s=0,98$ gr.20cm</i> <i>grunt rodzimy</i>
--

blacha na rąbek stojący
łaty 45x50 mm w rozstawie
wg producenta blachy
kontrłaty 5x2,5cm
papa termozgrzewalna,
podkładowa gr. 3mm
deskowanie gr. 2,5 cm
krokwie 7x14cm



PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany
Wiesław Dąbrowski
 ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica
 tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl

Temat:	Budowa Rodzinnego Domu dziecka w powiecie Brodnickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą 87-313 Brzozie		
Adres:	dz. nr 404/35 obręb 0001 Brzozie, Gmina Brzozie, powiat Brodnicki		
Inwestor:	Powiat Brodnicki ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica		
Rysunek:	Przekrój C-C		
Projektant :	mgr inż. Zdzisław Świerczyński nr upr. BP-RN-V/30/TO/84 <i>do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń</i>		Podpisy:
Opracowanie :	mgr inż. Wiesław Dąbrowski nr upr. KUP/0113/PBKb/16 <i>do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń</i>		
Data:	Skala:	Branża:	Nr rys:
05.2025	1:100	Architektura	T21