



FIRMA LGM

57-100 STRZELIN, UL. LEŚNA 6

TEL. 600476231, e-mail:

LGM@poczta.onet.eu

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233100-0	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI: **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALSKIE**

ADRES INWESTYCJI: GMINA KONDRATOWICE
POWIAT STRZELIŃSKI
NR DZIAŁEK: 2, 38 obręb KOWALSKIE

NAZWA INWESTORA: **GMINA KONDRATOWICE**

ADRES INWESTORA: *UL. NOWA 1 , 57-150 PRUSY*

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa mgr inż. Marek Wiślak

DATA OPRACOWANIA: 2026-03-26

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2026-03-26

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALSKIE DZ. EWID. NR 2		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALSKIE DZ. EWID. NR 2			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,82	km	0,820	
					RAZEM	0,820
2 d.1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			406	m2	406,000	
					RAZEM	406,000
3 d.1	KNR 2-31 1004-04		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
			406	m2	406,000	
					RAZEM	406,000
4 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			406	m2	406,000	
					RAZEM	406,000
5 d.1	KNR 2-31 1004-04		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
			406	m2	406,000	
					RAZEM	406,000
6 d.1	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			406	m2	406,000	
					RAZEM	406,000
7 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			406	m2	406,000	
					RAZEM	406,000
8 d.1	KNR 2-31 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
			88 * 0,75 * 2	m2	132,000	
					RAZEM	132,000
9 d.1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			132	m2	132,000	
					RAZEM	132,000
10 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			132	m2	132,000	
					RAZEM	132,000
11 d.1	KNR AT-03 0102-01		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - połączenie z drogą powiatową	m2		
			32	m2	32,000	
					RAZEM	32,000
12 d.1	KNR AT-03 0101-01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
13 d.1	KNR 2-31 0401-02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			14,5 + 15 + 23	m	52,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	52,500
14 d.1	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			52 * 0,35 * 0,8	m3	14,560	
					RAZEM	14,560
15 d.1	KNR 2-31 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			14,50	m	14,500	
					RAZEM	14,500
16 d.1	KNR 2-31 0403-05		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
17 d.1	KNR 2-31 0606-01		Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m		
			23	m	23,000	
					RAZEM	23,000