



Nr pom.	Zakres robót	Zestawienie mebli
1.1	- zabezpieczenie istniejących elementów i posadzi - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - usunięcie fragmentu balustrady - wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem - wykonanie posadzi gresowej (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samoimpregującą po ocenie stanu technicznego) - zabezpieczenie posadzi w trakcie robót - wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym oplytowaniem i wykończeniem powierzchni - usunięcie fragmentu posadzi z płytek gresowych - montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	brak projektowanych mebli
1.4	- przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykonanie posadzi gresowej (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samoimpregującą po ocenie stanu technicznego) - zabezpieczenie posadzi w trakcie robót - wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym oplytowaniem i wykończeniem powierzchni - usunięcie fragmentu posadzi z płytek gresowych - montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	- regaly przesuwne jedne archiwalne - wg oznaczeń na rycinie
1.5	- przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykonanie posadzi gresowej (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samoimpregującą po ocenie stanu technicznego) - zabezpieczenie posadzi w trakcie robót - wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym oplytowaniem i wykończeniem powierzchni - usunięcie fragmentu posadzi z płytek gresowych - montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	2 regaly metalowe 120x35 cm - regal metalowy 100x35 cm - wg oznaczeń na rycinie
1.6	- przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - demontaż/montaż urządzeń sanitarnych: bateria, umywalka, syfon, misa utęgowana ze ścianami - wykonanie okładzin z płytek ściennych i posadzi gresowej (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samoimpregującą po ocenie stanu technicznego) - wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	brak projektowanych mebli
1.7	- przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykonanie posadzi gresowej (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samoimpregującą po ocenie stanu technicznego) - wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	brak projektowanych mebli
1.8	- przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykonanie posadzi z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samoimpregującą po ocenie stanu technicznego) - wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	- biurko 160x80 cm - biurko 160x60 cm - krzesło obrotowe 2 krzesła tapicerowane - kontener pod biurko - safka niska 80x43 cm - safka ubraniowo-aktowa 80x43 cm 2 szafy aktowe 120x43 cm - wg oznaczeń na rycinie
1.9	- zabezpieczenie posadzi w trakcie robót - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - okładziny/sufity i gładzie na ścianach i stropie - demontaż podłoża odpływowego, rur/ociągów stalowych i żelazowych - montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czolową	2 biurka 180x80 cm 2 biurka 140x80 cm 4 krzesła obrotowe 2 krzesła tapicerowane 4 kontenery pod biurko - safka niska 80x43 cm - safka ubraniowo-aktowa 80x43 cm 2 szafy aktowe 120x43 cm - wg oznaczeń na rycinie
1.10	- przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - demontaż stolarki drzwiowej, ścianek działowych, posadzi, podłogi drewnianej i legarów wraz z wywiesieniem i zagospodarowaniem materiałów i rozbiórki - wykonanie warstw podłogowych (izolacja akustyczna z płyt styropianowych gr. 5 cm, folia PE, wylewka cem. gr. 4 cm) - wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym oplytowaniem i wykończeniem pow. - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykonanie posadzi gresowej - montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	brak projektowanych mebli
1.11	- przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - demontaż stolarki drzwiowej, ścianek działowych, posadzi, podłogi drewnianej i legarów wraz z wywiesieniem i zagospodarowaniem materiałów i rozbiórki - wykonanie warstw podłogowych (izolacja akustyczna z płyt styropianowych gr. 5 cm, folia PE, wylewka cem. gr. 4 cm) - wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym oplytowaniem i wykończeniem pow. - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykonanie posadzi gresowej - montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	2 szafki kuchenne 60x53 cm - listwa cokółowa - blat postforming
1.12	- przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - demontaż stolarki drzwiowej, ścianek działowych, posadzi, podłogi drewnianej i legarów wraz z wywiesieniem i zagospodarowaniem materiałów i rozbiórki - wykonanie warstw podłogowych (izolacja akustyczna z płyt styropianowych gr. 5 cm, folia PE, wylewka cem. gr. 4 cm) - wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym oplytowaniem i wykończeniem pow. - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykonanie posadzi gresowej - montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	3 biurka 160x80 cm 2 krzesła obrotowe 2 krzesła tapicerowane - kontener pod biurko - safka niska 80x60 cm - safka ubraniowo-aktowa 80x43 cm - safka niska 100x43 cm - istniejąca szafa aktowa metalowa - wg oznaczeń na rycinie
1.13	- przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - demontaż stolarki drzwiowej, ścianek działowych, posadzi, podłogi drewnianej i legarów wraz z wywiesieniem i zagospodarowaniem materiałów i rozbiórki - wykonanie warstw podłogowych (izolacja akustyczna z płyt styropianowych gr. 5 cm, folia PE, wylewka cem. gr. 4 cm) - wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym oplytowaniem i wykończeniem pow. - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykonanie posadzi z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych - montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czolową - montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	- biurko 160x80 cm - krzesło obrotowe 2 krzesła tapicerowane - kontener pod biurko - safka niska 80x60 cm - safka ubraniowo-aktowa 80x43 cm - safka niska 100x43 cm - istniejąca szafa aktowa metalowa - wg oznaczeń na rycinie
1.14	- przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - demontaż stolarki drzwiowej, ścianek działowych, posadzi, podłogi drewnianej i legarów wraz z wywiesieniem i zagospodarowaniem materiałów i rozbiórki - wykonanie warstw podłogowych (izolacja akustyczna z płyt styropianowych gr. 5 cm, folia PE, wylewka cem. gr. 4 cm) - wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym oplytowaniem i wykończeniem pow. - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykonanie posadzi z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych - montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czolową - montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	2 biurka 180x80 cm - krzesło obrotowe 2 krzesła tapicerowane 2 kontenery pod biurko - safka niska 100x60 cm - safka pod drukarkę 60x60 cm - safka ubraniowo-aktowa 80x43 cm - safka aktowa 120x43 cm - istniejąca szafa aktowa metalowa - wg oznaczeń na rycinie

1.15	- zabezpieczenie istniejących elementów i posadzi - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - demontaż fragmentu ścian działowych i wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym oplytowaniem i wykończeniem powierzchni - usunięcie fragmentów posadzi i płytek gresowych - wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	brak projektowanych mebli
1.18	- przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykonanie posadzi z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samoimpregującą po ocenie stanu technicznego) - montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czolową - wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	- biurko 140x60 cm - krzesło obrotowe 2 krzesła tapicerowane - safka niska 100x43 cm - safka niska 70x43 cm - safka ubraniowo-aktowa 80x43 cm - safka aktowa 120x43 cm - istniejąca szafa aktowa metalowa - wg oznaczeń na rycinie
1.19	- zabezpieczenie posadzi w trakcie robót - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czolową - wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	- biurko 140x80 cm - biurko 140x70 cm 2 krzesła obrotowe 2 krzesła tapicerowane - kontener pod biurko - safka ubraniowo-aktowa 80x43 cm - safka aktowa 120x43 cm - wg oznaczeń na rycinie
1.20	- przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - montaż wygłuszenia ścian w systemie typu NIDA 7544 lub równoważnym z podwójną okładziną GK - posadza z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samoimpregującą po ocenie stanu technicznego) - montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czolową - wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	- biurko gabinetowe 160x80 cm - stoł konferencyjny 200x70 cm - krzesło obrotowe 7 krzesel tapicerowanych - kontener pod biurko - safka ubraniowo-aktowa 80x43 cm - safka aktowa 120x43 cm - safa/witryna przeszkłona 80x43 cm 2 polki 80x30 cm - wg oznaczeń na rycinie
1.21	- zabezpieczenie posadzi w trakcie robót - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykucie otworu w ścianie ceglanej dla drzwi - demontaż drzwi i zamurowanie otworu - montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czolową - montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	2 szafki pod drukarkę 60x60 cm 3 szafy aktowe 80x43 cm - safka aktowa 120x43 cm - wg oznaczeń na rycinie
1.22	- zabezpieczenie posadzi w trakcie robót - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykonanie posadzi z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samoimpregującą po ocenie stanu technicznego) - wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	3 biurka 180x70 cm - biurko 100x60 cm 3 krzesła obrotowe 2 krzesła tapicerowane 3 kontenery pod biurko 2 szafki niske 80x60 cm - safka niska 70x43 cm - safka niska 70x43 cm - safa ubraniowo-aktowa 80x43 cm 4 szafy aktowe 120x43 cm - biurko 160x80 cm - biurko 140x70 cm 2 krzesła obrotowe - krzesło tapicerowane - kontener pod biurko - safka niska 100x43 cm - safka ubraniowo-aktowa 80x43 cm - safka aktowa 120x43 cm - wg oznaczeń na rycinie
1.23	- zabezpieczenie posadzi w trakcie robót - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - demontaż stolarki drzwiowej, ścianek działowych, posadzi, podłogi drewnianej i legarów wraz z wywiesieniem i zagospodarowaniem materiałów i rozbiórki - wykonanie warstw podłogowych (izolacja akustyczna z płyt styropianowych gr. 5 cm, folia PE, wylewka cem. gr. 4 cm) - wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym oplytowaniem i wykończeniem pow. - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykonanie posadzi gresowej - montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	2 szafki kuchenne 60x53 cm - listwa cokółowa - blat postforming
1.24	- zabezpieczenie posadzi w trakcie robót - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - demontaż stolarki drzwiowej, ścianek działowych, posadzi, podłogi drewnianej i legarów wraz z wywiesieniem i zagospodarowaniem materiałów i rozbiórki - wykonanie warstw podłogowych (izolacja akustyczna z płyt styropianowych gr. 5 cm, folia PE, wylewka cem. gr. 4 cm) - wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym oplytowaniem i wykończeniem pow. - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykonanie posadzi gresowej - montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	2 szafki kuchenne 60x53 cm - listwa cokółowa - blat postforming
1.25	- zabezpieczenie posadzi w trakcie robót - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - demontaż stolarki drzwiowej, ścianek działowych, posadzi, podłogi drewnianej i legarów wraz z wywiesieniem i zagospodarowaniem materiałów i rozbiórki - wykonanie warstw podłogowych (izolacja akustyczna z płyt styropianowych gr. 5 cm, folia PE, wylewka cem. gr. 4 cm) - wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym oplytowaniem i wykończeniem pow. - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykonanie posadzi gresowej - montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	2 szafki kuchenne 60x53 cm - safka kuchenna 48x53 cm - listwa cokółowa - blat postforming - bateria kuchenna - zlewozmywka 1-komorowa - stołki na nodede talerzowej 80x80 cm 2 krzesła tapicerowane
1.26	- zabezpieczenie posadzi w trakcie robót - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - demontaż stolarki drzwiowej, ścianek działowych, posadzi, podłogi drewnianej i legarów wraz z wywiesieniem i zagospodarowaniem materiałów i rozbiórki - wykonanie warstw podłogowych (izolacja akustyczna z płyt styropianowych gr. 5 cm, folia PE, wylewka cem. gr. 4 cm) - wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym oplytowaniem i wykończeniem pow. - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykonanie posadzi z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych - montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czolową - montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	2 szafki kuchenne 60x53 cm - safka kuchenna 48x53 cm - listwa cokółowa - blat postforming - bateria kuchenna - zlewozmywka 1-komorowa - stołki na nodede talerzowej 80x80 cm 2 krzesła tapicerowane
1.27	- zabezpieczenie posadzi w trakcie robót - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - demontaż stolarki drzwiowej, ścianek działowych, posadzi, podłogi drewnianej i legarów wraz z wywiesieniem i zagospodarowaniem materiałów i rozbiórki - wykonanie warstw podłogowych (izolacja akustyczna z płyt styropianowych gr. 5 cm, folia PE, wylewka cem. gr. 4 cm) - wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym oplytowaniem i wykończeniem pow. - przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rycinie - wykonanie posadzi z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych - montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czolową - montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rycinie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	brak projektowanych mebli

LEGENDA (MEBLE):

	SZAFKA UBRANIOWO-AKTOWA 80x43cm
	SZAFKA AKTOWA 80x43cm
	SZAFKA AKTOWA 120x43cm
	ISTN. SZAFKA AKTOWA METALOWA
	REGAL 120x43cm
	BIURKO 100x60cm
	BIURKO 120x60cm
	BIURKO 140x60cm
	BIURKO 140x70cm
	BIURKO 140x80cm
	BIURKO 160x70cm
	BIURKO 160x80cm
	BIURKO 180x70cm
	BIURKO 180x80cm
	STÓŁ NA NODZIE TALERZ. 80x80cm
	KONTENER POD BIURKO
	SZAFKA NISKA 80x60cm
	SZAFKA NISKA 100x60cm
	SZAFKA NISKA 120x43cm
	SZAFKA NISKA 80x43 cm
	SZAFKA NISKA 70x43 cm
	KRZESŁO TAPICEROWANE
	KRZESŁO OBROTOWE

HP INWESTYCJE SP. Z O.O. ul. 25 Lipca 5/1, 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 695 837 850 arch.wiktorska@gmail.com		
INWESTOR	GMINA CZARNA GÓRNA 38-710 CZARNA GÓRNA	
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT DOSTOSOWANIA MIEJSC PRACY DO POTRZEB RÓŻNYCH GRUP PRACOWNIKÓW ORAZ WDRAŻANIA PROJEKTÓW OŚWIECZAJĄCYCH ROZWIĄZAŃ W MIEJSCU PRACY	
AKRES INWESTYCJI	CZARNA GÓRNA 74 38-710 CZARNA GÓRNA	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	
OPRACOWANIE	MGR INŻ. ARCH. PATRYCJA WIKTORSKA upr. 25/PKONK/2018	PODPIS
NAMNA RYSUNKU	RZUT I PIĘTRA	
SKALA	1:100	DATA 03.05.2026

UWAGI:

- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, STWORB, kosztorysem oraz pozostałą dokumentacją przetargową.
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej oraz sprawdzenia w naturze wszystkich wymiarów, poziomów, układu istniejących instalacji i warunków prowadzenia prac.
- Nie dopuszcza się zdejnowania wymiarów wyłącznie ze skali rysunku. Przed zamówieniem stolarki, mebli, regałów, nakładek parapetowych i innych elementów wykonywanych na wymiar należy wykonać pomiary kontrolne.
- W przypadku rozbieżności pomiędzy rysunkami, opisem, kosztorysem, STWORB lub stanem istniejącym, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i Projektanta przed kontynuacją robót.
- Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym i Projektantem. Zmiany wykonane bez uzgodnienia obowiązują Wykonawcę.
- Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami, instrukcjami producentów oraz wymaganiami STWORB.
- Przed wykonaniem przebud, brud, demontaż, wyburzeń, mocowań i montażu nowych ścianek należy sprawdzić przebieg istniejących instalacji oraz stan techniczny przegród.
- Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników obiektu, pracowników Urzędu, interesantów oraz osób wykonujących prace.
- Mebel i wyposażenie należy rozmieścić zgodnie z oznaczeniami na rzutach, z zachowaniem wymaganych przejść, ergonomii stanowisk pracy oraz bezpiecznego użytkowania pomieszczeń.
- Montaż regałów przesuwanych archiwalnych należy poprzedzić sprawdzeniem warunków technicznych podłoża/stropu, wymagań producenta systemu oraz możliwości bezpiecznego użytkowania po obciążeniu.
- Projektant nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z odstąpienia od dokumentacji, pominięcia pomiarów kontrolnych, zastosowania materiałów niezgodnych z wymaganiami lub prowadzenia robót bez wymaganego uzgodnienia.