



Nr pom.	Zakres robót	Zestawienie mebli
0.10	• zabezpieczenie istniejących elementów i posadzki • przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie	• brak projektowanych mebli
0.11	• zabezpieczenie istniejącej posadzki w trakcie robót • przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • ewentualne roboty elektryczne: brudny pod przewody, ułożenie przewodów pod tynkiem, montaż puzek i gniazd przy ladzie recepcyjnej • możliwy montaż paneli ściennych/dekoracyjnych - wg decyzji inwestora • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• lada recepcyjna / wyposażenie recepcyjne wg oznaczeń na rzucie • szafa/witryna przeszklona 80x43 cm • dyspozytor wody pitnej
0.12	• zabezpieczenie istniejących elementów i posadzki • przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie	• brak projektowanych mebli
0.13	• zabezpieczenie schodów i elementów istniejących • przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie	• brak projektowanych mebli
0.14	• zabezpieczenie istniejącej posadzki w trakcie robót • przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• biurko 160x80 cm • biurko 140x70 cm • 2 krzesła obrotowe • 2 krzesła tapicerowane • kontener pod biurko • szafka niską 100x43 cm • szafka ubraniowo-aktowa 80x43 cm • szafka aktowa 120x43 cm • regał 80x43 cm • regał 120x43 cm • wg oznaczeń na rzucie
0.15	• zabezpieczenie istniejących posadzki w trakcie robót • przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką i sztyldami	• biurko 140x60 cm • 2 krzesła obrotowe • 2 krzesła tapicerowane • kontener pod biurko • szafka niską 100x43 cm • szafka ubraniowo-aktowa 80x43 cm • szafka aktowa 120x43 cm • wg oznaczeń na rzucie
0.16	• przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • zabezpieczenie i odnowienie posadzki parkietowej: uzupełnienie ubytków, cyklinowanie i trzykrotne lakierowanie • montaż paneli ściennych dekoracyjnych • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową przy wszystkich oknach • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• 14 stołów 60x120 cm • 28 krzesel tapicerowanych • wg oznaczeń na rzucie
0.17	• zabezpieczenie istniejącej posadzki w trakcie robót • przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• biurko 140x70 cm • biurko 140x60 cm • krzesło obrotowe • 2 krzesła tapicerowane • szafka niską 100x43 cm • szafa ubraniowo-aktowa 80x43 cm • 2 szafy aktowe 80x43 cm • wg oznaczeń na rzucie
0.18	• przygotowanie podłoża, miejscowe spachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie posadzki z paneli podłogowych MDF/laminowanych A66 wodoodpornych (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samoimpregnującą po ocenie stanu technicznego) • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• biurko 160x80 cm • krzesło obrotowe • 2 krzesła tapicerowane • szafka niską 100x43 cm • 4 istn. szafy aktowe metalowe • wg oznaczeń na rzucie

- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, STWORC, kosztorysem oraz pozostałą dokumentacją przetargową.
- Pri przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wstępnego oglądu i sprawdzenia w naturze wszystkich wymiarów, pozycji, układu instalacji i warunków prowadzenia prac.
- Nie dopuszcza się zgłaszania wymiarów wyłącznie ze skali rysunku. Przed zamawianiem stolarki, mebli, regałów, nakładek parapetowych i innych elementów wykonywanych na wymiar należy wykonać pomiary kontrolne.
- W przypadku rozbieżności pomiędzy rysunkami, opisem, kosztorysem, STWORC lub stanem istniejącym, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i Projektanta przed kontynuacją robót.
- Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym i Projektantem. Zmiany wykonane bez uzgodnienia obciążają Wykonawcę.
- Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami, instrukcjami producentów oraz wymaganiami STWORC.
- Przed wykonaniem przebud, brzd, demontaży, wyrzuców i montażu nowych ścianek należy sprawdzić przebieg istniejących instalacji oraz stan techniczny przegród.
- Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników obiektu, pracowników Urzędu, interesów oraz osób wykonujących prace.
- Mieble i wyposażenie należy rozmieścić zgodnie z oznaczeniami na rzutach, z zachowaniem wymaganych prześwitów, ergonomii stanowisk pracy oraz bezpiecznego użytkownika pomieszczeń.
- Montaż regałów przeszynowych archiwalnych należy poprzedzić sprawdzeniem warunków technicznych podłoża/stropu, wymagań producenta systemu oraz możliwości bezpiecznego użytkowania po obciążeniu.
- Projektant nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z odstąpienia od dokumentacji, pominięcia pomiarów kontrolnych, zastosowania materiałów niezgodnych z wymaganiami lub prowadzenia robót bez wymaganych uprawnień.

	SZAFKA UBRANIOWO-AKTOWA 80x43cm
	SZAFKA AKTOWA 80x43cm
	SZAFKA AKTOWA 120x43cm
	ISTN. SZAFKA AKTOWA METALOWA
	REGAL 120x43cm
	BIURKO 100x60cm
	BIURKO 120x60cm
	BIURKO 140x60cm
	BIURKO 140x70cm
	BIURKO 140x80cm
	BIURKO 160x70cm
	BIURKO 160x80cm
	BIURKO 180x70cm
	BIURKO 180x80cm
	STÓŁ NA NODZE TALERZ. 80x90cm
	KONTENER POD BIURKO
	SZAFKA NISKA 80x60cm
	SZAFKA NISKA 100x60cm
	SZAFKA NISKA 120x43cm
	SZAFKA NISKA 80x43 cm
	SZAFKA NISKA 70x43 cm
	KRZESŁO TAPICEROWANE
	KRZESŁO OBROTOWE

	
HP INWESTYCJE SP. Z O.O. ul. 29 Uściwocka 3/1, 38-700 Uściwole Dobre	
tel. 695 837 850 arch.wiktorska@gmail.com	
INWESTOR GMINA CZARNA CZARNA GÓRNA 74 38-710 CZARNA GÓRNA	
TYTUŁ PROJEKTU PROJEKT DOSTOSOWANIA MIEJSZC PRACY DO POTRZEB RÓŻNYCH GRUP PRACOWNIKÓW ORAZ WZDRAŻANIA PROJEKTOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ W MIEJSZCZU PRACY	
ADRES INWESTYCJI CZARNA GÓRNA 74 38-710 CZARNA GÓRNA	
BRANŻA ARCHITEKTURA	
FAZA PROJEKT BUDOWLANY	
OPRACOWANIE PODPIS MGR inż. ARCH. PROJEKT JAKUB WIKTORSKA upr. 25/PKON/2018	
NAZWA RYSUNKU RZUT PARTERU	
SKALA 1:100	RYŚ. NR 02
DATA 05.2022	