

Tabela przedmiaru robót

Projekt dostosowania miejsc pracy do potrzeb różnych grup pracowników oraz wdrażania proekologicznych rozwiązań w miejscu pracy –
roboty remontowo-budowlane w budynku Urzędu Gminy Czarna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie oraz zabezpieczenie mebli i wyposażenia	kpl	1,000
2	KNR 4-01w 0702/04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	147,000
3	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	34,000
4	KNR 4-01w 0331/04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły dla otworów drzwiowych na zaprawie cementowej	m2	5,340
5	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie powierzchni	m2	19,250
6	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm	szt	1,000
7	KNR 4-01w 0335/10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
8	KNR 4-04 0404/06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw płyt kartonowo-gipsowych - analogia	m2	44,352

9	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	57,109
10	KNR 4-04 0405/02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust	m2	57,109
11	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów	m	63,455
12	KNR 4-04 0406/01	Rozebranie zasypki stropowej	m2	54,254
13	KNKRB 3 0702/06	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych szkolnych pcw (wzmocnionych) - analogia	m2	3,112
14	KNR 4-04 0804/02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji (pom. 1.5)	m	3,330
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - WYKOŃCZENIOWE				
15	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie posadzek folią z zamocowaniem taśmą: korytarz, klatka schodowa	m2	57,660
16	KNNR 2w 1702/01; KNNR 2 1702/01	Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych C i U 100 mm z pokryciem obustronnym	m2	67,830
17	KNNR 2 1703/01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych bez pasków na ścianach i ościeżach (suche tynki gipsowe) na zaprawie z zagruntowaniem podłoża z płytek ceramicznych - płyta wodoodporna (pom.1.9)	m2	40,630
18	KNR K-09 0202/06	Gładzie gipsowe na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m2	57,980

19	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie płyt gipsowo-kartonowych	m2	57,980
20	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	57,980
21	KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2	57,980
22	KNNR 2 0803/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	25,610
23	KNNR 2 0805/07	Licowanie ścian płytkami ceram. - listwy narożnikowe	m	6,000
24	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	4,000
25	KNR 4-01 0324/01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł "na pełno"	m	24,700
26	KNR 4-01 0325/01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł	m	24,700
27	KNNR 2 1003/01	Zaprawy wyrównujące grubości 5,0mm z masy wyrównującej samopoziomującej pod płytki ułożone na gotowym suchym podłożu posadzek wewnętrznych - analogia	m2	56,620
28	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek typu gres 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	56,620
29	KNNR 2 1003/01	Zaprawy wyrównujące samopoziomujące grubości do 5,0mm pod posadzki panelowe ułożone na gotowym suchym podłożu	m2	47,000

30	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie nierówności posadzek cementowych klejem - przyjęto 25 % ilości posadzek z paneli MDF	m2	40,000
31	Kalkulacja indywidualna	Posadzki z paneli podłogowych- analogia panele podłogowe MDF, laminowane kl. AC6, wodoodporne, tekstura drewnopodobna, klorystyka: dąb jasny / bielony (wymagana akceptacja inwestora)	m2	159,100
32	KNR 2-02w 1218/01	Montaż progów drzwiowych wewnętrznych, listwowych, aluminiowych, w kolorze ościeżnicy	szt	33,000
33	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	95,000
34	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie wewnętrznych podłóży pod malowanie ścian i sufitów	m2	1 550,000
35	KNNR 2w 1401/05	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania, kolor biały	m2	1 550,000
36	KNKRB 2 0602/03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo grub. 5 cm	m2	57,109
37	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	57,109
38	KNKRB 2 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej o grubości 20mm zatarte na ostro	m2	57,109
39	KNKRB 2 1102/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej o grubości 20mm - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Dopłata 2x	m2	57,109
40	KNNR 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	81,686

41	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie ubytków i szczelin w posadzce parkietowej szpachlą do drewna	m2	17,112
42	KNNR 3 0807/04	Cyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8m2	m2	57,040
43	KNNR 3 0807/06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m2	57,040
STOLARKA				
				44
45	Kalkulacja indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 2,0m2 do pomieszczeń biurowych kompletne (klamki i szyldy) tekstura i kolorystyka jak ościeżnice	szt	24,000
46	Kalkulacja indywidualna	Skrzydło drzwiowe płytowe wewnętrzne akustyczne (wygłuszone), jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 2,0m2, wraz z dedykowaną ościeżnicą drzwiową MDF regulowaną, kompletne (klamki i szyldy), laminowane, tekstura drewnopodobna, kolorystyka: dąb jasny	szt	1,000
47	Kalkulacja indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 2,0m2 do łazienek, kompletne (klamki i szyldy), tekstura i kolorystyka jak w poz.33	szt	5,000
48	Kalkulacja indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 2,0m2 wraz z ościeżnicą, kompletne do pomieszczeń w piwnicy (szyldy i klamki)	szt	3,000
49	Kalkulacja indywidualna	Montaż paneli ściennych dekoracyjnych w pomieszczeniu 0.16 (sala obsługi rady gminy) wg projektu inwestora, o powierzchni ok. 4,55 m2	m2	4,550
50	Kalkulacja indywidualna	Montaż wygłuszenia ścian w systemie typu SINIAT NIDA 75A4 z podwójną okładziną z płyt gipsowo-kartonowych	m2	18,100

ROBOTY HYDRAULICZNE				
				51
52	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1,000
53	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	1,600
54	Kalkulacja indywidualna	Demontaż grzejnika wraz z rurociągami podejścia	kpl	2,000
55	KNR 4-01w 0338/01	Wykucie bruzd poziomych dla rurociągów o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	24,700
56	KNR 4-02 0211/04	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	1,000
57	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	7,300
58	KNR 1 0301/03	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1,0mm na ścianach, lutowanie miękkie	m	17,400
59	KNR 2-15 0205/02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15mm	m	17,400
60	KNR 2-15 0401/01	Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000

61	KNR 2-15 0403/01	Baterie zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
62	Kalkulacja indywidualna	Baterie umywalkowe (ściennie lub stojące) w kolorze chrom	szt	3,000
63	Kalkulacja indywidualna	Umywalki ściennie ceramiczne szer. 60 cm i 40 cm w kolorze białym	szt	3,000
64	Kalkulacja indywidualna	Syfony umywalkowe butelkowe uniwersalne - chrom	szt	3,000
65	Kalkulacja indywidualna	Miski ustępowe kompletne ze stelażem podtynkowym i przyciskiem spłukującym chrom, w obudowie z płytek ceramicznych jak ściany łazienek	szt	2,000
66	Kalkulacja indywidualna	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego zaciskowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	szt	1,000
67	Kalkulacja indywidualna	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15x1,2mm o połączeniach zaciskowych (PRESS), na ścianach w budynkach	szt	4,000
68	KNR 2-15 0701/01	Montaż zaworów grzejnikowych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
69	KNR 2-15 0702/01	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
70	KNR 2-15 0703/01	Montaż głowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-60°C	szt	2,000
71	KNR 2-15 0801/01	Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000

72	Kalkulacja indywidualna	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wys. 300-900mm i dł. 1000-1400mm z zestawem wsporników, jednopłytych typu C11 600/1100	kpl	2,000
73	KNR 2-15 0901/01	Próba szczelności instalacji c.o. wodna ciśnieniowa	kpl	1,000
ROBOTY ELEKTRYCZNE				
				74
75	KNR 5-08 0101/01	Wykucie bruzd poziomych dla przewodów elektrycznych o głębokości i szerokości 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	17,400
76	KNR 5-08 0201/01	Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ²	m	18,000
77	KNR 5-08 0401/01	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	18,000
78	KNR 5-08 0402/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm ²	szt	3,000
79	KNR 5-08 0402/02	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	3,000
80	KNR 5-08 0403/01	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
81	KNR 5-08 0404/01	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - demontaż i montaż	szt	1,000

82	Kalkulacja indywidualna	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm ² - analogia, montaż dystansu	szt	2,000
83	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na dwóch kołkach plastikowych lub kotwiących	kpl	1,000
84	KNR 5-08 0508/07	Montaż z podłączeniem końcowym opraw zawieszanych pyłoodpornych z puszką rozgałęźną w obudowie stalowej dla lamp z gwintem E27	szt	1,000