

Nr pom.	Zakres robót	Zestawienie mebli
-1.1	• zabezpieczenie posadzki w trakcie robót • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• brak projektowanych mebli
-1.3	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie okładziny z płytek ściennych i posadzki gresowej (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samopoziomującą po ocenie stanu technicznego) • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką i sztyldami • wymiana umywalki wraz z bateriami, syfonami i niezbędnymi podłączeniami	• biurko 120x60 cm • krzesło (bez tapicerki) • szafa ubraniowo-aktowa 80x43 cm • wg oznaczeń na rzucie
-1.6	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wymiana umywalki wraz z bateriami, syfonami i niezbędnymi podłączeniami • zabezpieczenie posadzek w trakcie robót	• stół warsztatowy ok. 200x90 cm • 2 regały metalowe 120x35 cm • wg oznaczeń na rzucie
-1.7	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie okładziny z płytek ściennych i posadzki gresowej (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samopoziomującą po ocenie stanu technicznego) • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• stół 120x60 cm • 2 krzesła (bez tapicerki) • szafa ubraniowo-aktowa 120x60 cm • szafa aktowa 120x43 cm • wg oznaczeń na rzucie
-1.12	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • roboty sanitarne w WC: demontaż/montaż urządzeń sanitarnych, bateria, umywalka, syfon, miska ustępowa ze stelażem • wykonanie okładziny z płytek ściennych i posadzki gresowej (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samopoziomującą po ocenie stanu technicznego) • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• brak projektowanych mebli

Nr pom.	Zakres robót	Zestawienie mebli
0.10	• zabezpieczenie istniejących elementów i posadzki • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie	• brak projektowanych mebli
0.11	• zabezpieczenie istniejącej posadzki w trakcie robót • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • ewentualne roboty elektryczne: bruzdy pod przewody, ułożenie przewodów pod tynkiem, montaż puszek i gniazd przy ladzie recepcyjnej • możliwy montaż paneli ściennych/dekoracyjnych - wg decyzji inwestora • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• lada recepcyjna / wyposażenie recepcyjne wg oznaczeń na rzucie • szafa/witryna przeszklona 80x43 cm • dyspozytor wody pitnej
0.12	• zabezpieczenie istniejących elementów i posadzki • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie	• brak projektowanych mebli
0.13	• zabezpieczenie schodów i elementów istniejących • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie	• brak projektowanych mebli
0.14	• zabezpieczenie istniejącej posadzki w trakcie robót • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• biurko 160x80 cm • biurko 140x70 cm • 2 krzesła obrotowe • krzesło tapicerowane • kontener pod biurko • szafka niska 100x43 cm • szafa ubraniowo-aktowa 80x43 cm • szafa aktowa 120x43 cm • regał 80x43 cm • regał 120x43 cm • wg oznaczeń na rzucie
0.15	• zabezpieczenie istniejących posadzki w trakcie robót • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką i sztyldami	• biurko 140x80 cm • biurko 140x60 cm • 2 krzesła obrotowe • 2 krzesła tapicerowane • kontener pod biurko • szafka niska 100x43 cm • szafa ubraniowo-aktowa 80x43 cm • szafa aktowa 120x43 cm • wg oznaczeń na rzucie
0.16	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • zabezpieczenie i odnowienie posadzki parkietowej: uzupełnienie ubytków, cyklinowanie i trzykrotne lakierowanie • montaż paneli ściennych dekoracyjnych • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową przy wszystkich oknach	• 14 stołów 60x120 cm • 28 krzeseł tapicerowanych • wg oznaczeń na rzucie

0.17	• zabezpieczenie istniejącej posadzki w trakcie robót • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• biurko 140x70 cm • biurko 140x60 cm • krzesło obrotowe • 2 krzesła tapicerowane • szafka niska 100x43 cm • szafa ubraniowo-aktowa 80x43 cm • 2 szafy aktowe 80x43 cm • wg oznaczeń na rzucie
0.18	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie posadzki z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samopoziomującą po ocenie stanu technicznego) • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• biurko 160x80 cm • krzesło obrotowe • 2 krzesła tapicerowane • szafka niska 100x43 cm • 4 istn. szafy aktowe metalowe • wg oznaczeń na rzucie

Nr pom.	Zakres robót	Zestawienie mebli
1.1	• zabezpieczenie istniejących elementów i posadzki • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • usunięcie fragmentu balustrady • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• brak projektowanych mebli
1.4	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie posadzki gresowej (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samopoziomującą po ocenie stanu technicznego)	• regały przesuwne jezdne archiwalne • wg oznaczeń na rzucie
1.5	• zabezpieczenie posadzki w trakcie robót • wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym opłytkowaniem i wykończeniem powierzchni • uzupełnienie fragmentu posadzki z płytek gresowych • montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• 2 regały metalowe 120x35 cm • regał metalowy 100x35 cm • wg oznaczeń na rzucie
1.6	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • demontaż/montaż urządzeń sanitarnych: bateria, umywalka, syfon, miska ustępowa ze stelażem • wykonanie okładziny z płytek ściennych i posadzki gresowej (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samopoziomującą po ocenie stanu technicznego) • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• brak projektowanych mebli
1.7	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie posadzki gresowej (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samopoziomującą po ocenie stanu technicznego) • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z	• brak projektowanych mebli
1.8	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie posadzki z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samopoziomującą po ocenie stanu technicznego) • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową	• biurko 160x80 cm • biurko 160x60 cm • krzesło obrotowe • 2 krzesła tapicerowane • kontener pod biurko • szafka niska 80x43 cm • szafa ubraniowo-aktowa 80x43 cm • 2 szafy aktowe 120x43 cm • wg oznaczeń na rzucie

1.9	• zabezpieczenie posadzki w trakcie robót • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • okładziny/suche tynki i gładzie na ścianach i stropie • demontaż podejścia odpływowego, rurociągu stalowego i zlewozmywaka • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	• 2 biurka 180x80 cm • 2 biurka 140x80 cm • 4 krzesła obrotowe • 2 krzesła tapicerowane • 4 kontenery pod biurko • szafka niska 80x60 cm • szafka niska 80x43 cm • szafa ubraniowo-aktowa 80x43 cm • 2 szafy aktowe 120x43 cm • wg oznaczeń na rzucie
1.10	• demontaż stolarki drzwiowej, ścianek działowych, posadzki, podłogi drewnianej i legarów wraz z wyniesieniem i zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki • wykonanie warstw podłogowych (izolacja akustyczna z płyt styropianowych gr. 5 cm, folia PE, wylewka cem. gr. 4 cm) • wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym opływowaniem i wykończeniem pow. • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie posadzki gresowej • montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	• brak projektowanych mebli
1.11	• demontaż stolarki drzwiowej, ścianek działowych, posadzki, podłogi drewnianej i legarów wraz z wyniesieniem i zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki • wykonanie warstw podłogowych (izolacja akustyczna z płyt styropianowych gr. 5 cm, folia PE, wylewka cem. gr. 4 cm) • wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym opływowaniem i wykończeniem pow. • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie posadzki gresowej • montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	• 2 szafki kuchenne 60x53 cm • listwa cokołowa • blat postforming
1.12	• demontaż stolarki drzwiowej, ścianek działowych, posadzki, podłogi drewnianej i legarów wraz z wyniesieniem i zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki • wykonanie warstw podłogowych (izolacja akustyczna z płyt styropianowych gr. 5 cm, folia PE, wylewka cem. gr. 4 cm) • wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym opływowaniem i wykończeniem pow. • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie posadzki z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, szyldami i progiem	• 3 biurka 160x80 cm • 2 krzesła obrotowe • krzesło tapicerowane • kontener pod biurko • szafka niska 80x60 cm • szafa ubraniowo-aktowa 80x43 cm • szafa aktowa 80x43 cm • istniejąca szafa aktowa metalowa • wg oznaczeń na rzucie

1.13	• demontaż stolarki drzwiowej, ścianek działowych, posadzki, podłogi drewnianej i legarów wraz z wyniesieniem i zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki • wykonanie warstw podłogowych (izolacja akustyczna z płyt styropianowych gr. 5 cm, folia PE, wylewka cem.a gr. 4 cm) • wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym opłytowaniem i wykończeniem pow. • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie posadzki z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• biurko 160x80 cm • krzesło obrotowe • 2 krzesła tapicerowane • kontener pod biurko • szafka niska 80x60 cm • szafa ubraniowo-aktowa 80x43 cm • szafa aktowa 80x43 cm • 2 szafy aktowe 120x43 cm • wg oznaczeń na rzucie
1.14	• demontaż stolarki drzwiowej, ścianek działowych, posadzki, podłogi drewnianej i legarów wraz z wyniesieniem i zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki • wykonanie warstw podłogowych (izolacja akustyczna z płyt styropianowych gr. 5 cm, folia PE, wylewka cementowa gr. 4 cm) • wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym opłytowaniem i wykończeniem powierzchni • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie posadzki z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• 2 biurka 180x80 cm • krzesło obrotowe • 2 krzesła tapicerowane • 2 kontenery pod biurko • szafka niska 100x60 cm • szafka niska 80x60 cm • szafka pod drukarkę 60x60 cm • szafa ubraniowo-aktowa 80x43 cm • szafa aktowa 80x43 cm • szafa aktowa 120x43 cm • istniejąca szafa aktowa metalowa • wg oznaczeń na rzucie
1.15	• zabezpieczenie istniejących elementów i posadzki • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • demontaż fragmentu ścianki działowej i wykonanie nowych ścianek działowych w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym opłytowaniem i wykończeniem powierzchni • uzupełnienie fragmentów posadzki z płytek gresowych • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• brak projektowanych mebli
1.18	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie posadzki z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samopoziomującą po ocenie stanu technicznego) • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• biurko 140x80 cm • krzesło obrotowe • 2 krzesła tapicerowane • szafka niska 100x43 cm • szafka niska 70x43 cm • szafa ubraniowo-aktowa 80x43 cm • szafa aktowa 120x43 cm • istniejąca szafa aktowa metalowa • wg oznaczeń na rzucie

1.19	• zabezpieczenie posadzki w trakcie robót • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• biurko 140x80 cm • biurko 140x70 cm • 2 krzesła obrotowe • 2 krzesła tapicerowane • kontener pod biurko • szafka niska 80x43 cm • szafa ubraniowo-aktowa 80x43 cm • szafa aktowa 120x43 cm • wg oznaczeń na rzucie
1.20	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • montaż wygłuszenia ścian w systemie typu NIDA 75A4 lub równoważnym z podwójną okładziną GK • posadzka z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samopoziomującą po ocenie stanu technicznego) • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na drzwi akustyczne/wygłuszone z dedykowaną ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• biurko gabinetowe 160x80 cm • stół konferencyjny 200x70 cm • krzesło obrotowe • 7 krzeseł tapicerowanych • kontener pod biurko • szafa ubraniowo-aktowa 80x43 cm • szafa aktowa 120x43 cm • szafa/witryna przeszklona 80x43 cm • 2 półki 80x30 cm • wg oznaczeń na rzucie
1.21	• zabezpieczenie posadzki w trakcie robót • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykucie otworu w ścianie ceglanej dla drzwi • demontaż drzwi i zamurowanie otworu • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• 2 szafki pod drukarkę 60x60 cm • 3 szafy aktowe 80x43 cm • szafa aktowa 120x43 cm • wg oznaczeń na rzucie
1.22	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie posadzki z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samopoziomującą po ocenie stanu technicznego) • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• 3 biurka 180x70 cm • biurko 100x60 cm • 3 krzesła obrotowe • krzesło tapicerowane • 3 kontenery pod biurko • 2 szafki niskie 80x60 cm • szafka niska 80x43 cm • szafka niska 70x43 cm • szafa ubraniowo-aktowa 80x43 cm • 4 szafy aktowe 120x43 cm
1.23	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie posadzki z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samopoziomującą po ocenie stanu technicznego) • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• biurko 160x80 cm • biurko 140x70 cm • 2 krzesła obrotowe • krzesło tapicerowane • kontener pod biurko • szafka niska 100x43 cm • szafa ubraniowo-aktowa 80x43 cm • szafa aktowa 120x43 cm • wg oznaczeń na rzucie

1.24	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie posadzki z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samopoziomującą po ocenie stanu technicznego) • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• biurko 140x80 cm • biurko 100x60 cm • krzesło obrotowe • krzesło tapicerowane • szafka niska 100x43 cm • szafa ubraniowo-aktowa 80x43 cm • szafa aktowa 80x43 cm • 2 szafy aktowe 120x43 cm • wg oznaczeń na rzucie
1.25	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • demontaż grzejnika z osprzętem • wykonanie nowej ścianki działowej w systemie g-k na ruszcie, z obustronnym opłytkowaniem i wykończeniem powierzchni • wykonanie posadzki z paneli podłogowych MDF/laminowanych AC6 wodoodpornych (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samopoziomującą po ocenie stanu technicznego) • montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową • montaż drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem	• 2 biurka 160x80 cm • 9 krzeseł tapicerowanych • szafka niska 100x60 cm • wg oznaczeń na rzucie
1.26	• przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie • wykonanie okładziny z płytek ściennych nad aneksem i posadzki gresowej (ewentualne wyrównanie podłoża masą naprawczą lub samopoziomującą po ocenie stanu technicznego) • roboty sanitarne: bruzdy, rurociągi PCW i miedziane, podejścia, bateria, zlewozmywak, syfon • roboty c.o.: demontaż i montaż grzejnika z osprzętem • roboty elektryczne: bruzdy, przewody, puszki, gniazda • wymiana drzwi oznaczonych kolorem czerwonym na rzucie wraz z ościeżnicą, klamką, sztyldami i progiem • montaż blatu postforming, listwy cokołowej, baterii kuchennej, zlewozmywaka 1-komorowego oraz ustawienie lodówki	• 2 szafki kuchenne 60x53 cm • szafka kuchenna 48x53 cm • listwa cokołowa • blat postforming • bateria kuchenna • zlewozmywak 1-komorowy • stolik na nodze talerzowej 80x80 cm • 2 krzesła tapicerowane
1.27	• zabezpieczenie schodów i elementów istniejących • przygotowanie podłoża, miejscowe szpachlowanie/naprawa tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na rzucie	• brak projektowanych mebli

Uwagi do tabeli

1. Zakres robót przypisano na podstawie scalonego kosztorysu, rzutów kondygnacji oraz wyceny mebli z 23.05.2025 r.
2. Pomieszczenia oznaczone kolorem żółtym na rzutach ujęto jako przeznaczone do przygotowania podłoża, miejscowego szpachlowania/naprawy tynków, gruntowania i malowania w zakresie wskazanym graficznie.
3. W pomieszczeniach oznaczonych kolorem żółtym na poziomie parteru i piętra dodano montaż nakładek na parapety wewnętrzne z płyty laminowanej z listwą czołową przy wszystkich oknach.
4. W pomieszczeniu 1.4 dodano regały przesuwne jezdne archiwalne oraz montaż regałów do archiwum zgodnie z wyceną mebli.
5. Kolumna „Lista mebli” została ujednolicona: wyposażenie opisano punktami z odwołaniem „wg oznaczeń na rzucie”. Szczegółowe ilości i lokalizacje należy sprawdzić na rzutach oraz w zestawieniu cenowym mebli.
6. Uzupełniono zakres robót o oznaczenia czerwone z rzutów: wymianę umywalek i misek ustępowych, wymianę drzwi, wykonanie nowych ścianek działowych oznaczonych czerwonym kreskowaniem ukośnym oraz rozbiórkę ścianek oznaczonych czerwoną linią przerywaną.
7. Roboty czerwone przypisano do pomieszczeń na podstawie oznaczeń rzutów oraz pozycji kosztorysowych; przed wydrukiem należy porównać tabelę z ostatecznym rysunkiem, zwłaszcza w miejscach wspólnych dla komunikacji i pomieszczeń sąsiednich.