

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1678N na odcinku Dybówko - Marchewki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jedn. miary	Poszcz.	Razem
1	2	3	4	5	6
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	kalkulacja własna	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu	kpl.	1,00	1,00
2 d.1	KNR 2-31 0808-03	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej - wcinki w km 0+000, km 0+645, km 1+095, km 1+200 (5,0*5,0)*4	m2		
			m2	100,00	100,00
2	D.04.00.00	PODBUDOWA			
3 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej km 0+000 do km 0+645 km 1+095 do km 1+200 (645,0+105,0)*5,0	m2		
			m2	3 750,00	3 750,00
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 km 0+000 do km 0+645 km 1+095 do km 1+200 (645,0+105,0)*5,0	m2		
			m2	3 750,00	3 750,00
5 d.2	KNR 2-31 0108-02	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W KR1-2 średniej grubości 3 cm km 0+000 do km 0+645 km 1+095 do km 1+200 (645,0+105,0)*5,0	m2		
			m2	3 750,00	3 750,00
3	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA			
6 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej km 0+000 do km 0+645 km 1+095 do km 1+200 (645,0+105,0)*5,0	m2		
			m2	3 750,00	3 750,00
7 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 km 0+000 do km 0+645 km 1+095 do km 1+200 (645,0+105,0)*5,0	m2		
			m2	3 750,00	3 750,00
8 d.3	KNR 2-31 0310-05	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S KR1-2 grubości 4 cm km 0+000 do km 0+645 km 1+095 do km 1+200 (645,0+105,0)*5,0	m2		
			m2	3 750,00	3 750,00
8 d.3	KNR 2-31 0114-01	Nawierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego o śr. gr. 7 cm km 0+000 do km 0+645 km 1+095 do km 1+200 (645,0+105,0)*2,0*0,75	m2		
			m2	1 125,00	1 125,00