

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1678N na odcinku Dybówko - Marchewki

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	kalkulacja własna	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu	kpl.	1,00		
2 d.2	KNR 2-31 0808-03	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej - wcinki	m2	100,00		
2	D.04.00.00	PODBUDOWA				
3 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m2	3 750,00		
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	3 750,00		
3 d.2	KNR 2-31 0108-02	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W KR1-2 średniej grubości 3 cm	m2	3 750,00		
3	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA				
5 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne oczyszczenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego	m2	3 750,00		
6 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2	m2	3 750,00		
7 d.3	KNR 2-31 0310-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1-2 grubości 4 cm	m2	3 750,00		
8 d.3	KNR 2-31 0114-01	Nawierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego o śr. gr. 7 cm	m2	1 125,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Wartość kosztorysowa robót brutto						