
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
34928510-6	Uliczne słupy oświetleniowe

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI: Budowa oświetlenia ulicznego Andrespol ul. Chopina dz. 141/25, 140/11
obręb 0001 Andrespol
NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Andrespol
ADRES INWESTORA: ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
WYKONAWCA: RG PROJEKT RADOSŁAW GWIAZDA
ADRES WYKONAWCY: UL. ZAKŁADOWA 87D/2, 92-402 ŁÓDŹ
BRANŻE: Elektroenergetyczna - oświetlenie uliczne
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Radosław Gwiazda
DATA OPRACOWANIA: 26.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
26.06.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa oświetlenia ulicznego Bedoń-Wieś ul. Narcyzowa, gm. Andrespol, dz. 124/13 obręb Bedoń-Wieś						
1			Montaż słupów i opraw oświetleniowych			
1 d.1	KNNR 5 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
			1	słup	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNNR 5 0905-01		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ²	km prze w.		
			0,02	km prze w.	0,020	
					RAZEM	0,020
3 d.1	KNNR 5 1004-02		Montaż opraw LED 15W oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1	KNNR 5 1002-01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1	KNNR 5 1003-03		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki	kpl.p rzew.		
			1	kpl.p rzew.	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1	KNNR 5 0606-04		Uziomy ze stali profilowanej o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
7 d.1	KNR-W 5-10 0909-03		Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
8 d.1	KNNR 5 0405-06		Montaż złącza kablowego z rozłącznikiem, na słupie betonowym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Pomiary			
9 d.2	KNNR 5 1303-04		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy	pomi ar		
			1	pomi ar	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.2	KNNR 5 1304-02		Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
11 d.2	KNNR 5 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
			1	prób.	1,000	
					RAZEM	1,000
12 d.2	KNR 13-21 0301-03		Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.p om.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.p om.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Dodatkowe			
13 d.3	Analiza własna		Obsługa geodezyjna			
			1		1,000	
					RAZEM	1,000