

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
34928510-6	Uliczne słupy oświetleniowe
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI:	Janówka ul. Główna, gm. Andrespol, dz. 49/1, 51 obręb Janówka
NAZWA INWESTORA:	Urząd Gminy Andrespol
ADRES INWESTORA:	ul. Rokicińska 126 95-020 Andrespol
WYKONAWCA:	RG PROJEKT RADOSŁAW GWIAZDA
ADRES WYKONAWCY:	UL. ZAKŁADOWA 87D/2, 92-402 ŁÓDŹ
DATA OPRACOWANIA:	05.08.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa oświetlenia ulicznego Janówka ul. Główna, gm. Andrespol, dz. 49/1, 51 obręb Janówka						
1			Roboty ziemne			
1 d.1	KNNR 5 0701-05		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
			219 * 0,4 * 0,8	m3	70,080	
					RAZEM	70,080
2 d.1	KNNR 5 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
			219 * 2	m	438,000	
					RAZEM	438,000
3 d.1	KNNR 5 0707-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 4x25mm2	m		
			242	m	242,000	
					RAZEM	242,000
4 d.1	KNNR 5 0713-02 z.sz.2.14. 9902-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m		
			31	m	31,000	
					RAZEM	31,000
5 d.1	KNNR-W 5-08 0608-07		Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
			231	m	231,000	
					RAZEM	231,000
6 d.1	KNNR 5 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVR75	m		
			25	m	25,000	
					RAZEM	25,000
7 d.1	KNNR 5 0723-01 z.sz.2.14. 9902-02		Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
8 d.1	KNNR 5 0702-05		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
			219 * 0,6 * 0,4	m3	52,560	
					RAZEM	52,560
9 d.1	KNNR 11 0711-02		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat. III	m2		
			219 * 0,4	m2	87,600	
					RAZEM	87,600
2			Montaż słupów i opraw oświetleniowych			
10 d.2	KNNR 5 1001-01		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
11 d.2	KNNR 5 1004-02		Montaż opraw LED 22,1W oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
12 d.2	KNNR 5 1003-03		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew.		
			7	kpl.p rzew.	7,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	7,000
13 d.2	KNNR 5 0401-04		Montaż szafy oświetlenia ulicznego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.2	KNNR 5 0606-04		Uziomy ze stali profilowanej o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
3			Pomiary			
15 d.3	KNNR 5 1303-04		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy	pomi ar		
			7	pomi ar	7,000	
					RAZEM	7,000
16 d.3	KNNR 5 1304-02		Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
17 d.3	KNNR 5 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
			1	prób.	1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.3	KNR 13-21 0301-03		Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.p om.		
			3	kpl.p om.	3,000	
					RAZEM	3,000
4			Dodatkowe			
19 d.4	Analiza własna		Obsługa geodezyjna			
			1		1,000	
					RAZEM	1,000