
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
34928510-6	Uliczne słupy oświetleniowe

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI: Justynów ul. Makowa, gm. Andrespol, dz. nr 797/7, 789 obręb Justynów
NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Andrespol
ADRES INWESTORA: ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
WYKONAWCA: RG PROJEKT RADOSŁAW GWIAZDA
ADRES WYKONAWCY: UL. ZAKŁADOWA 87D/2, 92-402 ŁÓDŹ
DATA OPRACOWANIA: 05.08.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa oświetlenia ulicznego Justynów ul. Makowa, gm. Andrespol, dz. nr 797/7, 789 obręb Justynów						
1			Roboty ziemne			
1 d.1	KNNR 5 0701-05		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
			98 * 0,4 * 0,8	m3	31,360	
					RAZEM	31,360
2 d.1	KNNR 5 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
			98 * 2	m	196,000	
					RAZEM	196,000
3 d.1	KNNR 5 0707-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 4x25mm2	m		
			84	m	84,000	
					RAZEM	84,000
4 d.1	KNNR 5 0717-06 z.sz.2.4.		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - montaż na wysokości powyżej 8 m	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
5 d.1	KNNR 5 0713-02 z.sz.2.14. 9902-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m		
			31	m	31,000	
					RAZEM	31,000
6 d.1	KNNR-W 5-08 0608-07		Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
			100	m	100,000	
					RAZEM	100,000
7 d.1	KNNR 5 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm SRS75	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
8 d.1	KNNR 5 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVR75	m		
			25	m	25,000	
					RAZEM	25,000
9 d.1	KNNR 5 0702-05		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
			98 * 0,6 * 0,4	m3	23,520	
					RAZEM	23,520
10 d.1	KNNR 11 0711-02		Ręczne wykonanie trawników dywanowych sieciem w terenie płaskim w gruncie kat. III	m2		
			98 * 0,4	m2	39,200	
					RAZEM	39,200
2			Montaż słupów i opraw oświetleniowych			
11 d.2	KNNR 5 1001-01		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
12 d.2	KNNR 5 1004-02		Montaż opraw LED 19,1W oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNNR 5 1003-03		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew.		
			3	kpl.p rzew.	3,000	
					RAZEM	3,000
14 d.2	KNR-W 5-10 0909-03		Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
15 d.2	KNNR 5 0405-06		Montaż złącza kablowego z rozłącznikiem, na słupie betonowym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Pomiary			
16 d.3	KNNR 5 1303-04		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy	pomi ar		
			3	pomi ar	3,000	
					RAZEM	3,000
17 d.3	KNNR 5 1304-02		Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
18 d.3	KNNR 5 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
			1	prób.	1,000	
					RAZEM	1,000
19 d.3	KNR 13-21 0301-03		Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.p om.		
			2	kpl.p om.	2,000	
					RAZEM	2,000
4			Dodatkowe			
20 d.4	Analiza własna		Obsługa geodezyjna			
			1		1,000	
					RAZEM	1,000