
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

: Wymiana nawierzchni boiska B2 z trawy sztucznej wraz z podkładem SBR (e-layer) WARIANT II
: 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 34
: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
: 09-400 Płock ul. Plac CelebryPapieskiej 1
: budowlana

: inż. Grażyna Kępczyńska
: inż. Grażyna Kępczyńska
: 26.06.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

inż. Grażyna Kępczyńska
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie
specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 92/89
oraz projektowania, nadzór i nadzór
przy zabudowie inżynierskiej nr 17/98
Data opracowania 26.06.2025

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana nawierzchni boiska B2 z trawy sztucznej na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Górskiego w Płocku, ul. Łukasiewicza 34 -WARIANT II - WYMIANA NAWIERZCHNI Z TRAWY 100% I WYMIANA PODKŁADU SBR (E-LAYER) - 100%			
1 d.1	KNR 2-23 0204-01	Demontaż nawierzchni boiska z trawy sztucznej 113*77	m ² m ²	8701.000	
				RAZEM	8701.000
2 d.1	KNR 2-23 0309-03	Demontaż bramek z boiska piłkarskiego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 2-23 0310-06	Demontaż kabiny dla sędziów i kabin dla zawodników 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1	KNR 2-23 0310-06	Montaż kabin dla zawodników 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR 2-23 0310-06	Montaż kabiny dla sędziów 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo do piłki nożnej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie sztucznej trawy na odległość do 1 km 113*77*0.003	t t	26.103	
				RAZEM	26.103
8 d.1	KNR 4-01 0108-08	Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki - sztuczna trawa (kod 170107) wraz z wywozem do miejsca utylizacji 113*77*0.006	t t	52.206	
				RAZEM	52.206
9 d.1	KNR 4-01 0108-08	Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki - granulat (kod 170107) wraz z wywozem do miejsca utylizacji 113*77*0.008*0.5	t t	34.804	
				RAZEM	34.804
10 d.1	KNR 2-23 0106-05	Odzysk granulatu EPDM celem zmniejszenia kosztów utylizacji 113*77	m ² m ²	8701.000	
				RAZEM	8701.000
11 d.1	KNR 2-23 0106-05	Odzysk piasku kwarcowego celem zmniejszenia kosztów utylizacji 113*77	m ² m ²	8701.000	
				RAZEM	8701.000
12 d.1	KNR 2-23 0203-01	Wywóz piasku kwarcowego pochodzącego z odzysku 113*77*0.022*0.5	t t	95.711	
				RAZEM	95.711
13 d.1	KNR 2-23 0204-01	Montaż boiska z trawy sztucznej na istniejącej macie e-layer o gr. 2,5 cm 113*77	m ² m ²	8701.000	
				RAZEM	8701.000
14 d.1	KNR 2-31 0706-01	Wykonanie linii boiska piłkarskiego wklejane 68*3+103*2+16.62*4+40.32*2+5.5*4+18.32*2+3.14*2*9.15+0.25*2*3.14*9.15*2	m ² m ²	701.953	
				RAZEM	701.953
15 d.1	KNR 2-23 0106-05	Rozsypanie granulatu EPDM na boisku ze sztucznej trawy 113*77	m ² m ²	8701.000	
				RAZEM	8701.000
16 d.1	KNR 2-23 0106-05	Rozłożenie i wczesanie w trawę na boisku piasku kwarcowego 113*77	m ² m ²	8701.000	
				RAZEM	8701.000
17 d.1	KNR AT-33 0402-03	Demontaż powierzchni podbudowy (e-layer) z SBR o grubości 2,5 cm 113*77	m ² m ²	8701.000	
				RAZEM	8701.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01	Utylizacja materiału pochodzących z rozbiórki - SBR (kod 170107) wraz	t		
d.1	0108-08	z wywozem do miejsca utylizacji	t	156.618	
		113*77*0.018			
				RAZEM	156.618
19	KNR 2-23	Wyrównanie podbudowy z kruszyw łamanych frakcji od 2-4 mm - warstwa	m ²		
d.1	0104-03	górna o grubości 5 cm	m ²	8701.000	
		113*77			
				RAZEM	8701.000
20	KNR 2-23	Wyrównanie podbudowy z kruszyw łamanych frakcji od 2-4 mm - warstwa	m ²		
d.1	0104-04	górna dodatek za każdy 1 cm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	-8701.000	
		-113*77			
				RAZEM	-8701.000
21	KNR AT-33	Wykonanie nawierzchni z SBR (e-layer) o gr. 2,5 cm	m ²		
d.1	0402-03		m ²	8701.000	
		113*77			
				RAZEM	8701.000

inż. Grażyna Kępczyńska
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi w zakresie
 specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 92/89
 oraz projektowanie, wykonawstwo i nadzór
 przy zabytkach nieruchomych nr 17/98