



Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

TS/AD/8721/S.2587430/L/67/4733/2025

Tychy, dnia 18.08.2025 r.



Biuro Inżynierskie MK Spółka Jawna
ul. Unii Europejskiej 10/88/1
32-602 Oświęcim

Inwestor: Urząd Gminy Łęczyny ul. Łęzińska 55, 43-140 Łęczyny

dotyczy: wydania warunków technicznych zabezpieczenia sieci wodociągowej w związku z planowaną inwestycją budowy drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem w ramach zadania pn. „Budowa drogi- Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie oś. Długosza i Ziemowita z oś. Centrum)”- Etap I.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje, że przewidywane prace związane z planowaną inwestycją budowy drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem w ramach zadania pn. „Budowa drogi- Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie oś. Długosza i Ziemowita z oś. Centrum)”- Etap I zlokalizowane są w obrębie uzbrojenia Przedsiębiorstwa (sieć wodociągowa).

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo widzi konieczność ujęcia przez Inwestora, w kosztach inwestycji, zabezpieczenie zagrożonego odcinka sieci wodociągowej, przed wykonaniem przedmiotowej inwestycji.

Poniżej przedstawiamy warunki realizacji inwestycji:

1. Równolegle wzdłuż wodociągu Ø 400 mm (oznaczonego na podkładzie mapowym kolorem niebieskim), należy ułożyć rurę ochronną Ø 500 mm x 29,7 mm wychodząc poza zakres drogi po 2,0 m z każdej strony.
2. Posadowienie rury ochronnej Ø 500 mm x 29,7 mm, należy ująć w projekcie budowy drogi.
3. Na trasie sieci wodociągowej należy pozostawić, nad wodociągiem i rurą ochronną uwarunkowaną przemarzaniem, minimalną grubość naziomu gruntu rodzimego wynoszącą 1,3 m.
4. W miejscu istniejącej sieci wodociągowej oraz planowanej do położenia rury ochronnej, utwardzenie terenu należy wykonać z nawierzchni rozbiieralnej.
5. Roboty w bezpośrednim zbliżeniu do uzbrojenia RPWiK Tychy S.A. należy poprzedzić przekopami kontrolnymi wykonywanymi ręcznie, prowadzonymi pod nadzorem (odpłatnym) przedstawiciela Przedsiębiorstwa - Oddział Eksploatacji Sieci Bieżeń - tel. 32/326-96-32.
6. Dla sprawności przeprowadzenia robót, ww. nadzór nad robotami powinien być zlecony pisemnie do RPWiK Tychy S.A. w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym ich rozpoczęciem. Z uwagi na charakter terminu zgłoszenia (planowany), niezbędnym jest telefoniczne powiadomienie służb RPWiK Tychy S.A. (Oddział Eksploatacji Sieci Bieżeń - tel. 32/326-96-32), o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, RPWiK Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu, o wstrzymanie robót.
7. Zlecając nadzór prosimy o powołanie się na numer niniejszego uzgodnienia.
8. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami lub uszkodzenia urządzenia, będącego własnością RPWiK Tychy S.A., Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych.
9. Koszty całości prac: wykonania zabezpieczenia sieci RPWiK Tychy S.A. oraz pełnienia nadzorów branżowych - ponosi Inwestor.
10. Inwestor zobowiązany jest każdorazowo do udostępnienia terenu, celem właściwej eksploatacji uzbrojenia Przedsiębiorstwa.

Pozostałe szczegóły realizacji wydanych warunków technicznych zamieszczono w załącznikach do niniejszego pisma.



W załączeniu przesyłamy dwa egzemplarze porozumienia, prosimy o podpisanie oraz zwrot na nasz adres. Podpisane porozumienie stanowi integralną część niniejszych warunków technicznych.

Wykonanie inwestycji nie może nastąpić przed wykonaniem zabezpieczenia sieci wodociągowej.

Cena usługi sporządzenia warunków technicznych zabezpieczenia sieci wodociągowej wynosi 245,63 zł + VAT.
Termin ważności niniejszych warunków wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Dygoń

Załączniki

- mapa zasadnicza – 1 egz.
- porozumienie - 2 egz.