
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

NAZWA INWESTYCJI : park doświadczeń przy przedszkolu miejskim nr 12 w Zamościu

ADRES INWESTYCJI : przedszkole miejskie nr 12 w Zamościu

INWESTOR : Miasto Zamość

ADRES INWESTORA : 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13

BRANŻA : architektura krajobrazu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Olszewski

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2026 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
czerwiec 2026 r.

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
PRZEDMIAR ROBÓT - park doświadczeń przy przedszkolu miejskim nr 12 w Zamościu. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU				
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE	45111000-8	1	11
1.1	Roboty rozbiórkowe	45111100-9	1	6
1.2	Usunięcie krzewów	45112710-5	7	9
1.3	Roboty ziemne	45111200-0	10	11
2	OBRZEŻA, NAWIERZCHNIE	45233220-7	12	13
3	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY/WYPOSAŻENIA TERENU	45233293-9	14	24
4	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH	45112710-5	25	34
4.1	Roboty przygotowawcze	45112710-5	25	25
4.2	Sadzenie drzew i krzewów	45112710-5	26	32
4.3	Roboty wykończeniowe	45112710-5	33	34

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT - park doświadczeń przy przedszkolu miejskim nr 12 w Zamościu. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	SST-01	Piaskownice drewniana - rozbiórka	m ²		
d.1.					
1		(4*3,0)*0,3	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
2	SST-01	Demontaż istniejącego bujaka (IU3) oraz montaż w nowej lokalizacji	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
3	SST-07	Montaż bujaka z demontażu	kpl.		
d.1.					
1		poz.2	kpl.	1	
				RAZEM	1
4	SST-01	Załadowanie gruzu	m ³		
d.1.					
1		- z rozbiórki: * piaskownicy poz.17*0,10*1,4	m ³	0,14	
				RAZEM	0,14
5	SST-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km	m ³		
d.1.					
1		- wg poz. dot. załadunku poz.4	m ³	0,14	
				RAZEM	0,14
6	SST-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - za nast. ... km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność)	m ³		
d.1.					
1		- wg poz. dot. załadunku poz.5	m ³	0,14	
				RAZEM	0,14
1.2		Usunięcie krzewów			
7	SST-02	Karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
d.1.					
2		5/10000	ha	0,0005	
				RAZEM	0,0005
8	SST-02	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1.					
2		- z karczowania krzewów poz.7*286,0	mp	0,14	
				RAZEM	0,14
9	SST-02	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi ponad 2 km - za nast. ... km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność)	mp		
d.1.					
2		- z karczowania krzewów poz.8	mp	0,14	
				RAZEM	0,14
1.3		Roboty ziemne			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1. 3	SST-03	Wykopy z transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - grunt przewidziany do wywozu na zwałkę: * pod nawierzchnię piaskową poz.13*0,2	m ³ m ³	 7,20	
				RAZEM	7,20
11 d.1. 3	SST-03	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - za nast. ... km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność) - grunt przewidziany do wywozu na zwałkę poz.10	m ³ m ³	 7,20	
				RAZEM	7,20
2		OBRZEŻA, NAWIERZCHNIE			
12 d.2	SST-04	Obrzeża typu EKO BORD (wys. 78 mm) 25	m m	 25,00	
				RAZEM	25,00
13 d.2	SST-05	Nawierzchnie piaskowe (piasek 0.2-2 mm), warstwa górna gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie - nawierzchnia projektowana 36	m ² m ²	 36,00	
				RAZEM	36,00
3		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY/WYPOSAŻENIA TERENU			
14 d.3	SST-06	Huśtawka metalowa bocianie gniazdo podwójna 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
15 d.3	SST-06	Ściana do malowania XL z platformą edukacyjną 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
16 d.3	SST-06	Kulodrom - dwustronny 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
17 d.3	SST-06	Domek pokoje 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
18 d.3	SST-06	Kuchnia błotna 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
19 d.3	SST-06	Piaskownica betonowa 3x3m z mini fabryką piasku 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
20 d.3	SST-06	Piaskownice - wypełnienie piaskiem 3,0*3,0*0,2	m ³ m ³	 1,80	
				RAZEM	1,80
21 d.3	SST-06	Zadaszenie piaskownicy trójkątne 2	szt. szt.	 2	
				RAZEM	2

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.3	SST-06	Altana wierzbowa o średnicy 6m	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
23 d.3	SST-06	Stolik z ławeczkami	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
24 d.3	SST-06	Ławka z oparciem	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
4		ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH			
4.1		Roboty przygotowawcze			
25 d.4. 1	SST-07	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym	m ²		
		- przygotowanie terenu pod nasadzenia w miejscu rozebranej nawierzchni			
		62	m ²	62,00	
				RAZEM	62,00
4.2		Sadzenie drzew i krzewów			
26 d.4. 2	SST-07	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m /Hortensja bukietowa 'Polar Bear'/	szt.		
		- Hortensja bukietowa 'Polar Bear'			
		7	szt.	7	
				RAZEM	7
27 d.4. 2	SST-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m /Rozplenica japońska/	szt.		
		- Rozplenica japońska			
		13	szt.	13	
				RAZEM	13
28 d.4. 2	SST-07	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m /Hortensja bukietowa 'Vanilla Fraise'/	szt.		
		10	szt.	10	
				RAZEM	10
29 d.4. 2	SST-07	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0 m stabilizowane 3 palikami drewnianymi z poprzeczkami i taśmą	szt.		
		- jarzab szwedzki			
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
30 d.4. 2	SST-07	Obsadzenie kwietników krzewami róż /róża okrywowa 'Lovely Fairy'/	szt.		
		54	szt.	54	
				RAZEM	54
31 d.4. 2	SST-07	Obsadzenie rabat bylinami przy ilości 5 szt./m ² /Turzyca morrowa 'Ice Dance'/	m ²		
		- Turzyca morrowa 'Ice Dance'			
		9	m ²	9,00	
				RAZEM	9,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.4. 2	SST-07	Obsadzenie rabat bylinami przy ilości 6 szt./m2 /Kocimiętka Faassena/ - Kocimiętka Faassena 2,5	m ² m ²	 2,50	
				RAZEM	2,50
4.3		Roboty wykończeniowe			
33 d.4. 3	SST-07	Ręczne rozścielenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 62	m ² m ²	 62,00	
				RAZEM	62,00
34 d.4. 3	SST-07	Ręczne rozścielenie kory na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy - za nast. 1 cm poz.33	m ² m ²	 62,00	
				RAZEM	62,00