



**FIRMA LGM**

57-100 STRZELIN, UL. LEŚNA 6

TEL. 600476231, e-mail:

LGM@poczta.onet.eu

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę                                                               |
| 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane                                                               |
| 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
| 45233120-6 | Roboty w zakresie budowy dróg                                                                 |

NAZWA INWESTYCJI: **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONDRAOWICE**

ADRES INWESTYCJI: DZ. EWID. 104/1 OBRĘB KONDRAOWICE

NAZWA INWESTORA: **GMINA KONDRAOWICE**

ADRES INWESTORA: *UL.NOWA 1 , 57-150 PRUSY*

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BRANŻA DROGOWA mgr inż. Marek Widlak

DATA OPRACOWANIA: 2025-11-19

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2025-11-19

Data zatwierdzenia

|                         |             |   |
|-------------------------|-------------|---|
| Strona Tytułowa         | Spis treści | 1 |
| Spis treści             |             | 2 |
| Przedmiar               |             | 3 |
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |             | 3 |
| 2 KORYTO POD DROGĘ      |             | 3 |
| 3 PODBUDOWA             |             | 3 |
| 4 NAWIERZCHNIA JEZDNI   |             | 3 |
| 5 WJAZDY NA POSESJE     |             | 3 |
| 6 POBOCZA               |             | 4 |

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                                   | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                            | j.m. | Poszcz.      | Razem          |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                            |                 |                                                                                                                              |      |              |                |
| <b>1</b>          |                                            |                 | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                 |      |              |                |
| 1<br>d.1          | KNR 2-01<br>0119-03<br>z.sz. 2.3.3<br>9902 |                 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych<br>- trasa drogi w terenie równinnym                                       | km   |              |                |
|                   |                                            |                 | 0,055                                                                                                                        | km   | 0,055        |                |
|                   |                                            |                 |                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>0,055</b>   |
| <b>2</b>          |                                            |                 | <b>KORYTO POD DROGĘ</b>                                                                                                      |      |              |                |
| 2<br>d.2          | KNR 2-31<br>0101-01<br>0101-02             |                 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości<br>jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50<br>cm               | m2   |              |                |
|                   |                                            |                 | 55 * 4,5 + 24                                                                                                                | m2   | 271,500      |                |
|                   |                                            |                 |                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>271,500</b> |
| 3<br>d.2          | KNR 2-31<br>0103-04                        |                 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża<br>pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.<br>I-IV              | m2   |              |                |
|                   |                                            |                 | 271,5                                                                                                                        | m2   | 271,500      |                |
|                   |                                            |                 |                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>271,500</b> |
| <b>3</b>          |                                            |                 | <b>PODBUDOWA</b>                                                                                                             |      |              |                |
| 4<br>d.3          | KNR 2-31<br>0114-01<br>0114-02             |                 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna<br>o grubości po zagęszczeniu 20 cm                                         | m2   |              |                |
|                   |                                            |                 | 271,5                                                                                                                        | m2   | 271,500      |                |
|                   |                                            |                 |                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>271,500</b> |
| 5<br>d.3          | KNR 2-31<br>0111-03                        |                 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem -<br>grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm                                   | m2   |              |                |
|                   |                                            |                 | 271,5                                                                                                                        | m2   | 271,500      |                |
|                   |                                            |                 |                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>271,500</b> |
| 6<br>d.3          | KNR 2-31<br>0114-07<br>0114-08             |                 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o<br>grubości po zagęszczeniu 20 cm                                            | m2   |              |                |
|                   |                                            |                 | 271,5                                                                                                                        | m2   | 271,500      |                |
|                   |                                            |                 |                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>271,500</b> |
| <b>4</b>          |                                            |                 | <b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>                                                                                                   |      |              |                |
| 7<br>d.4          | KNR 2-31<br>1004-07                        |                 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem                                                                                     | m2   |              |                |
|                   |                                            |                 | 271,5                                                                                                                        | m2   | 271,500      |                |
|                   |                                            |                 |                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>271,500</b> |
| 8<br>d.4          | KNR 2-31<br>0310-05<br>0310-06             |                 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych<br>grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po<br>zagęszczeniu 5 cm | m2   |              |                |
|                   |                                            |                 | 271,5                                                                                                                        | m2   | 271,500      |                |
|                   |                                            |                 |                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>271,500</b> |
| <b>5</b>          |                                            |                 | <b>WJAZDY NA POSESJE</b>                                                                                                     |      |              |                |
| 9<br>d.5          | KNR 2-31<br>0101-03<br>0101-04             |                 | Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy na<br>posesje w gruncie kat. V-VI głębokości 45 cm                                   | m2   |              |                |
|                   |                                            |                 | 31,5 + 19,5                                                                                                                  | m2   | 51,000       |                |
|                   |                                            |                 |                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>51,000</b>  |
| 10<br>d.5         | KNR 2-31<br>0114-05<br>0114-06             |                 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o<br>grubości po zagęszczeniu 20 cm                                            | m2   |              |                |
|                   |                                            |                 | 51,00                                                                                                                        | m2   | 51,000       |                |
|                   |                                            |                 |                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>51,000</b>  |
| 11<br>d.5         | KNR 2-31<br>0114-07<br>0114-08             |                 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o<br>grubości po zagęszczeniu 15 cm                                            | m2   |              |                |
|                   |                                            |                 | 51,00                                                                                                                        | m2   | 51,000       |                |
|                   |                                            |                 |                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>51,000</b>  |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa                                               | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                      | j.m. | Poszcz. | Razem         |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|
| 12<br>d.5 | KNR 2-31<br>0310-05<br>0310-06                         |                 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2   |         |               |
|           |                                                        |                 | 51,00                                                                                                                  | m2   | 51,000  |               |
|           |                                                        |                 |                                                                                                                        |      | RAZEM   | <b>51,000</b> |
| <b>6</b>  |                                                        |                 | <b>POBOCZA</b>                                                                                                         |      |         |               |
| 13<br>d.6 | KNR 2-31<br>0204-05+<br>KNR2-31<br>0204-06<br>analogia |                 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm                          | m2   |         |               |
|           |                                                        |                 | (55 * 0,5 * 2)                                                                                                         | m2   | 55,000  |               |
|           |                                                        |                 |                                                                                                                        |      | RAZEM   | <b>55,000</b> |