

Przedmiar 1(I)/8/2026

Obiekt	Remont łazienek
Budowa	37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 9
Inwestor	Centrum Kulturalne w Przemyślu, z/s przy ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl, NIP 795-21-24-902

Remont łazienek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Zadanie Nr 2 - Remont łazienek				
1. Toaleta dla niepełnosprawnych - parter budynku				
1.1. Roboty remontowe budowlane				
1	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,40*3,10	m2	7,44
		razem	m2	7,44
2	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - posadzki 2,40*3,10*0,10	m3	0,74
		razem	m3	0,74
3	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,40+3,10)*2*3,20-1,10*2,05	m2	32,95
		razem	m2	32,95
4	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - Analogia demontaż istniejącej ścianki działowej celem wykonania wzmocnień pod osprzęt sanitarny 3,20*3,50	m2	11,20
		razem	m2	11,20
5	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej (2,40+3,10)*2*3,20-1,10*2,05+0,50*2,05*2-3,20*3,50	m2	23,80
		razem	m2	23,80
6	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 3,20*3,50	m2	11,20
		razem	m2	11,20
7	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich (2,40+3,10)*2*3,20-1,10*2,05+0,50*2,05*2	m2	35,00
		razem	m2	35,00
8	KNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa 2,40*3,10	m2	7,44
		razem	m2	7,44
9	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - Płyty styropianowe EPS 100 gr 5 cm 2,40*3,10	m2	7,44
		razem	m2	7,44
10	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 2,40*3,10	m2	7,44
		razem	m2	7,44
11	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm (Krotność= 3) 2,40*3,10	m2	7,44
		razem	m2	7,44
12	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 2,40*3,10	m2	7,44
		razem	m2	7,44
13	KNR 2-02 2005/04	Okładziny stropów z płyt gipsowych dekoracyjnych na rusztach drewnianych lub metalowych - montaż sufitu z płyt o wym. 60*60 2,40*3,10	m2	7,44
		razem	m2	7,44
14	KNR K-04 0602/05	Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit 2,40*3,10	m2	7,44
		razem	m2	7,44
15	KNR K-04 0602/03	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie (2,40+3,10)*2	m	11,00
		razem	m	11,00
16	KNR K-04 0602/04	Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie 2,10*4	m	8,40
		razem	m	8,40

Remont łazienek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR K-04 0602/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 2,40*3,10	m2	7,44
		razem	m2	7,44
18	KNR K-04 0602/02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie (2,40+3,10)*2*2,10-1,10*2,05+0,50*2,05*2	m2	22,90
		razem	m2	22,90
19	NNRNKB 6 2807/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych" GRES" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 , warstwa kleju grubosci 5mm, płytki 60x60 R11 2,40*3,10	m2	7,44
		razem	m2	7,44
20	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x60cm metodą zwykłą (2,40+3,10)*2*2,10-1,10*2,05+0,50*2,05*2	m2	22,90
		razem	m2	22,90
21	KNNR 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - szpachlowanie ścian i sufitów (2,40+3,10)*2*1,00	m2	11,00
		razem	m2	11,00
22	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i poziomych - przed malowaniem wyrównanie chłonności podłoża (2,40+3,10)*2*1,00	m2	11,00
		razem	m2	11,00
23	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farby lateksowe, ceramiczne (2,40+3,10)*2*1,00	m2	11,00
		razem	m2	11,00
24	KNR 4-04 1101/02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 7,44*0,02+0,74+32,95*0,02+11,20*0,15+23,80*0,03	m3	3,94
		razem	m3	3,94
25	KNR 4-04 1101/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy (Krotność= 9) 7,44*0,02+0,74+32,95*0,02+11,20*0,15+23,80*0,03	m3	3,94
		razem	m3	3,94
1.2. Instalacje wod-kan				
26	KNR 4-02 0230/07	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku 1,50+2,60	m	4,10
		razem	m	4,10
27	KNR 4-02 0230/08	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku 2,60	m	2,60
		razem	m	2,60
28	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm 1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
29	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm 1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
30	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm 3,60+1,60	m	5,20
		razem	m	5,20
31	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00
32	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową 1	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00
33	KNNR 4 0142/03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm 2	kpl	2,00

Remont łazienek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	kpl
				2,00
34	KNNR 4 0208/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 4,10	m	4,10
			razem	4,10
35	KNNR 4 0208/03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2,60	m	2,60
			razem	2,60
36	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych 1	szt	1,00
			razem	1,00
37	KNNR 4 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych 1	szt	1,00
			razem	1,00
38	KNR 0-13 0127/01	Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych 5,20+2,80	m	8,00
			razem	8,00
39	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4	m	4,00
			razem	4,00
40	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4	m	4,00
			razem	4,00
41	KNR 4-03 1012/03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm 8	m	8,00
			razem	8,00
42	KNR 0-34 0101/10	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami z pianki polietylenowej 8	m	8,00
			razem	8,00
43	KNNR 4 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. 4	szt	4,00
			razem	4,00
44	KNNR 4 0135/01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
45	KNR 0-31 0116/03	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m	8,00
46	KNR 0-31 0116/04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m	8,00
47	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - przystosowane dla osób niepełnosprawnych	szt	1,00
48	KNR 0-35 0114/02	Baterie umywalkowe stojące - przystosowane dla osób niepełnosprawnych	szt	1,00
49	KNR 2-15 0224/04	Ustępy pojedyncze z automatami spłukującymi typu kompakt - przystosowane dla osób niepełnosprawnych	kpl	1,00
50	KNR 4-01 0322/01	Analogia - Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych, uchwyt stały kątowy, ze stali nierdzewnej polerowanej	szt	1,00
51	KNR 4-01 0322/01	Analogia - Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych, uchwyt uchylny, ze stali nierdzewnej polerowanej	szt	3,00
52	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż luster - lustro uchylne w opowie na metalowym stelażu o wymiarach min. 50*60cm, montowane na wysokości 0,90-1,00 m	kpl	1,00
53	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, polerowanej		

Remont łazienek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,00
54	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - dozownik mydła ze stali nierdzewnej polerowanej	kpl	1,00
55	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - podajnik jednorazowych ręczników papierowych ze stali nierdzewnej polerowanej	kpl	1,00
56	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, polerowanej	kpl	1,00
57	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - szczotka WC ze stali nierdzewnej, polerowanej	kpl	1,00
58	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt składane poziome (wnękowe) ze stali nierdzewnej	kpl	1,00
59	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - siedzisko uchylne rozkładane ze wspornikami dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej	kpl	1,00
1.3. Instalacja elektryczna				
60	KNP 18-13 1301/01	Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 5 pól - Sprawdzenie istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach - wyodrębnienie linii zasilającej WLZ dla remontowanych pomieszczeń	szt	1,00
61	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 301 B 20A	szt	1,00
62	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego P301 B25 (AC)	szt	1,00
63	KNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym 3,40+2,60+1,80+2,65	m	10,45
		razem	m	10,45
64	KNR-W 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, YDY 4x1,5 3,60+1,80+2,40	m	7,80
		razem	m	7,80
65	KNR-W 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, YDY 3x2,5 2,60+3,80	m	6,40
		razem	m	6,40
66	KNR-W 5-08 0301/20	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów pod montaż na zaprawie cem. lub gipsowej, mechanicznie, w cegle 5	szt	5,00
		razem	szt	5,00
67	KNNR 5 0302/06	Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm 2	szt	2,00
		razem	szt	2,00
68	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 3	szt	3,00
		razem	szt	3,00
69	KNNR 5 0308/01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ² , gniazdo hermetyczne IP min. 44 2	szt	2,00
		razem	szt	2,00
70	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej, IP 44 1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
71	KNNR 5 0501/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych - źródła światła led LED, montowane w suficie podwieszanym oprawa 60*60	kpl	1,00
72	KNNR 5 0501/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych - źródła światła led LED kinkiety	kpl	1,00
73	KNNR 5 0501/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych - źródła światła led LED, oprawy awaryjne, montowane w suficie podwieszanym oprawa 60*60	kpl	1,00

Remont łazienek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
74	KNR AL-01 0101/01	Analogia - montaż kompletnego systemu przyzywowego wraz z okablowaniem - WC dla osób niepełnosprawnych: przycisk pociągowy, kasownik, sygnalizator optyczno akustyczny, transformator napięcia.	szt	1,00
75	KNR AL-01 0108/04	Analogia - demontaz i ponowny montaż istniejącej czujki dymu systemu p.poż	szt	1,00
76	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1,00
77	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,00
78	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	1,00
79	KNR 13-21 0301/03	Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl	1,00
2. Remont sanitariatów - I piętro				
2.1. Roboty remontowe budowlane				
80	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,70+2,45	m2	5,15
		razem	m2	5,15
81	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - posadzki (2,70+2,45)*0,10	m3	0,52
		razem	m3	0,52
82	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,40+1,10)*2*2*3,50-0,80*2,05*2-0,60*2,05*2*2	m2	40,80
		razem	m2	40,80
83	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 3	szt	3,00
		razem	szt	3,00
84	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,20*3,50	m2	4,20
		razem	m2	4,20
85	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej (2,40+1,10)*2*2*3,50-0,80*2,05*2-0,60*2,05*2*2-4,20	m2	36,60
		razem	m2	36,60
86	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0,80*2,10	m2	1,68
		razem	m2	1,68
87	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich (2,40+1,10)*2*2*3,50-0,80*2,05*2-0,60*2,05*2*2-4,20	m2	38,24
		razem	m2	38,24
88	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa 2,70+2,45	m2	5,15
		razem	m2	5,15
89	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - Płyty styropianowe EPS 100 gr 5 cm 2,70+2,45	m2	5,15
		razem	m2	5,15
90	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 2,70+2,45	m2	5,15
		razem	m2	5,15
91	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm (Krotność= 3) 2,70+2,45	m2	5,15
		razem	m2	5,15

Remont łazienek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
92	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 2,70+2,45	m2	5,15
		razem	m2	5,15
93	KNR 4-01 0313/03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem gniazd dla belek 1,10*0,20*4	m3	0,88
		razem	m3	0,88
94	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych INP 200 1,20*4	m	4,80
		razem	m	4,80
95	KNR 4-01 0313/07	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do INP 200 8	koniec	8,00
		razem	koniec	8,00
96	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek (1,20)*4	m	4,80
		razem	m	4,80
97	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (1,20+0,20)*2*4	m2	11,20
		razem	m2	11,20
98	KNR 2-02 2005/04	Okładziny stropów z płyt gipsowych dekoracyjnych na rusztach drewnianych lub metalowych - montaż sufitu z płyt o wym. 60*60 2,70+2,45	m2	5,15
		razem	m2	5,15
99	KNR K-04 0602/05	Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie 2,70+2,45	m2	5,15
		razem	m2	5,15
100	KNR K-04 0602/03	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie (2,40+1,10)*2+1,20+1,10+1,30	m	10,60
		razem	m	10,60
101	KNR K-04 0602/04	Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie 10*2,10	m	21,00
		razem	m	21,00
102	KNR K-04 0602/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 2,70+2,45	m2	5,15
		razem	m2	5,15
103	KNR K-04 0602/02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie (2,40+1,10)*2*2*2,10-0,90*2,05-0,80*2,05*2*2-4,20+0,50*2,10*2	m2	18,90
		razem	m2	18,90
104	NNRNKB 6 2807/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych" GRES" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 , warstwa kleju grubosci 5mm, płytki 60x60 R11 2,70+2,45	m2	5,15
		razem	m2	5,15
105	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x60cm metodą zwykłą (2,40+1,10)*2*2*2,10-0,90*2,05-0,80*2,05*2*2-4,20+0,50*2,10*2	m2	18,90
		razem	m2	18,90
106	KNNR 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - szpachlowanie ścian i sufitów (2,40+1,10)*2*2*1,40	m2	19,60
		razem	m2	19,60
107	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i poziomych - przed malowaniem wyrównanie chłonności podłoża (2,40+1,10)*2*2*1,40	m2	19,60
		razem	m2	19,60
108	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farby lateksowe, ceramiczne (2,40+1,10)*2*2*1,40	m2	19,60
		razem	m2	19,60

Remont łazienek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
109	KNR 2-02 1015/01	Analogia - Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe, do drzwi 3 klasy wytrzymałości mechanicznej (2,10+1,10+2,10)*3	m	15,90
		razem	m	15,90
110	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2, drzwi 3 klasa wytrzymałości mechanicznej 0,80*2,05*2+0,90*2,05	m2	5,13
		razem	m2	5,13
111	KNR 4-04 1101/02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 5,15*0,02+0,52+40,80*0,02+0,70*2,05*0,1*3+4,20*0,20+36,60*0,03	m3	3,81
		razem	m3	3,81
112	KNR 4-04 1101/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy (Krotność= 9) 5,15*0,02+0,52+40,80*0,02+0,70*2,05*0,1*3+4,20*0,20+36,60*0,03	m3	3,81
		razem	m3	3,81
2.2. Instalacje wod-kan				
113	KNR 4-02 0230/07	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku 1,60*2+1,20	m	4,40
		razem	m	4,40
114	KNR 4-02 0230/08	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku 2,30	m	2,30
		razem	m	2,30
115	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm 2	szt	2,00
		razem	szt	2,00
116	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm 1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
117	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm 4,50+1,50+2,30	m	8,30
		razem	m	8,30
118	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 2	kpl	2,00
		razem	kpl	2,00
119	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową 1	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00
120	KNNR 4 0142/03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm 2	kpl	2,00
		razem	kpl	2,00
121	KNNR 4 0208/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 4,40	m	4,40
		razem	m	4,40
122	KNNR 4 0208/03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2,30	m	2,30
		razem	m	2,30
123	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych 1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
124	KNNR 4 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych 1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
125	KNR 0-13 0127/01	Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych 8,30+2,60	m	10,90

Remont łazienek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m
				10,90
126	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4,60	m	4,60
			razem	m
				4,60
127	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4,80+2,60*2	m	10,00
			razem	m
				10,00
128	KNR 4-03 1012/03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm 4,60+4,80	m	9,40
			razem	m
				9,40
129	KNR 0-34 0101/10	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami z pianki polietylenowej 10,90	m	10,90
			razem	m
				10,90
130	KNNR 4 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. 4	szt	4,00
			razem	szt
				4,00
131	KNNR 4 0135/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm 1	szt	1,00
			razem	szt
				1,00
132	KNR 0-31 0116/03	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby 10,90	m	10,90
			razem	m
				10,90
133	KNR 0-31 0116/04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 10,90	m	10,90
			razem	m
				10,90
134	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	szt	1,00
			razem	szt
				1,00
135	KNR 0-35 0114/02	Baterie umywalkowe stojące 1	szt	1,00
			razem	szt
				1,00
136	KNR 2-15 0224/04	Ustępy pojedyncze z automatami spłukującymi typu kompakt 1	kpl	1,00
			razem	kpl
				1,00
137	KNR 0-13 0128/02	Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych 2,60*2	m	5,20
			razem	m
				5,20
138	KNR 2-15 0420/01	Grzejniki kolumnowe, aluminiowe o powierzchni grzewczej do 2,5m2	kpl	1,00
139	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż luster - lustro uchylne w opawie na metalowym stelażu o wymiarach min. 50*60cm, montowane na wysokości 0,90-1,00 m 1	kpl	1,00
			razem	kpl
				1,00
140	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, polerowanej 1	kpl	1,00
			razem	kpl
				1,00
141	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - dozownik mydła ze stali nierdzewnej polerowanej 1	kpl	1,00
			razem	kpl
				1,00
142	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - podajnik jednorazowych ręczników papierowych ze stali nierdzewnej polerowanej 1	kpl	1,00
			razem	kpl
				1,00

Remont łazienek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
143	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, polerowanej		
		1	kpl	1,00
			razem	kpl 1,00
144	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - szczotka WC ze stali nierdzewnej, polerowanej		
		1	kpl	1,00
			razem	kpl 1,00
2.3. Instalacja elektryczna				
145	KNP 18-13 1301/01	Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 5 pól - Sprawdzenie istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach - wyodrębnienie linii zasilającej WLZ dla remontowanych pomieszczeń	szt	1,00
146	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 301 B 20A	szt	1,00
147	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt	1,00
148	KNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym		
		2,30+1,50+1,80*2+2,60*2	m	12,60
			razem	m 12,60
149	KNR-W 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, YDY 4x1,5		
		12,30+1,50*4	m	18,30
			razem	m 18,30
150	KNR-W 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, YDY 3x2,5		
		1,80*2+5,60	m	9,20
			razem	m 9,20
151	KNR-W 5-08 0301/20	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów pod montaż na zaprawie cem. lub gipsowej, mechanicznie, w cegle		
		6	szt	6,00
			razem	szt 6,00
152	KNNR 5 0302/06	Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm		
		2	szt	2,00
			razem	szt 2,00
153	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm		
		4	szt	4,00
			razem	szt 4,00
154	KNNR 5 0308/01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ² , gniazdo hermetyczne IP min. 44		
		2	szt	2,00
			razem	szt 2,00
155	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej, IP 44		
		2	szt	2,00
			razem	szt 2,00
156	KNNR 5 0501/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych - źródła światła led LED		
		3	kpl	3,00
			razem	kpl 3,00
157	KNNR 5 0501/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych - źródła światła led LED kinkiety		
		1	kpl	1,00
			razem	kpl 1,00
158	KNNR 5 0501/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych - źródła światła led LED, oprawy awaryjne		
		1	kpl	1,00
			razem	kpl 1,00
159	KNR AL-01 0108/04	Analogia - demontaż i ponowny montaż istniejącej czujki dymu systemu p.poż		
		1	szt	1,00
			razem	szt 1,00
160	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia		
		1	pomiar	1,00

Remont łazienek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	1,00
161	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego		
			próbe	1,00
			razem	1,00
162	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego		
			1	
			pomiar	1,00
			razem	1,00
163	KNR 13-21 0301/03	Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku		
			1	
			kpl	1,00
			razem	1,00