

Uniejów, 21.08.2026 r.

Nr postępowania: PGK ZP 271/2RB/2026

Dotyczy : postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 poz. 793 z późn. zm.) – dalej p.z.p. na „roboty budowlane ”

„Budowa boiska piłkarskiego z trawą naturalną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Odpowiedź na pismo z dnia 21.08.2026 r.

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie warstwy stabilizującej opisanej w projekcie architektonicznym a tej opisanej w opisie technicznym do projektu technicznego. W projekcie pkt 5.2.2 Technologia wykonania podbudowy płyty boiska: 4. wymieszanie i rozwiezienie warstwy nośnej z mieszanki żwiru i piasku gr. 30,00 cm; żwir frakcji 16-31,5 mm, piasek 2-8 mm - powierzchnia 9720,00 m² , podczas gdy w drugim dokumencie (opis techniczny) 5.5.2 Warstwy konstrukcyjne płyty boiska (układ od dołu do góry) podaje Warstwa stabilizująca (podbudowa): Sortowane kruszywo o uziarnieniu 4-31,5 mm. Krzywa przesiewu mieszanki musi gwarantować uzyskanie maksymalnej gęstości szkieletu kruszywa po zagęszczeniu - stabilizowana mechanicznie o grubości 30 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Warstwa ta gwarantuje nośność płyty przy zachowaniu pełnej przepuszczalności wodnej. Ponadto w obu dokumentach podane są w różnej kolejności pozostałe warstwy (np. siatka na krety). Prosimy o podanie prawidłowej kolejności wykonywania warstw lub jednoznaczne określenie wg którego dokumentu należy wykonywać prace oraz prosimy o zamieszczenie przekroju.


Pytanie 2

W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy również o wyjaśnienie ilości przedmiarowych dział budowlany 3 „Podbudowa” zarówno poz. 16d.3 jak i 22d.3 odpowiadają powierzchni boiska (9700 mkw – **iloczyn 120*81**) z należyтым zakładem technologicznym podczas gdy 17d.3-20d.3 wskazują na 2048 mkw (**iloczyn 32,00*64,00**) lub 1944 mkw, podczas gdy powinny odpowiadać pełnej powierzchni boiska z poszerzeniami.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na powyższe pytania zostały udzielone w dniu 21.08.2026 r

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszystkie udzielone odpowiedzi, są wiążące, a ich treść udzielona na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp stanowi integralną część SWZ.

PREZES ZARZĄDU
PGK "TERMY UNIEJÓW" sp. z o.o.

Marcin Pamfil