

Wyjaśnienie treści SWZ oraz MODYFIKACJA SWZ.

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „**Remont świetlicy wiejskiej w Woźnicznej**”

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Proszę o zmianę katalogu w poz. 1 i 8 stosuje się ten katalog zgodnie z założeniami szczegółowymi do katalogu KNR 404 odnosi się do robót wykonywanych przy rozbieraniu całych budynków /budowli/ przeznaczonych do likwidacji lub wyższych kondygnacji budynków remontowanych jeżeli niższe kondygnacje są całkowicie nieużytkowane oraz przy rozbieraniu starych podłóży, stóp, fundamentów, ścian i słupów poniżej terenu, budynków /budowli/ uprzednio rozebranych żadne z powyższych nie miało miejsca wobec tego należy zastosować katalog KNR 401 212-1 proszę o przychylenie się do mojej prośby .

Wyjaśnienie: Poprawiono przedmiar - należy przyjąć jako analogię.

Pytanie 2

Brak wywozu i utylizacji powstałych odpadów z :

poz.1 - 0,9 m³

poz. 2 -9m²x0,3m = 2,7 m³

poz. 8 -3,45 m³

poz. 9 – 23 m² x0,3 m = 6,9 m³

Łączna ilość: 13,95 m³

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Wyjaśnienie: Utylizację odpadów należy przyjąć we własnym zakresie.

Pytanie 3

Brak wykonania rowków pod ławy betonowe dla poz. 5, i 11 proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Wyjaśnienie: Poprawiono przedmiar - należy przyjąć jako analogię.

Pytanie 4

W poz. 25 jest demontaż drzwi o wymiarze 1,05x2,06 a nowo montowane drzwi w poz. 26 to wymiar 1,2 x2,2 w związku z tym że mają być wyższe istniejące nadproże należy wykuć, wykonać nowe nadproże dostosowane do wysokości nowych drzwi proszę o uzupełnienie przedmiaru robót z wszystkimi robotami towarzyszącymi wraz z podaniem informacji jakie nadproże ma być prefabrykowane czy stalowe .

Wyjaśnienie: wymiana drzwi w istniejącym otworze bez zmiany nadproża - poprawiono przedmiar.

Pytanie 5

Brak przygotowanie powierzchni przed wykonaniem powłok malarskich tj. czyszczenia dla poz. 23 i 24 proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Wyjaśnienie: Pozycje zostały dobrane poprzez analogię i dotyczą malowania podbitki drewnianej dachu.

Ewentualne czyszczenie (przetarcie z kurzu) należy uwzględnić w kosztach pośrednich.

MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Modyfikacji ulega załącznik nr 6 – Przedmiar robót.

Zatwierdził

/ Józef Knapik /

Wójt Gminy Pleśna