

Tarnobrzeg, 29.06.2026 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
tel. 22 444 33 33

Gazownia w Tarnobrzegu
ul. Gazowa 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 17 864 30 41

Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

Wasz znak:
Nasz znak: PSGJA/0037/763B/002/01.2026

Dot.: **Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji na dz. ewid. nr 374/1 w obrębie Domacyny” w odniesieniu do istniejącej sieci gazowej.**

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w nagłówku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle uzgadnia niniejszy projekt zagospodarowania terenu na następujących warunkach:

1. W zakresie przedmiotowego opracowania występuje czynna sieć gazowa średniego ciśnienia:
 - przyłącze gazowe PE dn25, rok budowy 1996.
2. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy wziąć pod uwagę, że odległości wszystkich projektowanych elementów naziemnych i podziemnych w stosunku do istniejącej sieci gazowej winny spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa budowlanego, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013r. poz. 640).
3. Projektowana nawierzchnia nad siecią gazową w jej strefie kontrolowanej, tj. w pasie o szerokości min. 3,0m, gdzie linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, powinna być wykonana z materiału łatwo rozbieralnego, przepuszczającego gaz, ułożonego na zagęszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-żwirowej bez dodatku cementu (nie dotyczy odcinków gazociągów zabezpieczonych rurami osłonowymi lub ochronnymi).
4. Rzędne nawierzchni w strefie kontrolowanej gazociągu powinny być nie niższe niż dotychczasowe rzędne terenu.
5. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej/ochronnej gazociągu powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, pobocza, chodnika, zjazdu przy czym nie mniej niż 0,5m do spodu konstrukcji ich nawierzchni oraz min. 0,5m do dna rowu otwartego.
6. Krawężniki i obrzeża betonowe winny być usytuowane w odległości poziomej min. 0,5m od osi gazociągu.
7. Przy zbliżeniach projektowanych elementów uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa wraz ze studzienkami, wpusty uliczne, przepusty itp.) do istniejącej sieci gazowej należy zachować

odległość poziomą pomiędzy zewnętrznymi ściankami projektowanego uzbrojenia a gazociągiem nie mniej niż 0,5m (w zależności od roku budowy gazociągu oraz rodzaju projektowanego obiektu terenowego – patrz: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640), natomiast przy skrzyżowaniach odległość pionowa między zewnętrznymi ściankami projektowanych elementów uzbrojenia terenu (lub ich rur osłonowych) a gazociągiem (lub jego rurą osłonową/ochronną) nie może być mniejsza niż 0,2m.

8. Kąty skrzyżowań pomiędzy projektowanym uzbrojeniem a istniejącą siecią gazową nie powinny być mniejsze niż 60°.
9. W przypadku gdy jednostka projektowa nie będzie pewna rozwiązań technicznych projektowanej inwestycji względem istniejącej sieci gazowej, należy skonsultować lokalizację projektowanych elementów z Gazownią w Tarnobrzegu (ul. Gazowa 2, 39-400 Tarnobrzeg).
10. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągów w celach eksploatacyjnych.
11. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie, w uzgodnieniu i pod nadzorem upoważnionego pracownika Gazowni w Tarnobrzegu.
12. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowej powinny być prowadzone w sposób podany w §144 i w §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r. poz. 401). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Tarnobrzegu, którą należy o tym powiadomić pisemnie z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowej.
13. W strefie prowadzonych robót należy zachować istniejące oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemną infrastrukturą gazową (sączki wężowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów należy odnowić po zakończeniu robót; naziemną infrastrukturę gazową dostosować do projektowanej niwelety terenu i zabezpieczyć skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do gazu.
14. W przypadku naruszenia istniejącej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociągu, należy ją uzupełnić na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.
15. Całość robót związanych z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
16. Za ewentualne uszkodzenia gazociągu na skutek prowadzonych robót odpowiada Inwestor. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń OZG w Jaśle wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora.
17. W przypadku konieczności niwelacji terenu nad istniejącymi gazociągami lub/oraz brakiem możliwości spełnienia warunków określonych w punktach od 2. do 8. lub gdy podczas prac związanych z przedmiotową inwestycją zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociągu niezgodne z przedstawionymi materiałami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach OZG w Jaśle, po uprzednim wystąpieniu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przebudowy istniejącej sieci gazowej.
18. Transport ciężkim sprzętem budowlanym oraz prace związane z budową infrastruktury drogowej nad istniejącą siecią gazową należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić w Gazowni w Tarnobrzegu.

19. W ślad za wydanym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

Z poważaniem


KIEROWNIK
Gazownia w Tarnobrzegu
Andrzej Kalczewski

Pismo sporządził: Katarzyna Żuraw

Załączniki:

- Projekt zagospodarowania terenu – 5 egz.

Otrzymują do wiadomości:

- Gazownia w Tarnobrzegu – a/a.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl.

