














ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ								
ID	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	
Rozmiar Szer. x Wys.	105×160	100×185	50×150	100×150	100×153	100×130	100×100	
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	7
Kolor	RAL 9016 - biały	RAL 9016 - biały	RAL 9016 - biały	RAL 9016 - biały	RAL 9016 - biały	RAL 9016 - biały	RAL 9016 - biały	
Współczynnik U	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	
Materiał profili	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	
Materiał paneli	3-szybowe z ciepłą ramą	3-szybowe z ciepłą ramą	3-szybowe z ciepłą ramą	3-szybowe z ciepłą ramą	3-szybowe z ciepłą ramą	3-szybowe z ciepłą ramą	3-szybowe z ciepłą ramą	
Elewacja								
Rzut								
Uwagi	Z NAWIEWNIKIEM CIŚNIENIOWYM MIN. 30 m³/h	Z NAWIEWNIKIEM CIŚNIENIOWYM MIN. 30 m³/h	Z NAWIEWNIKIEM CIŚNIENIOWYM MIN. 30 m³/h	Z NAWIEWNIKIEM CIŚNIENIOWYM MIN. 30 m³/h	Z NAWIEWNIKIEM CIŚNIENIOWYM MIN. 30 m³/h	Z NAWIEWNIKIEM CIŚNIENIOWYM MIN. 30 m³/h	Z NAWIEWNIKIEM CIŚNIENIOWYM MIN. 30 m³/h	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
ID	D1	D2	
Rozmiar Szer. x Wys.	105×210	100×205	
Ilość	1	1	2
Kolor	RAL 8025	RAL 8025	
Współczynnik U	1,30	1,30	
Materiał profili	PCV	PCV	
Elewacja			
Rzut			
Uwagi			

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ STOLARKI NALEŻY OCZYŚCIĆ OŚCIEŻA Z POZOSTAŁOŚCI ZAPRAW, KOTEW I PIANKI MONTAŻOWEJ. WSZELKIE UBYTKI I NIERÓWNOŚCI NALEŻY UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ LUB SZPACHLĄ MONTAŻOWĄ, ZAPEWNIAJĄC GŁADKĄ POWIERZCHNIĘ POD MONTAŻ NOWEJ STOLARKI.
2. PRZED ZAMÓWIENIEM NOWEJ STOLARKI NALEŻY DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH W NATURZE PO PRZYGOTOWANIU OŚCIEŻY. WYMIARY PROJEKTOWE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ORIENTACYJNE – STOLARKĘ NALEŻY ZAMÓWIĆ NA PODSTAWIE POMIARU RZECZYWISTEGO.
3. NOWĄ STOLARKĘ NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI CIEPŁEGO MONTAŻU: Z ZASTOSOWANIEM TAŚM PAROIZOLACYJNYCH I PAROPRZEPUSZCZALNYCH ORAZ PIANKI POLIURETANOWEJ JAKO MATERIAŁU TERMOIZOLACYJNEGO. W STREFACH NADPROŻY I OPARC NALEŻY STOSOWAĆ KLINY DYSTANSOWE I KOTWY STAŁOWE ZGODNE Z SYSTEMEM PRODUCENTA.
4. WSZYSTKIE OKNA ZEWNĘTRZNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI (WYWIEWNIKI) CIŚNIENIOWE, MONTOWANE W GÓRNEJ CZĘŚCI RAMY LUB SKRZYDŁA. NAWIEWNIKI MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NORMY PN-B-03430:1983/AZ3:2000 ORAZ ZAPEWNIAC PRZEPŁYW POWIETRZA MIN. 30 M³/H PRZY RÓŻNICY CIŚNIEŃ 10 PA.
5. PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE NALEŻY DOBRAĆ ZGODNIE Z WARSZTAMI WYKOŃCZENIA I GRUBOŚCIĄ OCIEPLENIA ŚCIAN. PARAPETY ZEWNĘTRZNE POWINNY BYĆ WYKONANE Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE DOBRANYM DO STOLARKI (BIAŁYM, RAL 9016), Z PROFIŁEM KAPINOSOWYM I BOCZNYMI ZAKOŃCZENIAMI (KOŃCÓWKI PARAPETOWE). NALEŻY ZAPEWNIĆ WYSUNIĘCIE POZA LICO OCIEPLENIA ŚCIANY NA MIN. 3–5 CM ORAZ ODPOWIEDNI SPADEK (OK. 5%) OD ŚCIANY. PARAPETY WEWNĘTRZNE NALEŻY DOBRAĆ Z KONGLOMERATU, DOSTOSOWANYCH DO SZEROKOŚCI OŚCIEŻA I ZAMONTOWAĆ NA KLEJU MONTAŻOWYM Z ZACHOWANIEM POZIOMU I DYLATACJI PRZY ŚCIANACH.



ENERGOPROJEKTY SP. Z O.O.
ul. Opolska 15, 15-549 Białystok
tel. 85 667 29 23, 606 205 923
NIP 966-209-70-78, REGON 361242019

OBIEKT:

**PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ZE ZMIANĄ SPODOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ
GOSPODARCZYCH NA LOKAL MIESZKALNY WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJĄ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 38A**

DANE INWESTYCJI:

UL. ARMII KRAJOWEJ 38A, GMINA - ELK 280501_1
19-300 ELK OBREB - ELK 0001
DZ. NR. 538/66 280501_1.0001.538/66

NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

DATA: 18.12.2024 SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: A.11

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Andrzej Z. Galecki
KPOKK IA/51/2008
*uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
upr. nr KPOKK IA/51/2008*

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch. Tomasz Czerniawski