

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa dróg gminnych, ulic : Senatorska, Przesmyk, Husarska, Ukryta oraz dróg wewnętrznych, ulic: Podbipięty, Zbrojowa, Chmielowa Sarmacka, wraz z sięgaczami oraz budowa kanalizacji deszczowej ETAP I Husarska od ul. Zagłoby do ul. Szlacheckiej i ul. Ukryta

ADRES INWESTYCJI: ul. Husarska i ul.Ukryta m. Nowe Gulczewo Gmina Słupno

NAZWA INWESTORA: Gmina Słupno

ADRES INWESTORA: ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

sanitarna Tomasz Dudkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 10.07.2026

INVESTOR:

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Ul. Husarska od Ul. Zagłoby do ul. Szlacheckiej			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,02	km	0,020	
				RAZEM	0,020
2 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 5 km samochodami samowyladowczymi	m3		
		14 * 1,6 * 2	m3	44,800	
				RAZEM	44,800
3 d.1	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobywaniem urobku - przyjęto 20% przedmiaru robót	m3		
		14 * 1,6 * 2 * 0,2	m3	8,960	
				RAZEM	8,960
4 d.1	KNR 19-01 0117-07	Zabezpieczenie wykopów	m2		
		14 * 1,6 * 2	m2	44,800	
				RAZEM	44,800
5 d.1	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm	m3		
		14 * 1,4 * 0,2	m3	3,920	
				RAZEM	3,920
6 d.1	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - pełna wymiana gruntu	m3		
		14 * 1,6 * 1,8	m3	40,320	
				RAZEM	40,320
7 d.1	KNR 9-20 0101-03	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 200 mm	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
8 d.1	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
10 d.1		Inspekcja TV kanalizacji deszczowej	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
2		Ul. Ukryta			
11 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,12	km	0,120	
				RAZEM	0,120
12 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 5 km samochodami samowyladowczymi	m3		
		98 * 1,6 * 2,30 + 7 * 1,6 * 2	m3	383,040	
				RAZEM	383,040

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobywaniem urobku - przyjęto 20% przedmiaru robót	m3		
		383,04 * 0,2	m3	76,608	
				RAZEM	76,608
14 d.2	KNR 19-01 0117-07	Zabezpieczenie wykopów	m2		
		98 * 2 * 2	m2	392,000	
				RAZEM	392,000
15 d.2	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm	m3		
		98 * 0,3 * 0,2 + 7 * 0,3 * 0,2	m3	6,300	
				RAZEM	6,300
16 d.2	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - pełna wymiana gruntu	m3		
		383,04 - 7	m3	376,040	
				RAZEM	376,040
17 d.2	KNR 9-20 0101-03	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 200 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
18 d.2	KNR 9-20 0102-04	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 6 m o śr. 250 mm	m		
		98	m	98,000	
				RAZEM	98,000
19 d.2	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
		4	stud.	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.2	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.2	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250 mm	m		
		98	m	98,000	
				RAZEM	98,000
22 d.2		Inspekcja TV kanalizacji deszczowej	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000