

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa dróg gminnych, ulic : Senatorska, Przesmyk, Husarska, Ukryta oraz dróg wewnętrznych, ulic: Podbipięty, Zbrojowa, Chmielowa Sarmacka, wraz z sięgaczami oraz budowa kanalizacji deszczowej ETAP I Husarska od ul. Zagłoby do ul. Szlacheckiej i ul. Ukryta
ADRES INWESTYCJI:	ul. Husarska i ul.Ukryta m. Nowe Gluczewo Gmina Słupno
NAZWA INWESTORA:	Gmina Słupno
ADRES INWESTORA:	ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
drogowa	Tomasz Dudkiewicz
DATA OPRACOWANIA:	10.07.2026

INVESTOR:

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Ul. Husarska od ul. Zagłoby do ul. Szlacheckiej			
1.1		Prace przygotowawcze ,robiórkowe i roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,128	km	0,128	
				RAZEM	0,128
2 d.1.1	KNR 2-31 0811-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		128 * 4	m2	512,000	
				RAZEM	512,000
3 d.1.1	KNR 5-02 0201-08	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV	m		
		14 * 7 + 5 * 13 + 23	m	186,000	
				RAZEM	186,000
4 d.1.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 5 km (jezdnia+zjazdy+chodniki)	m3		
		646 * 0,45 + 150 * 0,45 + 462 * 0,25	m3	473,700	
				RAZEM	473,700
1.2		Jezdnia			
5 d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		646	m2	646,000	
				RAZEM	646,000
6 d.1.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		646	m2	646,000	
				RAZEM	646,000
7 d.1.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		646	m2	646,000	
				RAZEM	646,000
8 d.1.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		646	m2	646,000	
				RAZEM	646,000
9 d.1.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		646	m2	646,000	
				RAZEM	646,000
1.3		Elementy betonowe			
10 d.1.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		201	m	201,000	
				RAZEM	201,000
11 d.1.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
12 d.1.3	KNNR 6 0403-03	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		84	m	84,000	
				RAZEM	84,000
13 d.1.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		225	m	225,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4		Zjazdy		RAZEM	225,000
14 d.1.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
15 d.1.4	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
16 d.1.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
17 d.1.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
18 d.1.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
1.5		Chodnik			
19 d.1.5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		462	m2	462,000	
				RAZEM	462,000
20 d.1.5	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		462	m2	462,000	
				RAZEM	462,000
21 d.1.5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		462	m2	462,000	
				RAZEM	462,000
22 d.1.5	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		462	m2	462,000	
				RAZEM	462,000
2		ul. Ukryta			
2.1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
23 d.2.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,1	km	0,100	
				RAZEM	0,100
24 d.2.1	KNR 2-01 0101-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
25 d.2.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny	mp		
		10	mp	10,000	
				RAZEM	10,000
26 d.2.1	KNR 2-31 0801-07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2.1	KNR 5-02 0201-08	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV	m		
		17 * 7	m	119,000	
				RAZEM	119,000
28 d.2.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		330 * 4 * 0,5 + 330 * 0,8 * 0,3 + 133 * 0,5	m ³	805,700	
				RAZEM	805,700
2.2		Jezdnia			
29 d.2.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		566	m ²	566,000	
				RAZEM	566,000
30 d.2.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		566	m ²	566,000	
				RAZEM	566,000
31 d.2.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		566	m ²	566,000	
				RAZEM	566,000
32 d.2.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		566	m ²	566,000	
				RAZEM	566,000
33 d.2.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		566	m ²	566,000	
				RAZEM	566,000
2.3		Elementy betonowe			
34 d.2.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
35 d.2.3	KNNR 6 0403-03	Oporniki betonowe 12x25 z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
2.4		Zjazdy			
36 d.2.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		86	m ²	86,000	
				RAZEM	86,000
37 d.2.4	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		86	m ²	86,000	
				RAZEM	86,000
38 d.2.4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		86	m ²	86,000	
				RAZEM	86,000
39 d.2.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		86	m ²	86,000	
				RAZEM	86,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.2.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		86	m2	86,000	
				RAZEM	86,000
2.5		Pobocza z płyt ażurowych			
41 d.2.5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		112	m2	112,000	
				RAZEM	112,000
42 d.2.5	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		112	m2	112,000	
				RAZEM	112,000
43 d.2.5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		112	m2	112,000	
				RAZEM	112,000
44 d.2.5	KNNR 6 0307-01	Nawierzchnie z płyt ażurowych	m2		
		112	m2	112,000	
				RAZEM	112,000
2.6		Chodniki			
45 d.2.6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
46 d.2.6	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
47 d.2.6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
48 d.2.6	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000