

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi polnej

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi polnej

Lokalizacja: Gm. Michałów - Wrocierz

Inwestor: GMINA Michałów

1. PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Podstawa	Wyszczególnienie robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0103-03	Roboty ziemne koparką – rozbiórka istniejącej nawierzchni, korytowanie, zebranie skarp, poszerzenie pasa drogowego do szerokości 4,5 m wraz z wywozem gruntu na odległość do 3 km	m ³	452,00
2	KNR 2-31 0114-01	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0–63 mm zagęszczanego mechanicznie, grubość warstwy 15 cm	m ²	3 614,00
3	KNR 2-31 0114-03	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego frakcji 0–31,5 mm zagęszczanego mechanicznie, grubość warstwy 5 cm	m ²	3 515,00
4	KNNR 6 0103-03	Plantowanie powierzchni poboczy i wykonanie poboczy gruntowych szerokości 0,5 m obustronnie	m ²	990,00
5	KNNR 6 0103-03	Zagęszczanie nawierzchni z kruszywa walcem wibracyjnym	m ²	3 515,00

2. OBLICZENIA ILOŚCI ROBÓT

Lp	Roboty	Obliczenia	Ilość
1	Roboty ziemne	$990 \times 4,5 \times 0,10 + 65 \times 0,10$	452,00 m ³
2	Podbudowa	$990 \times 3,6 + 50$	3 614,00 m ²
3	Nawierzchnia	$990 \times 3,5 + 50$	3 515,00 m ²
4	Pobocza	$990 \times 0,5 \times 2$	990,00 m ²
5	Zagęszczanie	$990 \times 3,5 + 50$	3 515,00 m ²

3. ZESTAWIENIE ILOŚCI ROBÓT

Lp	Rodzaj robót	Jednostka	Ilość
1	Roboty ziemne	m ³	452,00
2	Podbudowa z kruszywa	m ²	3 614,00
3	Nawierzchnia z kruszywa	m ²	3 515,00
4	Pobocza	m ²	990,00
5	Zagęszczanie nawierzchni	m ²	3 515,00

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp	Materiał	Jednostka	Ilość
1	Kruszywo łamane 0–63 mm (podbudowa 15 cm)	m ³	542,10
2	Kruszywo łamane 0–31,5 mm (nawierzchnia 5 cm)	m ³	175,75
3	Kruszywo razem	m ³	717,85

Lp	Materiał	Jednostka	Ilość
4	Kruszywo razem	t	ok. 1290

5. PODSTAWOWE PARAMETRY DROGI

Parametr	Wartość
Długość drogi	990 m
Szerokość jezdni	3,5 m
Pobocza	0,5 m
Szerokość całkowita	4,5 m
Podbudowa	kruszywo 0–63 mm gr. 15 cm
Nawierzchnia	kruszywo 0–31,5 mm gr. 5 cm

Kierownik Referatu
Inwestycji i Promocji
[Signature]
mgr inż. Marcin Skowron