

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty wykończeniowe w piwnicy "obrona cywilna"					
1		Roboty wykończeniowe w piwnicy			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
d.1.1	0353-09	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1.1	0346-03	(4,39+3,9+2,8)*2,62	m ²	29,06	
				RAZEM	29,06
3	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin podłogowych	m ²		
d.1.1	0807-04	130,29	m ²	130,29	
				RAZEM	130,29
4	KNR-W 4-01	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³		
d.1.1	0106-05	0,9*2,0*0,1*4+29,06*0,12+130,29*0,05	m ³	10,72	
				RAZEM	10,72
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0109-09	10,72	m ³	10,72	
				RAZEM	10,72
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1.1	0109-12	Krotność = 9 10,72	m ³	10,72	
				RAZEM	10,72
7		Oplata za utylizację gruzu	m ³		
d.1.1	kalk. własna	10,72	m ³	10,72	
				RAZEM	10,72
1.2		Uzupełnienie ścian			
8	KNR 0-27	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²		
d.1.2	0160-02	4,3*2,62	m ²	11,27	
				RAZEM	11,27
9	KNR 0-27	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²		
d.1.2	0162-02	0,75*2,62	m ²	1,97	
				RAZEM	1,97
1.3		Posadzka			
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.3	202 1134-01	130,29	m ²	130,29	
				RAZEM	130,29
11	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.1.3	202 1130-02 + NNRNKB 202 1130-03	130,29	m ²	130,29	
				RAZEM	130,29
12	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek GRES na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.3	202 2806-06	130,29	m ²	130,29	
				RAZEM	130,29
1.4		Tynki i okładziny wewnętrzne			
13	NNRNKB	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym	m ²		
d.1.4	202 2027-06 analogia	(11,27+1,97)*2	m ²	26,48	
				RAZEM	26,48
14	NNRNKB	Sufity podwieszane z płyty GK gr. 1,25 cm na ruszcie metalowym	m ²		
d.1.4	202 2030-01	20,86	m ²	20,86	
				RAZEM	20,86
15	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.4	202 1134-02	26,48	m ²	26,48	
				RAZEM	26,48
16	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.4	202 1134-01	20,86	m ²	20,86	
				RAZEM	20,86
17	NNRNKB	Gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
d.1.4	202 2013-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26,48	m ²	26,48	
				RAZEM	26,48
18	NNRNKB	Gładzie gipsowe gr. 3 mm na stropach	m ²		
d.1.4	202 2015-02	20,86	m ²	20,86	
				RAZEM	20,86
1.5		Malowanie			
19	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.5	202 1134-02	(10,6*6+3,9*4+9,26*4)*2,62+130,29	m ²	434,84	
				RAZEM	434,84
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1.5	1505-07	434,84	m ²	434,84	
				RAZEM	434,84
1.6		Stolarka drzwiowa			
21	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych antywłamaniowe zewnętrznych	m ²		
d.1.6	1024-05	1,20*2,0+2,0*2,10	m ²	6,60	
				RAZEM	6,60