

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ŁAZIENEK					
1		Łazienka w pom. nr 3 i 4 na parterze			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
d.1.1	0353-09	3+3	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.1	0819-15	3,64*2,0*4+6,0*2,0*2	m ²	53,12	
				RAZEM	53,12
3	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin podłogowych	m ²		
d.1.1	0807-04	8,82+9,55	m ²	18,37	
				RAZEM	18,37
4	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1.1	0132-01	2+2	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
5	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.1	0235-06	2+2	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
6	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.1.1	0235-01	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.1	0235-08	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.1.1	0235-08	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
9	KNR-W 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.1.1	0106-04	8,26	m ³	8,26	
				RAZEM	8,26
10	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0109-09	8,26	m ³	8,26	
				RAZEM	8,26
11	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1.1	0109-12	Krotność = 9 8,26	m ³	8,26	
				RAZEM	8,26
12		Oplata za utylizację gruzu	m ³		
d.1.1	kalk. własna	8,26	m ³	8,26	
				RAZEM	8,26
1.2		Posadzka			
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
d.1.2	202 1134-01	8,82+9,55	m ²	18,37	
				RAZEM	18,37
14	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.1.2	202 1130-02	8,82+9,55	m ²	18,37	
				RAZEM	18,37
15	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek GRES na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.2	202 2806-06	18,37	m ²	18,37	
				RAZEM	18,37
16	NNRNKB	Listwa wykańczająca progowa	m		
d.1.2	202 2809-05	0,9*6	m	5,40	
				RAZEM	5,40
1.3		Tynki i okładziny wewnętrzne			
17	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.3	202 1134-02	3,64*1,0*4+6,0*1,0*2	m ²	26,56	
				RAZEM	26,56
18	NNRNKB	Gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
d.1.3	202 2013-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26,56	m ²	26,56	
				RAZEM	26,56
19	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.3	202 1134-01	8,82+9,55	m ²	18,37	
				RAZEM	18,37
20	NNRNKB	Gładzie gipsowe na stropach	m ²		
d.1.3	202 2015-02	18,37	m ²	18,37	
				RAZEM	18,37
21	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.3	0829-01	3,64*2,0*4+6,0*2,0*2	m ²	53,12	
				RAZEM	53,12
22	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.3	0829-06	53,12	m ²	53,12	
				RAZEM	53,12
1.4		Stolarka drzwiowa			
23	KNR 2-02	Drzwi wewnętrzne jednodzielne pełne z otworami nawiewnymi wraz z ościeżnicą	m ²		
d.1.4	1017-02	0,9*2,05*4	m ²	7,38	
	analogia			RAZEM	7,38
24	KNR 2-02	Drzwi wewnętrzne EI30 jednodzielne pełne z otworami nawiewnymi wraz z ościeżnicą	m ²		
d.1.4	1017-02	0,9*2,05*2	m ²	3,69	
	analogia			RAZEM	3,69
1.5		Malowanie			
25	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pod malowanie	m ²		
d.1.5	202 1134-02	3,64*1,0*4+6,0*1,0*2+8,82+9,55	m ²	44,93	
				RAZEM	44,93
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1.5	1505-07	44,93	m ²	44,93	
				RAZEM	44,93
1.6		Montaż urządzeń sanitarnych			
27	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe ze stałą wylewką	szt.		
d.1.6	0137-02	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
28	KNR-W 2-15	Zawory odcinające kątowe na podejściu pod baterie z kompletem węży o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.6	0130-01	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
29	KNR-W 2-15	Zawory odcinające do płuczki ustępowej 1/2" z wężykiem o śr. 15 mm	szt.		
d.1.6	0130-01	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
30	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.6	0230-02	4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
31	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1.6	0233-03	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
32	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.1.6	0233-03	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	KNR-W 2-15	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
d.1.6	0234-02	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
34	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	podej.		
d.1.6	0211-08	3	podej.	3,00	
				RAZEM	3,00
35	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.6	0211-01	6	podej.	6,00	
				RAZEM	6,00
2		Łazienka w pom. nr 10 i 11 na piętrze			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1		Roboty rozbiórkowe			
36	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
d.2.1	0353-09	3+3	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
37	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2.1	0819-15	3,64*2,0*4+6,0*2,0*2	m ²	53,12	
				RAZEM	53,12
38	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin podłogowych	m ²		
d.2.1	0807-04	8,82+9,55	m ²	18,37	
				RAZEM	18,37
39	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.2.1	0132-01	2+2	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
40	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2.1	0235-06	2+2	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
41	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.2.1	0235-01	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
42	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2.1	0235-08	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
43	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.2.1	0235-08	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
44	KNR-W 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.2.1	0106-04	8,26	m ³	8,26	
				RAZEM	8,26
45	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2.1	0109-09	8,26	m ³	8,26	
				RAZEM	8,26
46	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.2.1	0109-12	Krotność = 9 8,26	m ³	8,26	
				RAZEM	8,26
47	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m ³		
d.2.1		8,26	m ³	8,26	
				RAZEM	8,26
2.2		Posadzka			
48	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.2.2	202 1134-01	8,82+9,55	m ²	18,37	
				RAZEM	18,37
49	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.2.2	202 1130-02	8,82+9,55	m ²	18,37	
				RAZEM	18,37
50	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek GRES na zaprawie klejowej	m ²		
d.2.2	202 2806-06	18,37	m ²	18,37	
				RAZEM	18,37
51	NNRNKB	Listwa wykańczająca progowa	m		
d.2.2	202 2809-05	0,9*6	m	5,40	
				RAZEM	5,40
2.3		Tynki i okładziny wewnętrzne			
52	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.3	202 1134-02	3,64*1,0*4+6,0*1,0*2	m ²	26,56	
				RAZEM	26,56
53	NNRNKB	Gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
d.2.3	202 2013-02	26,56	m ²	26,56	
				RAZEM	26,56

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 8,82+9,55	m ² m ²	 18,37	 18,37
				RAZEM	18,37
55 d.2.3	NNRNKB 202 2015-02	Gładzie gipsowe na stropach 18,37	m ² m ²	 18,37	 18,37
				RAZEM	18,37
56 d.2.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 3,64*2,0*4+6,0*2,0*2	m ² m ²	 53,12	 53,12
				RAZEM	53,12
57 d.2.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej 53,12	m ² m ²	 53,12	 53,12
				RAZEM	53,12
2.4		Stolarka drzwiowa			
58 d.2.4	KNR 2-02 1017-02 analogia	Drzwi wewnętrzne jednodzielne pełne z otworami nawiewnymi wraz z ościeżnicą 0,9*2,05*6	m ² m ²	 11,07	 11,07
				RAZEM	11,07
2.5		Malowanie			
59 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pod malowanie 3,64*1,0*4+6,0*1,0*2+8,82+9,55	m ² m ²	 44,93	 44,93
				RAZEM	44,93
60 d.2.5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 44,93	m ² m ²	 44,93	 44,93
				RAZEM	44,93
2.6		Montaż urządzeń sanitarnych			
61 d.2.6	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe ze stałą wylewką 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
62 d.2.6	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory odcinające kątowe na podejściu pod baterie z kompletem węży o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
63 d.2.6	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory odcinające do płuczki ustępowej 1/2" z wężykiem o śr. 15 mm 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
64 d.2.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 4	kpl. kpl.	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
65 d.2.6	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
66 d.2.6	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
67 d.2.6	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
68 d.2.6	KNR-W 2-15 0211-08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych 3	podej. podej.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
69 d.2.6	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 6	podej. podej.	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
3		Łazienka w pom. nr 7,9 i 14 na parterze			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
70 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 3+2	szt. szt.	 5,00	 5,00
				RAZEM	5,00
71 d.3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,2*2,0*2+2,2*2,0*2+1,43*2,0*2+2,2*2,0*2+1,77*2,0*2	m ²	43,20	
				RAZEM	43,20
72 d.3.1	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin podłogowych	m ²		
		7,0+3,15+3,9	m ²	14,05	
				RAZEM	14,05
73 d.3.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
74 d.3.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
75 d.3.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
76 d.3.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		43,2*0,05	m ³	2,16	
				RAZEM	2,16
77 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		5,7	m ³	5,70	
				RAZEM	5,70
78 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		5,7	m ³	5,70	
				RAZEM	5,70
79 d.3.1	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m ³		
		5,7	m ³	5,70	
				RAZEM	5,70
3.2		Zamurowanie otworu drzwiowego			
80 d.3.2	KNR-W 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0,4*0,9*2,05	m ³	0,74	
				RAZEM	0,74
81 d.3.2	NNRNKB 202 2027-06 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym	m ²		
		0,9*2,05*2	m ²	3,69	
				RAZEM	3,69
82 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		3,69	m ²	3,69	
				RAZEM	3,69
83 d.3.2	NNRNKB 202 2013-02	Gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
		3,69	m ²	3,69	
				RAZEM	3,69
3.3		Posadzka			
84 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
		7,0+3,15+3,9	m ²	14,05	
				RAZEM	14,05
85 d.3.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
		7,0+3,15+3,9	m ²	14,05	
				RAZEM	14,05
86 d.3.3	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki z płytek GRES na zaprawie klejowej	m ²		
		7,0+3,15+3,9	m ²	14,05	
				RAZEM	14,05
87 d.3.3	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca progowa	m		
		0,9*4	m	3,60	
				RAZEM	3,60
3.4		Tynki i okładziny wewnętrzne			
88 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		3,2*1,0*2+2,2*1,0*2+1,43*1,0*2+2,2*1,0*2+1,77*1,0*2	m ²	21,60	
				RAZEM	21,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	NNRNKB	Gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
d.3.4	202 2013-02	21,6	m ²	21,60	
				RAZEM	21,60
90	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.3.4	202 1134-01	14,05	m ²	14,05	
				RAZEM	14,05
91	NNRNKB	Gładzie gipsowe na stropach	m ²		
d.3.4	202 2015-02	14,05	m ²	14,05	
				RAZEM	14,05
92	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.3.4	0829-01	3,2*2,0*2+2,2*2,0*2+1,43*2,0*2+2,2*2,0*2+1,77*2,0*2	m ²	43,20	
				RAZEM	43,20
93	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.3.4	0829-06	43,2	m ²	43,20	
				RAZEM	43,20
3.5		Stołarka drzwiowa			
94	KNR 2-02	Drzwi wewnętrzne jednodzielne pełne z otworami nawiewnymi wraz z ościeżnicą	m ²		
d.3.5	1017-02	0,9*2,05*4	m ²	7,38	
	analogia			RAZEM	7,38
3.6		Malowanie			
95	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pod malowanie	m ²		
d.3.6	202 1134-02	43,2+14,05	m ²	57,25	
				RAZEM	57,25
96	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.3.6	1505-07	57,25	m ²	57,25	
				RAZEM	57,25
3.7		Montaż urządzeń sanitarnych			
97	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe ze stałą wylewką	szt.		
d.3.7	0137-02	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
98	KNR-W 2-15	Zawory odcinające kątowe na podejściu pod baterie z kompletem węży o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3.7	0130-01	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
99	KNR-W 2-15	Zawory odcinające do płuczki ustępowej 1/2" z wężykiem o śr. 15 mm	szt.		
d.3.7	0130-01	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
100	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.3.7	0230-02	3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
101	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.3.7	0233-03	3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
102	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	podej.		
d.3.7	0211-08	3	podej.	3,00	
				RAZEM	3,00
103	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.3.7	0211-01	3	podej.	3,00	
				RAZEM	3,00