

				RAZEM	18,93
2		ROZBIÓRKA STROPU I PRZEBUDOWA DACHU NAD SALĄ			
2.1		Rozbiórka stropu i dachu na salę			
79	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- strop	m ³		
d.2.1	0212-06	283,55*0,15	m ³	42,53	
				RAZEM	42,53
80	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.2.1	0535-01	283,55	m ²	283,55	
				RAZEM	283,55
81	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - łat + kontrłaty	m ²		
d.2.1	0441-03	283,55	m ²	283,55	
				RAZEM	283,55
82	KNR AT-09	Demontaż wiatroizolacji	m ²		
d.2.1	0103-01	283,55	m ²	283,55	
	analogia			RAZEM	283,55
83	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - krokwie 8x16 cm	m ²		
d.2.1	0430-06	283,55	m ²	283,55	
				RAZEM	283,55
84	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu z rozbiórki dachu samochodami samowyladowczymi na od-	m ³		
d.2.1	0109-11 +	ległość do 10 km			
	KNR-W 4-01				
	0109-12				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		283,55*0,15+42,53	m ³	85,06	
				RAZEM	85,06
85	d.2.2 kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m ³		
		85,06	m ³	85,06	
				RAZEM	85,06
2.2		Odtworzenie dachu nad salą			
86	KNR-W 2-05	Dostawa i montaż dwuteownika 400 mm St3s	t		
d.2.2	0102-07	(11,0*2*66,3)/1000	t	1,46	
				RAZEM	1,46
87	KNR-W 2-05	Dostawa i montaż RK-150x5-St3s	t		
d.2.2	0102-07	(24,0*2*26,4)/1000	t	1,27	
				RAZEM	1,27
88	KNNR 2	Wieżba dachowa z drewna klasy C24-litego (krokwie 8x20, murlaty 14x14, kleszcze 2x5x17, płatwie 14x20, słupki 14x14, miecze 8x16, koszowe 14x20)	m ²		
d.2.2	0404-03		m ²	307,95	
	analogia	307,95		RAZEM	307,95
89	KNR AT-09	Folie PE wstępnego krycia	m ²		
d.2.2	0102-01		m ²	307,95	
		307,95		RAZEM	307,95
90	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 24 cm	m ²		
d.2.2	0612-03		m ²	307,95	
		307,95		RAZEM	307,95
91	KNNR 2	Krokwie o wymiarach 8x20 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2.2	0401-01		m ²	307,95	
		307,95		RAZEM	307,95
92	KNR AT-09	Wiatroizolacja	m ²		
d.2.2	0103-01		m ²	307,95	
	analogia	307,95		RAZEM	307,95
93	KNR AT-09	Łaty z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2.2	0101-01		m ²	307,95	
		307,95		RAZEM	307,95
94	KNR AT-09	Kontrłaty z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2.2	0101-06		m ²	307,95	
		307,95		RAZEM	307,95
95	KNR AT-09	Blachodachówka z blachy powlekanej	m ²		
d.2.2	0802-02		m ²	307,95	
		307,95		RAZEM	307,95
96	KNR AT-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe	m		
d.2.2	0802-10	- gąsior	m	23,05	
		23,05		RAZEM	23,05
97	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2.2	202 0541-02		m ²	11,53	
		23,05*0,5		RAZEM	11,53
98	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 100 mm	m		
d.2.2	0524-01		m	46,10	
		46,1		RAZEM	46,10
99	KNR-W 2-02	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm	m		
d.2.2	0531-04		m	38,30	
		38,3		RAZEM	38,30
100	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
d.2.2	1016-07		szt	1,00	
		1		RAZEM	1,00
101	d.2.2 kalk. własna	Montaż anteny, sygnalizatora dźwiękowego oraz el. przyłącza napowietrznego	kpl.		
			kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
2.3		Nadproże stalowe w pom. nr 1- sala			
102	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.2.3	0346-04		gniazd.	2,00	
		2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
103	KNR 4-01	Betonowanie poduszek betonowych pod belki stalowe	szt.		
d.2.3	0206-02	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
104	KNR 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB300-St3s zabezpieczonych	m		
d.2.3	0313-05	ppoż i antykorozyjnie			
	analogia	6,8*2	m	13,60	
				RAZEM	13,60
105	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na belkach stalowych	m ²		
d.2.3	0703-02	6,8*1,5	m ²	10,20	
				RAZEM	10,20
106	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową	m ²		
d.2.3	0704-01	6,8*1,5	m ²	10,20	
				RAZEM	10,20
107	NNRNKB	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym	m ²		
d.2.3	202 2027-06	10,2	m ²	10,20	
	analogia			RAZEM	10,20