



FIRMA LGM

57-100 STRZELIN, UL. LEŚNA 6

TEL. 600476231, e-mail:

LGM@poczta.onet.eu

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: **Przebudowa drogi gminnej Lipowa Sadowice**

ADRES INWESTYCJI: dz. ewid. 22 obręb Stachów; dz. ewid. 146; 158/1 obręb Lipowa-Sadowice

NAZWA INWESTORA: **Gmina Kondratowice**

ADRES INWESTORA: *ul. Nowa 1, 57-150 Prusy*

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa mgr inż. Marek Wiślak

DATA OPRACOWANIA: 2026-07-28

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2026-07-28

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Przebudowa drogi Lipowa-Sadowice dz. ewid. 22;146;158/1		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Przebudowa drogi Lipowa-Sadowice dz. ewid. 22;146;158/1			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach- trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,800	km	0,800	
				RAZEM	0,800
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		24,000	m	24,000	
				RAZEM	24,000
3 d.1	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie profilacyjne z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 0,1	m2		
		654 * 4 + (2 * (30 * 2,5)) + 900,5	m2	3 666,500	
				RAZEM	3 666,500
4 d.1	KNR 2-31 1004-05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka)	m2		
		3666,5	m2	3 666,500	
				RAZEM	3 666,500
5 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		3666,5	m2	3 666,500	
				RAZEM	3 666,500
6 d.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni po frezowaniu mieszką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (warstwa profilująca śr. grubość 3-5 cm)	m2		
		3666,5 * 50%	m2	1 833,250	
				RAZEM	1 833,250
7 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		3666,50	m2	3 666,500	
				RAZEM	3 666,500
8 d.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11 S - grubość po zagęszcz. 5 cm (wraz z kosztami dowozu z wytwórni)	m2		
		3666,5	m2	3 666,500	
				RAZEM	3 666,500
9 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		800 * 2 * 0,5	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
10 d.1	KNR 2-31 0114-07	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocza	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
11 d.1	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 36 cm głębokości koryta - zjazdy	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
12 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - zjazdy	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
13 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 16 cm - zjazdy	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdu	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
15 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - zjazdu	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
16 d.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11 S - grubość po zagęszcz. 5 cm (wraz z kosztami dowozu z wytwórni) - zjazdu	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000