

Przedmiar

Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rysie - etap 2

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KSNR 1 0104/03	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,111
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km (w tym odmulenie rowu)	m ³	649,35
3	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 5	m ³	649,35
			Jezdnia		
4	KNNR 6 0111/02	D-M-00.00.00 D-04.05.00 D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m ²), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm (5,7m*111m=632,7m ²)	m ²	632,7
5	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (5,7m*111m=632,7m ²)	m ²	632,7
6	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem (5,6m*111m=621,6m ²)	m ²	621,6
7	KSNR 6 0308.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm (5,6m*111m=621,6m ²)	m ²	621,6
8	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem (5,5m*111m=610,5m ²)	m ²	610,5
9	KNNR 6 0309/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm (5,5m*111m=610,5m ²)	m ²	610,5
			Roboty wykończeniowe		
10	KNNR 6 0113/05	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (2*0,5m*111m=111m ²)	m ²	111
11	KNR 2-31 1406/04	D-M-00.00.00	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	4
12	Wycena własna	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza	sz	1